Вз. при ПХ ф70/80 надз.	Вз. при ПХ ф70/80 надз.
ТН ф110/ф90 - 1 бр.	Т ф90/ф90 - 1 бр.
СК ф80 с охр. гарн. - 1 бр.	СК ф80 с охр. гарн. - 1 бр.
ПП. Фл. ф90 - 1 бр.	ПП. Фл. ф90 - 1 бр.
Св. Фл. ф80 - 1бр.	Св. Фл. ф80 - 1бр.
ФС ф80 - 1бр.	ФС ф80-1бр.
ПХ ф70/80 - 1 бр.	ПХ ф70/80 - 1 бр.
БОБ - 2бр.	БОБ -1бр.
Заварка ф90 - 1 бр.	Заварка ф90 - 3 бр.
Заварка ф100 - 2 бр.	

ШАХТА ВЪЗДУШНИК при тр.ф110	ШАХТА ВЪЗДУШНИК при тр.ф90
ТН ф110 /ф63-1бр.	ТН ф90 /ф63-1бр.
ППФл. ф63-1бр.	ППФл. ф63-1бр.
Св.Фл. ф50-1бр.	Св.Фл. ф50-1бр.
ФС ф50-1бр.	ФС ф50-1бр.
СК ф50-1бр.	СК ф50-1бр.
Автомат.въздушник ф50	Автомат.въздушник ф50
Тръба 1"	Тръба 1"
Заварка ф160 - 2бр.	Заварка ф160 - 2бр.
Опорен блок- 1 бр.	Опорен блок- 1 бр.
Арматурна шахта от готови стоманобетон .елем. ф1000 - 1бр.; H=1,80	Арматурна шахта от готови стоманобетон .елем. ф1000 - 1бр.; H=1,80

Вз.- СВО-ф110	Вз.- СВО-ф90
ВС ф110/1"	ВС ф90/1"
Ко ф32/1"	Ко ф32/1"
ПМ ф32/1"	ПМ ф32/1"
ТСК ф1"	ТСК ф1"

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Конфликтните места по трасетата на водопроводите ,вследствие несъответствие м/у регулационен и кадастрален план ще се решават на място с проектанта и експерти от Общината.
2. Уличната водопроводна мрежа да се изпълни с ПЕВП тръби, PN 10 и да се трасира на 1,00м от тротоара.
3. Около изкопа да се изгради временна ограда с височина 2.00м.
4. При извършване на СМР да се спазват всички правила и норми посочени в часта ПБЗ.
5. Водопроводните отклонения да се изпълнят с ПЕВП тръби,PN 10 с посочените в проекта сечения,като местоположението им да се съгласува на място със собствениците.
6. Тротоарните спирателните кранове на водопроводните отклонения да се монтират на 0,50м от бордюра на тротоара.
7. Всички подземни комуникации да се трасират от експлоатационните дружества.В местата на пресичане , изкопите да се извършват ръчно.
8. Местата на включване със съществуващия водопровод, да се уточнят на място с експлоатационното дружество.

ЛЕГЕНДА :

НОВ ВОДОПРОВОД - ПЕВП ТРЪБИ PN 10
С НОВОПРОЕКТИРАНИ СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЕВП ТРЪБИ ПРОЕКТИРАНИ ИЗЦЯЛО И САМО ВЪРХУ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ!

ПХ ф70/80 новопроектиран

СЪЩЕСТВУВАЩ В-ВОД

СПИРАТЕЛЕН КРАН

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ЛК - 000097 / 08.07.2014 год.
Съгласувано на 24-10-2016 год.
Прокурист: /инж. Иван Вичев Калев/

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" ООД - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
ПФЛ по част "ВиК"
Дата: 24-10-2016 год.
Подпис: /инж. Арнаудов/

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ЛК - 000097 / 08.07.2014 год.
Подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно изискванията на чл. 139, ал. 3
от Закона за устройство на територията

Фирмен печат | Проектантски печат

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05124
инж. АНТОАНЕТА ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА
Секция: ВС
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Този проект е наша интелектуална собственост и не може да бъде разпространяван, нито предоставян на трети лица, без наше знание!

Община Малко Търново
ОДОБРЯВАМ
На основание ...
с корекции в ...
Дата 20.02.17 Гл.архитект...

ОБЕКТ		
Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Звездец, Общ.Малко Търново		
Местоположение		Част
с.Звездец, Общ.Малко Търново		В и К
		Фаза
		Технически проект
Изпълнител	„ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ" ЕООД ЕИК: 203527675	
Възложител	Община Малко Търново	
Водещ проектант	инж.А.Харизанова	
Проектант по Част В и К	инж.А.Харизанова	
Дата: 2016 г.	Мащаб: 1:1000	
Съдържание на чертеж	ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА МОНТАЖЕН ПЛАН	Чертеж № 2