

НЕОСТОЙНОСТЕНА ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект:Текущ ремонт ОУ :П. Волон" 2019 г.

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
	1. Сграда подготвителна група				
1	Доставка и полагане на OSB плоскости 10мм	м ²	105		
2	Покриване с ондулин	м ²	105		
3	Демонтаж прегради в тоалетни	м ²	3		
4	Доставка и монтаж на прегради с врати в тоалетните.	м ²	11		
	2. Основна сграда. Коридори.Хранилище				
5	2.1 Стъргане на латексови и блажни бои по стени, тавани и хранилище	м ²	31		
6	2.2. Грундиране с дълбоко проникващ грунд за шпакловка	м ²	31		
7	2.3 Изкърпване с гипс	м ²	31		
8	2.4 Боядисване с латекс	м ²	34		
9	2.5 Блажно боядисване цокъл	м ²	63		
	3.Съблекални				
10	3.1 Демонтаж на врати	бр	2		
11	3.2 Доставка и монтаж на врати 80/200	бр	2		
12	3.3 Демонтаж на прозорци	бр	4		
13	3.4 Доставка и монтаж на прозорци 40/60	бр	4		
14	3.5 Обръщане около врати и прозорци	м	60		
15	3.6 Демонтаж ламперия	м ²	23		
16	3.7 Демонтаж балатум	м ²	22		
17	3.8 Демонтаж паркет	м ²	22		
18	3.9 Циментова замазка	м ²	22		
19	3.10 Мовелитова шпакловка	м ²	22		
20	3.11 Ламиниран паркет вкл. первази	м ²	22		
21	3.12. Грундиране с дълбоко проникващ грунд за шпакловка	м ²	23		
22	3.13 Гипсова шпакловка	м ²	23		
23	3.14 Боядисване с латекс стени	м ²	58		
24	4. Фасади	м ²	43.5		
25	4.1 Монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м ²	163		
26	4.2 Подмяна на ПВЦ водосточна тръба	м	10		
27	4.3 Отстраняване теч от покрив (при необходимост подмяна на воронка)	бр	2		
28	4.4 Частична подмяна на хидроизолация два пласта на газопламъчно залепване	м ²	4		
29	4.5 Доставка и монтаж на улук	м	1		
30	4.6 Направа на топлоизолация вкл. дюбели, мрежа , шпакловка	м ²	13		
31	4.7 Циментова шпакловка с мрежа	м ²	25		
32	4.8 Боядисване с фасаген	м ²	71		
33	4.9 Подмяна на оградно пано 200/200	бр	1		

34	Пренос, натоварване и превоз на стр. Отпадъци	м3	4		
35	Такса депо инертни отпадъци	т	5		
36	ОБЩО				0.00
37	20% ДДС				0.00
38	ОБЩА СУМА				0.00

ЙОРДАНКА МАРИНОВА

Директор на ОУ "П. Волов

