ПЛИК
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4 и чл.5 от ОРЗД

за участие в открита процедура с предмет :

„Реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции, по ПРСР 2014-2020 г.“, за

***Обособена позиция №3** :*

Реконструкция на общински път SZR 2006 с.Мирово (път II-66)-с.Опълченец (път III-565)от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови, с дължина на отсечката – 520 м. ;

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4 и чл.5 от ОРЗД

ОБЕДИНЕНИЕ „ТРАКИЯ“

Участници :

ДК ИНФРА ООД ,гр.София

Автомагистрали – Черно море АД , гр.Шумен;

Адрес : гр.София ,1528,

Община Искър , ж.к.“Абдовица“№249;

тел. : 0888422535

e-mail: dkinfraood@gmail.com

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4 и чл.5 от ОРЗД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4 и чл.5 от ОРЗД

ОБРАЗЕЦ №4

ДО
Община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора,
ул. „Септемврийци", №55

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: **ОБЕДИНЕНИЕ „ТРАКИЯ"**

с адрес: гр.София , община Искър , ж.к. „Абдовица" № 249 ;

тел.: 0888 422 535 , факс: ..., e-mail: dkinfraood@gmail.com

ЕИК: 201407008 ,

ДДС №: BG 201407008

Разплащателна сметка:
IBAN сметка : BG 73 UNCR 7000 1520 69 0939
BIC код на банката : UNCR BGSF
Банка: Уникредит Булбанк

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: ***„Реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции, по ПРСР 2014-2020 г."***

по обособена позиция № 3 , с предмет: Реконструкция на Общински път SZR 2006 с. Мирово (път II – 66) - с. Опълченец (път III – 565) от км. 1+400 до км 1+920 , Община Братя Даскалови , с дължина на отсечката – 520 м.

Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в процедурата **по обособена позиция № 3 , с предмет: Реконструкция на Общински път SZR 2006 с. Мирово (път II – 66) - с. Опълченец (път III – 565) от км. 1+400 до км 1+920 , Община Братя Даскалови , с дължина на отсечката – 520 м.**

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

1. Настоящото ценово предложение е изготвено на база представени технически изисквания и КСС.

2. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка **по обособена позиция № 3 ,** е в размер на:

204 182.53, словом (двеста и четири хиляди сто осемдесет и два лева и петдесет и три стотинки) **лв. без ДДС, или**

245 019.04 словом (двеста четиридесет и пет хиляди и дветнадесет лева и четири стотинки) **лв. с ДДС,**

в това число:

3.1. **Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности:**

200 331.56(словом двеста хиляди триста тридесет и един лева и петдесет и шест стотинки) **лв. без ДДС, или**

240 397.87 (словом двеста и четиридесет хиляди триста деветдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) **лв. с ДДС.**

3.2. **Размер на непредвидени разходи,свързани с прякото изпълнение на СМР:**

3850.97 (словом три хиляди осемстотин и петдесет лева и деветдесет и седем стотинки) **лв. без ДДС, или**

4621.16 (словом четири хиляди шестстотин двадесет и един лева и шестнадесет стотинки) **лв. с ДДС.**

(Размерът на непредвидените разходи съответства на 5% (пет процента) от стойността на направеното от участника ценово предложение).

Забележка:
За изпълнение на поръчката са предвидени до 5% непредвидени разходи, които ще бъдат усвоени само ако са налице предпоставките и редът, предвиден в договора за изпълнение на поръчката. За целите на оценяването и равнопоставеността на участниците в Ценовото предложение се оферират максималният размер от 5% от конкретното ценово предложение на участника.

*Сумите за **непредвидени разходи**, посочени по-горе за всяка обособена позиция, ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл.116 от ЗОП и до размер - 5% от конкретното ценово предложение на участника.*

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

4. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

5. В случай, че констатирате несъответствие между сумите, написани с цифри и тези, написани с думи, важат сумите, написани с думи.

6. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка **по обособена позиция № 3 ,** включва цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

7. При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка за възнаграждение на общи работници - 4.80 лв./час ;
-часова ставка за възнаграждение на специализирани работници - 4.80 лв./час;
- допълнителни разходивърху труд - 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация- - 45 %;
- доставно - складови разходи върху цената на материалите – по транспортна схема;
- печалба - 10 %;

Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

8. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

9. Към ценовото предложение прилагам Количествено-стойностна сметка на хартиен носител и електронен носител в xls/xlsx формат, като декларирам, че не е налице разминаване между количествено-стойностните сметки на хартиен и електронен носител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Количествено-стойностна сметка с попълнени единични цени на предвидените СМР – Образец №4-3, подписана и подпечатана – оригинал, на хартиен носител и на електронен носител в xls/xlsx формат;

2.Анализи на единичните офертни цени на всички видове работи – заверени от участника.

3. Копие на Ценовото предложение и неговите приложения на електронен носител. (На електронния носител КСС следва да е попълнено във формата на документа -xls/xlsx формат)

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

*** Този документ се поставя в плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция № 3**

Ако участник участва за повече от една обособена позиция, поставя в общата опаковка **отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №3",** съдържащ Ценово предложение заедно с приложенията отделно за всяка обособена позиция, за която участва.

Правно обвързващ подпис:

Дата	13 / 07 / 2018 г.
Име и фамилия	инж.Мирослав Вълчев
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Представляващ Обединение „Тракия"

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4, ал.5 от ОЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проект: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Обособена позиция №3: Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Наименование	Общо, лв. без ДДС	Непредвидени разходи 2%, лв.	Общо с непредвидени, лв. без ДДС	ДДС, лв.	Всичко, лв. с ДДС
1	**Реконструкция на Общински път SZR 2006**	192 548.58	3 850.97	196 399.55	39 279.91	235 679.46
2	**Телекомуникации**	7 782.98	неприложим	неприложим	1 556.60	9 339.58
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	200 331.56	3 850.97	204 182.53	40 836.51	**245 019.04**

Изготвил:
подпис и печат

София

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони"



Проект: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Обособена позиция №3: Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА СМР Реконструкция

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
I.	Земни работи				
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезоване вкл. натоварване на транспорт	м2	3 120.00	2.44	7 612.80
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри - бетонови ивици вкл. натоварване и транспорт	м	0.00	2.98	0.00
3	Разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови тротоари, подпорни стени)	м2	50.00	14.23	711.50
4	Демонтаж на съществуваща ограничителна система за пътища (стоманена предпазна ограда) и складиране на хоризонталните елементи за повторна употреба	м	0.00	4.89	0.00
5	Изрязване и изкореняване на храсти от банкетите и окопите	м2	1 200.00	1.49	1 788.00
6	Изрязване и изкореняване на дървета в обхвата на пътя с дебелина на стеблото до 150мм	бр.	10.00	4.76	47.60
7	Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	312.00	11.64	3 631.68
8	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	124.80	14.26	1 779.65
9	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезован материал) на депо до 10км	тон	343.20	2.83	971.26
10	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	524.20	2.83	1 483.49

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
II.	Пътни работи				
11	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за пътни банкети - насип банкети	м3	416.00	38.90	16 182.40
12	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	785.25	38.96	30 593.34
13	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	0.00	27.98	0.00
14	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	0.00	162.78	0.00
15	Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП) (единична стоманена предпазна ограда СПО)	м	52.00	56.32	2 928.64
III.	Асфалтови работи				0.00
16	Първи битумен разлив	м2	3 194.00	1.17	3 736.98
17	Втори битумен разлив	м2	3 141.00	0.87	2 732.67
18	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер 6см (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	306.62	143.12	43 884.03
19	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	301.54	158.22	47 709.03
20	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт мин 5см (2.4 тон/м3 обемно тегло) за заустванията	тон	69.12	159.24	11 006.67
IV.	Отводняване				
21	Дренажен изкоп за необлицовани отводнителни окопи, вкл. натоварване на транспорт	м3	350.00	11.56	4 046.00
22	Дренажен изкоп за водостоци, вкл. натоварване на транспорт	м3	22.50	15.37	345.83
23	Нов тръбен водосток тръба Ф800мм	м	0.00	240.79	0.00
24	Нов тръбен водосток тръба Ф500мм (Ф400мм)	м	15.00	158.72	2 380.80
25	Излят на място бетон С20/25 (В25) за входно изходни съоръжения водостоци и бетонов "кожух" тръби вкл. кофражни работи	м3	8.90	244.68	2 177.65
26	Стомана В500 (N8) за водостоци	кг	140.55	1.94	272.67
27	Дренажен материал за обратна засипка водостоци	м3	15.00	40.71	610.65
28	Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи	бр.	2.00	407.39	814.78
V.	Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация				0.00
29	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна	м2	208.00	8.88	1 847.04
30	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна	м2	10.00	20.48	204.80
31	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	20.00	49.90	998.00
32	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	18.00	40.59	730.62

4781

КСС 2006

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
33	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.	0.00	329.12	0.00
34	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1.00	1 320.00	1 320.00
	Общо СМР сума без ДДС				**192 548.58**
	Непредвидени разходи				**3 850.97**
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				**196 399.55**
	ДДС				**39 279.91**
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				**235 679.46**

Изготвил: М. Вълчев - представляващ Обединение Тракия

Подпис и печат

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4 и чл.5 от ОРЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проект: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Обособена позиция №3: Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА СМР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м³	0.00	18.02	0.00
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м³	136.66	16.82	2 298.62
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента	м	500.00	2.83	1 415.00
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	525.00	0.75	393.75
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м³	0.00	138.82	0.00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	4.00	1.89	7.56
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	1.00	9.50	9.50
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	0.00	2.75	0.00
9	Монтаж на стом.тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	12.00	1.78	21.36
10	Полагане на стом.тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	16.00	1.17	18.72
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом.тръба Ø102x3.0	м	300.00	1.28	384.00
12	Монтаж на реперни знаци	бр.	4.00	12.01	48.04
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	160.00	7.63	1 220.80
	Наименование строителни материали				

14	HDPE тръба 040	м	525.00	1.30	682.50
15	Конектори за HDPE 040	бр.	1.00	3.52	3.52
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	0.00	10.12	0.00
17	Реперно бетонно стълбче	бр.	4.00	15.95	63.80
18	Крепежни елементи за монтаж на стом.тръба Ø102x3.0	кг	6.00	3.74	22.44
19	Доставка на стом.тръба Ø102x3.0	м	28.00	16.72	468.16
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к				
20	Направа на изкоп за шахта	м³	9.00	8.98	80.82
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	2.00	249.11	498.22
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	7.00	20.50	143.50
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер	м³	2.05	1.30	2.67
	Общо СМР - телекомуникации сума без ДДС				**7 782.98**
	ДДС				**1 556.60**
	Общо СМР сума с ДДС - телекомуникации сума с ДДС				**9 339.58**

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.4 и чл.5 от ОРЗД

Изготвил:... инж. М. Вълчев - представляващ Обединение Тракия
подпис и печат

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Обособена позиция №3: Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

	I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.1	**Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезоване вкл. натоварване на транспорт**	**м2**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Пътна фреза	мсм	0.00100	950.00	1	0.95
	Автосамосвал	мсм	0.00045	300.00	1	0.14
	Автосамосвал	мсм	0.00045	300.00	1	0.14
	Водоноска	мсм	0.00015	320.00	1	0.05
						1.27
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.02000	4.80	1	0.10
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.02000	4.80	1	0.10
						0.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.57
	доп.р-ди труд (%)		100			0.19
	всичко преки					1.46
	общо допълнителни р-ди					0.76
	начисления (%)		10			0.22
	Обща цена :					**2.44**
№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.2	**Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри - бетонови ивици вкл. натоварване и транспорт**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Багер комбиниран	мсм	0.00180	450.00	1	0.81
	Товарен автомобил	мсм	0.00110	280.00	1	0.31
	Фугорез	мсм	0.00320	90.00	1	0.29
						1.41
	ТРУД :					

	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.03500	4.80	1	0.17
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.03500	4.80	1	0.17
						0.34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.63
	доп.р-ди труд (%)		100			0.34
	всичко преки					1.74
	общо допълнителни р-ди					0.97
	начисления (%)		10			0.27
	Обща цена :					**2.98**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.3	**Разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови тротоари, подпорни стени)**	**м2**				
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер с хидрочук	мсм	0.00600	450.00	1	2.70
	Комбиниран багер	мсм	0.00500	450.00	1	2.25
						4.95
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.30000	4.80	1	1.44
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.30000	4.80	1	1.44
						2.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.23
	доп.р-ди труд (%)		100			2.88
	всичко преки					7.83
	общо допълнителни р-ди					5.11
	начисления (%)		10			1.29
	Обща цена :					**14.23**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.4	**Демонтаж на съществуваща ограничителна система за пътища (стоманена предпазна ограда) и складиране на хоризонталните елементи за повторна употреба**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Товарен автомобил	мсм	0.00150	280.00	1	0.42
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.20000	4.80	1	0.96

	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.20000	4.80	1	0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.92
	доп.р.механизация (%)		45			
	доп.р-ди труд (%)		100			0.19
	всичко преки					1.92
	общо допълнителни р-ди					2.34
	начисления (%)		10			2.11
	Обща цена :					0.44
						4.89
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.5	**Изрязване и изкореняване на храсти от банкетите и окопите**	**м2**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Багер комбиниран	мсм	0.00070	450.00	1	0.32
	Храсторез	мсм	0.00080	80.00	1	0.06
	Товарен автомобил	мсм	0.00060	260.00	1	0.16
						0.54
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.03000	4.80	1	0.14
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.03000	4.80	1	0.14
						0.29
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.24
	доп.р-ди труд (%)		100			0.29
	всичко преки					0.82
	общо допълнителни р-ди					0.53
	начисления (%)		10			0.14
	Обща цена :					**1.49**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.6	**Изрязване и изкореняване на дървета в обхвата на пътя с дебелина на стеблото до 150мм**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер	мсм	0.00350	450.00	1	1.58
	Моторен трион	мсм	0.00300	85.00	1	0.26
	Храсторез	мсм	0.00200	80.00	1	0.16
						1.99
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.80	1	0.72

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.90
	доп.р-ди труд (%)		100			0.72
	всичко преки					2.71
	общо допълнителни р-ди					1.62
	начисления (%)		10			0.43
	Обща цена :					**4.76**
№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.7	**Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер	мсм	0.00300	450.00	1	1.35
	Автосамосвал	мсм	0.00230	300.00	1	0.69
	Грейдер	мсм	0.00800	450.00	1	3.60
						5.64
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.54
	доп.р-ди труд (%)		100			1.20
	всичко преки					6.84
	общо допълнителни р-ди					3.74
	начисления (%)		10			1.06
	Обща цена :					**11.64**
№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.8	**Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Багер комбиниран	мсм	0.00850	450.00	1	3.83
	Фадрома	мсм	0.00400	450.00	1	1.80
						5.63
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.50000	4.80	1	2.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.53

	доп.р-ди труд (%)		100			2.40
	всичко преки					8.03
	общо допълнителни р-ди					4.93
	начисления (%)		10			1.30
	Обща цена :					**14.26**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.9	**Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезован материал) на депо до 10км**	**тона**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Транспорт на отстранена асфалтова настилка	тона	1.00000	2.57	1	2.57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					2.57
	начисления (%)		10			0.26
	Обща цена :					**2.83**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.10	**Транспорт на строителни отпадъци до 10км**	**тона**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Транспорт на строителни отпадъци	тона	1.00000	2.57	1	2.57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					2.57
	начисления (%)		10			0.26
	Обща цена :					**2.83**
	II. ПЪТНИ РАБОТИ					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/

N.11	**Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за пътни банкети - насип банкети**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Грейдер	мсм	0.00300	450.00	1	1.35
	Водоноска	мсм	0.00020	320.00	1	0.06
	Валяк бандажен вибрационен до 6т	мсм	0.00300	400.00	1	1.20
						2.61
	МАТЕРИАЛИ:					
	Несортиран трошен камък /0-40/	м3	1.25000	15.80	1	19.75
	Транспорт камък	м3	1.25000	9.00	1	11.25
						31.00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.8	1	0.29
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			1.18
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.29
	всичко преки					33.90
	общо допълнителни р-ди					1.46
	начисления (%)		10			3.54
	Обща цена :					**38.90**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.12	**Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Валяк еднобандажен вибрационен 10-12т	мсм	0.00350	450.00	1	1.58
	Грейдер	мсм	0.00300	450.00	1	1.35
	Водоноска	мсм	0.00030	320.00	1	0.10
						3.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	Несортиран трошен камък /0-63/	м3	1.25000	15.60	1	19.50
	Транспорт камък	м3	1.25000	9.00	1	11.25
						30.75
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.03000	4.80	1	0.14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			1.36
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.14
	всичко преки					33.92
	общо допълнителни р-ди					1.50

	начисления (%)		10			3.54
	Обща цена :					**38.96**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.13	**Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Бетонови бордюри 15/25/50	бр.	2.00000	6.00	1	12.00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.65000	4.80	1	3.12
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.65000	4.80	1	3.12
						6.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8			0.96
	доп.р-ди труд (%)		100			6.24
	всичко преки					18.24
	общо допълнителни р-ди					7.20
	начисления (%)		10			2.54
	Обща цена :					**27.98**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.14	**Подложен бетон B15 за бордюри**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Бетон С12/15	м3	1.01000	89.00	1	89.89
	Доставка бетон	м3	1.01000	29.00	1	29.29
						119.18
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.50000	4.80	1	7.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.50000	4.80	1	7.20
						14.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			14.40
	всичко преки					133.58
	общо допълнителни р-ди					14.40
	начисления (%)		10			14.80
	Обща цена :					**162.78**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.15	**Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП) (единична стоманена предпазна ограда СПО)**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Товарен автомобил	мсм	0.00150	240.00	1	0.36
	Подвижна работилница	мсм	0.00150	280.00	1	0.42
						0.78
	МАТЕРИАЛИ:					
	Стълбче занулително	бр.	0.02000	27.72	1	0.55
	Свързващи елементи за наклонен елемент	к-кт	0.02000	8.28	1	0.17
	Шина L=4300мм за зануляване	бр.	0.01000	87.60	1	0.88
	Крайно звено L=200мм	бр.	0.02000	39.16	1	0.78
	Доставка на единична ограничителна система за съоръжение със степен на задържане JPL1(1.33) H1W4BW	м	1.00000	34.00	1	34.00
	Шпилка М16, с 2бр.гайки и шайби, по 4 бр. в к-та, кл.8.8 към допълнителните елементи	к-та	0.05200	9.38	1	0.49
	Доставка елементи от производител	м	1.00000	0.60	1	0.60
						37.47
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
						4.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.35
	доп.р.материали (%)		8			3.00
	доп.р-ди труд (%)		100			4.80
	всичко преки					43.05
	общо допълнителни р-ди					8.15
	начисления (%)		10			5.12
	Обща цена :					**56.32**
	III. АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.16	**Първи битумен разлив**	**м2**	**1**			

анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Гудронатор	мсм	0.00025	420.00	1	0.11
	Моторна духалка	мсм	0.00080	75.00	1	0.06
						0.17
	МАТЕРИАЛИ:					
	Битумна емулсия	тона	0.00075	1000.00	1	0.75
	ТРУД :					
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.00700	4.80	1	0.03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.07
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.03
	всичко преки					0.95
	общо допълнителни р-ди					0.11
	начисления (%)		10			0.11
	Обща цена :					**1.17**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.17	Втори битумен разлив	м2	48025			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Гудронатор	мсм	0.00025	420.00	1	0.11
	Моторна духалка	мсм	0.00070	75.00	1	0.05
						0.16
	МАТЕРИАЛИ:					
	Битумна емулсия	тона	0.00050	1000.00	1	0.50
	ТРУД :					
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.00700	4.80	1	0.03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.07
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.03
	всичко преки					0.69
	общо допълнителни р-ди					0.10
	начисления (%)		10			0.08
	Обща цена :					**0.87**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.18	**Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер 6см (2.4 тон/м3 обемно тегло)**	**тона**	**1**			
анал.цена						

	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Асфалтополагач	мсм	0.00500	1200.00	1	6.00
	Валяк двубандажен вибрационен до 3т	мсм	0.00500	300.00	1	1.50
	Валяк двубандажен вибрационен 10-12т	мсм	0.00500	450.00	1	2.25
	Валяк пневматичен с гумени колела	мсм	0.00500	450.00	1	2.25
	Фугорез	мсм	0.00200	90.00	1	0.18
	Водоноска	мсм	0.00060	320.00	1	0.19
						12.37
	МАТЕРИАЛИ:					
	Неплътен асфалтобетон /биндер/	тона	1.01000	100.00	1	101.00
	Транспорт асфалтова смес	тона	1.01000	6.80	1	6.87
						107.87
	ТРУД :					
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
						2.15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			5.57
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			2.15
	всичко преки					122.39
	общо допълнителни р-ди					7.72
	начисления (%)		10			13.01
	Обща цена :					**143.12**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.19	**Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)`**	**тона**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Асфалтополагач	мсм	0.00610	1200.00	1	7.32
	Валяк двубандажен вибрационен до 3т	мсм	0.00610	300.00	1	1.83
	Валяк двубандажен вибрационен 10-12т	мсм	0.00610	450.00	1	2.75
	Валяк пневматичен с гумени колела	мсм	0.00610	450.00	1	2.75
	Фугорез	мсм	0.00300	90.00	1	0.27

	Водоноска	мсм	0.00060	320.00	1	0.19
	МАТЕРИАЛИ:					15.10
	Транспорт асфалтова смес	тона	1.01000	6.80	1	6.87
	Плътна асфалтобетонова смес	тона	1.01000	110.00	1	111.10
	ТРУД :					117.97
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.99
	доп.р.механизация (%)		45			6.80
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			1.99
	всичко преки					135.06
	общо допълнителни р-ди					8.78
	начисления (%)		10			14.38
	Обща цена :					**158.22**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.20	**Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт мин 5см (2.4 тон/м3 обемно тегло) за заустването**	**тона**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Асфалтополагач	мсм	0.00610	1200.00	1	7.32
	Валяк двубандажен вибрационен до 3т	мсм	0.00610	300.00	1	1.83
	Валяк двубандажен вибрационен 10-12т	мсм	0.00610	450.00	1	2.75
	Валяк пневматичен с гумени колела	мсм	0.00610	450.00	1	2.75
	Водоноска	мсм	0.00060	320.00	1	0.19
	Фугорез	мсм	0.01000	90.00	1	0.90
						15.73
	МАТЕРИАЛИ:					
	Плътна асфалтобетонова смес	тона	1.01000	110.00	1	111.10
	Транспорт асфалтова смес	тона	1.01000	6.80	1	6.87
						117.97
	ТРУД :					
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33
	Асфалттьор - I ст.	ч.ч.	0.06900	4.80	1	0.33

						1.99
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			7.08
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			1.99
	всичко преки					135.69
	общо допълнителни р-ди					9.07
	начисления (%)		10			14.48
	Обща цена :					**159.24**
	IV. Отводняване					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.21	**Дренажен изкоп за необлицовани отводнителни окопи, вкл. натоварване на транспорт**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер с профилна кофа	мсм	0.01000	450.00	1	4.50
	Фадрома	мсм	0.00350	450.00	1	1.58
						6.08
	МАТЕРИАЛИ:					
	Транспорт изкопан материал	м3	1.15000	0.65	1	0.75
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.10000	4.80	1	0.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.73
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.48
	всичко преки					7.30
	общо допълнителни р-ди					3.21
	начисления (%)		10			1.05
	Обща цена :					**11.56**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.22	**Дренажен изкоп за водостоци, вкл. натоварване на транспорт**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер	мсм	0.00900	450.00	1	4.05

	Самосвал	мсм	0.00482	280.00	1	1.35
						5.40
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.32000	4.80	1	1.54
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.32000	4.80	1	1.54
						3.07
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.43
	доп.р-ди труд (%)		100			3.07
	всичко преки					8.47
	общо допълнителни р-ди					5.50
	начисления (%)		10			1.40
	Обща цена :					**15.37**

№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.23	**Нов тръбен водосток тръба Ф800мм**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Товарен автомобил	мсм	0.00302	280.00	1	0.85
	Автокран до 10 т	мсм	0.01560	520.00	1	8.11
	Пневматична трамбовка	мсм	0.00600	90.00	1	0.54
						9.50
	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетонови тръби ф800 + доставка	бр.	1.00000	139.00	1	139.00
	Разтвор циментов 1:2 + доставка	м3	0.04050	120.00	1	4.86
	Несортиран трошен камък /0-63/	м3	0.35000	15.60	1	5.46
	Транспорт камък	м3	0.35000	9.00	1	3.15
	Битумен грунд	кг	0.50000	3.54	1	1.77
						154.24
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.76700	4.80	1	8.48
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.76700	4.80	1	8.48
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.76700	4.80	1	8.48
						25.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			4.27
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			25.44
	всичко преки					189.18
	общо допълнителни р-ди					29.72
	начисления (%)		10			21.89
	Обща цена :					**240.79**

№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/

N.24	**Нов тръбен водосток тръба Ф500мм (Ф400мм)**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Товарен автомобил	мсм	0.00570	280.00	1	1.60
	Автокран до 10т	мсм	0.03520	520.00	1	18.30
						19.90
	МАТЕРИАЛИ:					
	Разтвор циментов 1:2 + доставка	м3	0.02170	120.00	1	2.60
	Бетонови тръби ф500 мм + доставка	бр.	1.03000	65.00	1	66.95
	Пясък + доставка (0,7*0,07= 0,049м3/м)	м3	0.05000	35.00	1	1.75
	Камък за заскалявка + доставка	м3	0.50000	39.00	1	19.50
						90.80
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.85500	4.80	1	4.10
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.85500	4.80	1	4.10
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.85500	4.80	1	4.10
						12.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			8.96
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			12.31
	всичко преки					123.02
	общо допълнителни р-ди					21.27
	начисления (%)		10			14.43
	Обща цена :					**158.72**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.25	**Излят на място бетон С20/25 (В25) за входно изходни съоръжения водостоци и бетонов "кожух" тръби вкл. кофражни работи**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Бетон С20/25 (В25)	м3	1.01000	115.00	1	116.15
	Кофраж	м2	2.00000	2.50	1	5.00
	Доставка бетон	м3	1.01000	29.00	1	29.29
						150.44
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	2.50000	4.80	1	12.00
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	2.50000	4.80	1	12.00
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	2.50000	4.80	1	12.00
						36.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			36.00
	всичко преки					186.44

	общо допълнителни р-ди					36.00
	начисления (%)		10			22.24
	Обща цена :					**244.68**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.26	**Стомана B500 (N8) за водостоци**	**кг**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Стомана B500 (№8) + доставка	кг	1.00000	1.38	1	1.38
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.02000	4.80	1	0.10
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.02000	4.80	1	0.10
						0.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.19
	всичко преки					1.57
	общо допълнителни р-ди					0.19
	начисления (%)		10			0.18
	Обща цена :					**1.94**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.27	**Дренажен материал за обратна засипка водостоци**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер	мсм	0.00250	450.00	1	1.13
	Валяк еднобандажен до 10 т	мсм	0.00250	450.00	1	1.13
						2.25
	МАТЕРИАЛИ:					
	Баластра + доставка	м3	1.25000	27.00	1	33.75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			1.01
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					36.00
	общо допълнителни р-ди					1.01
	начисления (%)		10			3.70
	Обща цена :					**40.71**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.28	**Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Багер комбиниран	мсм	0.00600	450.00	1	2.70
	Товарен автомобил	мсм	0.00600	280.00	1	1.68
						4.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	Материали: кофраж, бетон, камък за заскалявка, арматура + доставка на материалите	бр.	1.00000	220.00	1	220.00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3.00000	4.80	1	14.40
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3.00000	4.80	1	14.40
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3.00000	4.80	1	14.40
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3.00000	4.80	1	14.40
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3.00000	4.80	1	14.40
						72.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			1.97
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			72.00
	всичко преки					296.38
	общо допълнителни р-ди					73.97
	начисления (%)		10			37.04
	Обща цена :					**407.39**
	V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.29	**Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна**	**м2**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Маркировъчна машина	мсм	0.00150	550.00	1	0.83
	Товарен автомобил	мсм	0.00150	180.00	1	0.27
						1.10
	МАТЕРИАЛИ:					
	Перли рефлектиращи	кг	0.50000	2.40	1	1.20
	Разредител	кг	0.05000	4.60	1	0.23

	Блажна боя бяла за пътна маркировка	кг	0.80000	5.20	1	4.16
	ТРУД :					5.59
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.01900	4.80	1	0.09
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.01800	4.80	1	0.09
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.05600	4.80	1	0.27
						0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.49
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.45
	всичко преки					7.13
	общо допълнителни р-ди					0.94
	начисления (%)		10			0.81
	Обща цена :					**8.88**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.30	**Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна**	**м2**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Товарен автомобил	мсм	0.00100	180.00	1	0.18
	МАТЕРИАЛИ:					
	Перли рефлектиращи	кг	0.03000	2.40	1	0.07
	Разредител	кг	0.07300	4.60	1	0.34
	Термопластична боя	кг	0.80000	18.00	1	14.40
						14.81
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.10800	4.80	1	0.52
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.20800	4.80	1	1.00
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.05400	4.80	1	0.26
						1.78
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.08
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			1.78
	всичко преки					16.76
	общо допълнителни р-ди					1.86
	начисления (%)		10			1.86
	Обща цена :					**20.48**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/

N.31	**Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер, комплект със скоби + доставка	бр.	1.00000	42.00	1	42.00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.35000	4.80	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					43.68
	общо допълнителни р-ди					1.68
	начисления (%)		10			4.54
	Обща цена :					**49.90**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.32	**Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Стълбове за пътни знаци /тръба ф60мм - 350см/+ доставка	бр.	1.00000	19.50	1	19.50
	Бетон С16/20 + доставка	бр.	0.04500	120.00	1	5.40
						24.90
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.65000	4.80	1	3.12
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.60000	4.80	1	2.88
						6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			6.00
	всичко преки					30.90
	общо допълнителни р-ди					6.00
	начисления (%)		10			3.69
	Обща цена :					**40.59**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.33	**Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели**	**бр.**	**1**			

анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Нестандартни пътни знаци и табели светлоотразителни, стойки за закрепване + доставка	бр.	1.00000	280.00	1	280.00
	Бетон С16/20 + доставка	бр.	0.08000	120.00	1	9.60
	ТРУД :					289.60
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.80
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			4.80
	всичко преки					294.40
	общо допълнителни р-ди					4.80
	начисления (%)		10			29.92
	Обща цена :					**329.12**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.34	**Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство**	**сума**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1.000	1200.00	1	1200.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					1200.00
	начисления (%)		10			120.00
	Обща цена :					**1320.00**
	VI. Част:Технологична - оптичен кабел					

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/

N.1	**Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер с малка кофа	мсм	0.00800	450.00	1	3.60
	Хидравлична станция с чук	мсм	0.02000	120.00	1	2.40
						6.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	4.80	1	1.92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	4.80	1	1.92
						3.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.70
	доп.р-ди труд (%)		100			3.84
	всичко преки					9.84
	общо допълнителни р-ди					6.54
	начисления (%)		10			1.64
	Обща цена :					**18.02**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.2	**Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер с малка кофа	мсм	0.00700	450.00	1	3.15
	Хидравлична станция с чук	мсм	0.01750	120.00	1	2.10
						5.25
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	4.80	1	1.92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	4.80	1	1.92
						3.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			2.36
	доп.р-ди труд (%)		100			3.84
	всичко преки					9.09
	общо допълнителни р-ди					6.20
	начисления (%)		10			1.53
	Обща цена :					**16.82**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/

N.3	**Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Пясък за подложка + доставка	м3	0.14200	13.50	1	1.92
	Сигнална лента "Внимание оптичен кабел" + доставка	м	1.00000	0.22	1	0.22
						2.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04500	4.80	1	0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			0.22
	всичко преки					2.35
	общо допълнителни р-ди					0.22
	начисления (%)		10			0.26
	Обща цена :					**2.83**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.4	**Полагане на HDPE ф40 в готов изкоп**	**м**	**1**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.03200	4.80	1	0.15
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.03900	4.80	1	0.19
						0.34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.34
	всичко преки					0.34
	общо допълнителни р-ди					0.34
	начисления (%)		10			0.07
	Обща цена :					**0.75**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.5	**Доставка и полагане на бетон Б10**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Бетон В10	м3	1.00000	78.00	1	78.00
	Доставка бетон	м3	1.00000	29.00	1	29.00
						107.00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.00000	4.80	1	4.80

	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1.00000	4.80	1	4.80
						9.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			9.60
	всичко преки					116.60
	общо допълнителни р-ди					9.60
	начисления (%)		10			12.62
	Обща цена :					**138.82**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.6	**Формиране и привързване HDPE в шахта**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09000	4.80	1	0.43
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08900	4.80	1	0.43
						0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.86
	всичко преки					0.86
	общо допълнителни р-ди					0.86
	начисления (%)		10			0.17
	Обща цена :					**1.89**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.7	**Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	4.80	1	2.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	4.80	1	1.92
						4.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			4.32
	всичко преки					4.32
	общо допълнителни р-ди					4.32
	начисления (%)		10			0.86
	Обща цена :					**9.50**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.8	**Монтаж на преходник тръба/кабел**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26000	4.80	1	1.25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			1.25
	всичко преки					1.25
	общо допълнителни р-ди					1.25
	начисления (%)		10			0.25
	Обща цена :					**2.75**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.9	**Монтаж на стом.тръба Ф102х3.0 по подпорна стена, мост, водосток**	**м**	**1**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.80	1	0.29
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05800	4.80	1	0.28
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05000	4.80	1	0.24
						0.81
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.81
	всичко преки					0.81
	общо допълнителни р-ди					0.81
	начисления (%)		10			0.16
	Обща цена :					**1.78**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.10	**Полагане на стом.тръба ф102х3.0 в изкоп 1.2/0.4м.**	**м**	**87**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.80	1	0.29
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05000	4.80	1	0.24

						0.53
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.53
	всичко преки					0.53
	общо допълнителни р-ди					0.53
	начисления (%)		10			0.11
	Обща цена :					**1.17**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.11	**Изтегляне на HDPE тръба ф40 в стом.тръба ф102x3.0**	**м**	**1**			
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.80	1	0.29
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.80	1	0.29
						0.58
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.58
	всичко преки					0.58
	общо допълнителни р-ди					0.58
	начисления (%)		10			0.12
	Обща цена :					**1.28**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.12	**Монтаж на реперни знаци**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Бетон В 16/20 + доставка	м3	0.03500	120.00	1	4.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	4.80	1	1.68
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	4.80	1	1.68
						3.36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	доп.р-ди труд (%)		100			3.36
	всичко преки					7.56
	общо допълнителни р-ди					3.36
	начисления (%)		10			1.09
	Обща цена :					**12.01**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.13	**Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер	мсм	0.00150	450.00	1	0.68
	Пневматична трамбовка	мсм	0.01000	80.00	1	0.80
						1.48
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.80	1	1.20
						2.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.66
	доп.р-ди труд (%)		100			2.40
	всичко преки					3.88
	общо допълнителни р-ди					3.06
	начисления (%)		10			0.69
	Обща цена :					**7.63**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.14	**HDPE тръба 040**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	HDPE тръба 040 + доставка	м	1.00	1.18	1	1.18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					1.18
	начисления (%)		10			0.12
	Обща цена :					**1.30**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.15	**Конектори за HDPE 040**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Конектори за HDPE 040 + доставка	бр.	1.00	3.20	1	3.20

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					3.20
	начисления (%)		10			0.32
	Обща цена :					**3.52**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.16	**Преходник тръба кабел 40**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Преходник тръба кабел 40+ доставка	бр.	1.00	9.20	1	9.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					9.20
	начисления (%)		10			0.92
	Обща цена :					**10.12**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.17	**Реперно бетонно стълбче**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Реперно бетонно стълбче+доставка	бр.	1.00	14.50	1	14.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					14.50
	начисления (%)		10			1.45
	Обща цена :					**15.95**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.18	**Крепежни елементи за монтаж на стом.тръба ф102х3.0**	**кг**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	

	репежни елементи за монтаж на стом.тръба ф102х3.0 + доставка	кг	1.00	3.40	1	3.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					3.40
	начисления (%)		10			0.34
	Обща цена :					**3.74**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.19	**Доставка на стом.тръба Ф102х3.0**	**м**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Стом.тръба Ф102х3.0 + доставка	м	1.00	15.20	1	15.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			-
	всичко преки					15.20
	начисления (%)		10			1.52
	Обща цена :					**16.72**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.20	Направа на изкоп за шахта	м3				
анал.цена						
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.85000	4.80	1	4.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			4.08
	всичко преки					4.08
	общо допълнителни р-ди					4.08
	начисления (%)		10			0.82
	Обща цена :					**8.98**
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.21	**Шахта тип ШКС 01- 1к**	**бр.**	**1**			
анал.цена						
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	
	Бетон В 16/20 + доставка	м3	0.50000	120.00	1	60.00

	L профил	м	3.50000	3.10	1	10.85
	Кофраж	м2	1.65000	1.80	1	2.97
	Капак от полимербетон + доставка	бр.	1.00000	90.00	1	90.00
	Арматура №8 + доставка	кг	12.00000	1.62	1	19.44
						183.26
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	4.80	1	9.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50000	4.80	1	7.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00000	4.80	1	4.80
						21.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		0			0.00

	доп.р-ди труд (%)		100			21.60
	всичко преки					204.86
	общо допълнителни р-ди					21.60
	начисления (%)		10			22.65
	Обща цена :					**249.11**
№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.22	**Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Пневматична трамбовка	мсм	0.02000	80.00	1	1.60
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.90000	4.80	1	4.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80000	4.80	1	3.84
						8.16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.72
	доп.р-ди труд (%)		100			8.16
	всичко преки					9.76
	общо допълнителни р-ди					8.88
	начисления (%)		10			1.86
	Обща цена :					**20.50**
№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)или фирмена анализна цена	Наименование	мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	коеф.	Сума /лева без ДДС/
N.23	**Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер**	**м3**	**1**			
анал.цена						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	
	Комбиниран багер	мсм	0.00150	450.00	1	0.68
	МАТЕРИАЛИ:					
	Транспорт земни маси	м3	1.12000	0.18	1	0.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		45			0.30
	доп.р.материали (%)		0			0.00
	всичко преки					0.88
	общо допълнителни р-ди					0.30
	начисления (%)		10			0.12
	Обща цена :					**1.30**

Изготвил: .....
инж. М. Въпчев -представляващ Обединение Тракия