

Анализ 8102143220

Възстановяване на настилка от
мозаечни плочи в технически
помещения и коридор
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ М-350	тона	0.015	125.00	1.000	1.88	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.035	12.00	1.000	0.42	лв.
3.	ВОДА	м3	0.009	1.00	1.000	0.01	лв.
4.	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2.610	0.06	1.000	0.16	лв.
5.	ПЛОЧИ МОЗАИЧНИ	м2	1.050	10.00	1.000	10.50	лв.
						12.96	лв.

	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА						
1.	ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.002	25.00	1.000	0.04	лв.
						0.04	лв.

	ТРУД						
1.	ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.420	4.50	1.000	1.89	лв.
2.	ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.
						8.19	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.30		
м-ция	20.00 %	0.01		
труд	100.00 %	8.19		
доп.р-ди (вс.)			9.49	лв.
печалба	10.00 %		3.07	лв.
ВСИЧКО:			33.75	лв.

Анализ *000000201

Доставка и монтаж на нов прозорец
125x75см от ПВХ, трикамерен, бял със
стъклопа
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОЗОРЕЦ 125X75CM ОТ ПВХ, ТРИКАМЕРЕН, БЯЛ СЪС СЪТЪКЛО	бр.	1.000	100.00	1.000	100.00	лв.
						100.00	лв.

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.710	4.50	1.000	16.69	лв.
						16.70	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	10.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	16.70		
доп.р-ди (вс.)			26.70	лв.
печалба	10.00 %		14.34	лв.
ВСИЧКО:			157.73	лв.

Анализ *000000202



Доставка и монтаж на нов прозорец
210x140см от ПВЦ, трикамерен, бял със
стъклоп
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОЗОРЕЦ 210X140CM ОТ ПВЦ, ТРИКАМЕРЕН, БЯЛ СЪС СТЬК	бр.	1.000	170.00	1.000	170.00 лв.
						170.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	11.642	4.50	1.000	52.39 лв.
						52.39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	17.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	52.39		
	доп.р-ди (вс.)					69.39 лв.
	печалба		10.00 %			29.18 лв.
	ВСИЧКО:					320.96 лв.

Анализ *000000203
Доставка и монтаж на алуминиева
врата 120/200см. , М1 по
спецификация
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛУМИНИЕВА ВРАТА 120/200CM. , М1 ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1.000	260.00	1.000	260.00 лв.
						260.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	9.504	4.50	1.000	42.77 лв.
						42.77 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	26.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	42.77		
	доп.р-ди (вс.)					68.77 лв.
	печалба		10.00 %			37.15 лв.
	ВСИЧКО:					408.69 лв.

Анализ *000000204
Демонтаж на старо дюшеме
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.50	1.000	1.13 лв.
						1.13 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.13		
	доп.р-ди (вс.)					1.13 лв.
	печалба		10.00 %			0.22 лв.
	ВСИЧКО:					2.47 лв.



Анализ *000000205

Демонтаж на дървена преграда - р-р
294/285, на първо ниво
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.520	4.50	1.000	2.34	лв.
						2.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.34			
	доп.р-ди (вс.)					2.34	лв.
	печалба		10.00 %			0.47	лв.
	ВСИЧКО:					5.15	лв.

Анализ *000000206

Демонтаж на дървена ламперия по
стени
за 1 м2

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.520	4.50	1.000	2.34	лв.
						2.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.34			
	доп.р-ди (вс.)					2.34	лв.
	печалба		10.00 %			0.47	лв.
	ВСИЧКО:					5.15	лв.


Анализ *000000207

Демонтаж на старо спорно оборудване
- шведска стена, кошове, мрежа
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.450	4.50	1.000	2.02	лв.
						2.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.02			
	доп.р-ди (вс.)					2.02	лв.
	печалба		10.00 %			0.40	лв.
	ВСИЧКО:					4.45	лв.

Анализ *000000208

Демонтаж на стари врати с касите
съблекални
за 1 м2



1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.500	цена 4.50	коэф. 1.000	ст-ст 6.75 6.75	лв. лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.75			
	доп.р-ди (вс.)					6.75	лв.
	печалба		10.00 %			1.35	лв.
	ВСИЧКО:					14.85	лв.

Анализ *000000209
Демонтаж на стари фаянсови плочи
съблекални
за 1 м2

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.280	цена 4.50	коэф. 1.000	ст-ст 5.76 5.76	лв. лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.76			
	доп.р-ди (вс.)					5.76	лв.
	печалба		10.00 %			1.15	лв.
	ВСИЧКО:					12.67	лв.

Анализ *000000210
Демонтаж на стари теракотни плочи
съблекални
за 1 м2

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.280	цена 4.50	коэф. 1.000	ст-ст 5.76 5.76	лв. лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.76			
	доп.р-ди (вс.)					5.76	лв.
	печалба		10.00 %			1.15	лв.
	ВСИЧКО:					12.67	лв.

Анализ *000000211
Демонтаж на стара санитария толетни
съблекални
за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коэф. ст-ст



1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.450	4.50	1.000	2.02	лв.
						2.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.02			
	доп.р-ди (вс.)					2.02	лв.
	печалба		10.00 %			0.40	лв.
	ВСИЧКО:					4.45	лв.

Анализ *000000212
Доставка и монтаж на дървени
решетки пред радиатори
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪРВЕНИ РЕШЕТКИ ПРЕД РАДИАТОРИ бр.	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
					8.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	17.422	4.50	1.000	78.40 лв.
						78.40 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.80		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	78.40		
	доп.р-ди (вс.)					79.20 лв.
	печалба		10.00 %			16.56 лв.
	ВСИЧКО:					182.16 лв.

Анализ *000000213
Доставка и полагане топлоизолация
XPS- 6см - за под
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS- 6CM - ЗА ПОД м2	1.020	12.50	1.000	12.75	лв.
					12.75	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.380	4.50	1.000	1.71 лв.
						1.71 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.27		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.71		
	доп.р-ди (вс.)					2.99 лв.
	печалба		10.00 %			1.74 лв.
	ВСИЧКО:					19.19 лв.

Анализ *000000214
Доставка и полагане полиетиленово
фолио
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1.000	2.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.160	4.50	1.000	0.72	лв.
						0.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.20			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.72			
	доп.р-ди (вс.)					0.92	лв.
	печалба		10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:					4.00	лв.

Анализ 8102145257

Доставка и полагане армирана
циментова зам.- 3см
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1.100	7.00	1.000	7.70	лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.038	110.00	1.000	4.18	лв.
						11.88	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	25.00	1.000	0.03	лв.
						0.03	лв.
	ТРУД						
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.600	4.50	1.000	2.70	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
3.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.020	4.50	1.000	0.09	лв.
						3.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.19			
	м-ция		20.00 %	0.01			
	труд		100.00 %	3.24			
	доп.р-ди (вс.)					4.43	лв.
	печалба		10.00 %			1.96	лв.
	ВСИЧКО:					21.54	лв.

Анализ *000000215

Доставка и полагане на саморазливна
замазка до 3мм
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	кг	10.000	1.50	1.000	15.00	лв.
						15.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.160	4.50	1.000	0.72	лв.
						0.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.72			



доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

10.00 %

2.22 лв.
1.79 лв.
19.73 лв.

Анализ *000000216
"Доставка и полагане на лепило за
полагане на PVC настилка с дебелина
6мм
-Гот
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. ЛЕПИЛО ЗА ПОЛАГАНЕ НА PVC НАСТИЛКА	кг	1.350	8.00	1.000	10.80 лв.
					10.80 лв.
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.330	4.50	1.000	1.48 лв.
					1.49 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10.00 %	1.08			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	1.49			
доп.р-ди (вс.)				2.57	лв.
печалба	10.00 %			1.49	лв.
ВСИЧКО:				16.34	лв.

Анализ *000000217
"Доставка и полагане на PVC настилка -
6мм
- Ротационно триене - Pr EN 14903
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. PVC НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 6ММ	м2	1.000	55.00	1.000	55.00 лв.
					55.00 лв.
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.700	4.50	1.000	3.15 лв.
					3.15 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10.00 %	5.50			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	3.15			
доп.р-ди (вс.)				8.65	лв.
печалба	10.00 %			6.68	лв.
ВСИЧКО:				73.48	лв.

Анализ *000000218
Доставка и полагане шнур за
термозаваряване
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. ШНУР ЗА ТЕРМОЗАВАРЯВАНЕ	м	1.000	8.00	1.000	8.00 лв.

							8.00	лв.
1.	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.020	4.50	1.000		0.09	лв.
							0.09	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.80				
	м-ция		20.00 %	0.00				
	труд		100.00 %	0.09				
	доп.р-ди (вс.)						0.89	лв.
	печалба		10.00 %				0.90	лв.
	ВСИЧКО:						9.88	лв.

Анализ *000000219

Доставка и монтаж на подови первази -
модел цвят
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
	ПДОВИ ПЕРВАЗИ	м	1.000	6.00	1.000	6.00	лв.	
						6.00	лв.	
1.	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.50	1.000	1.35	лв.	
						1.35	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.60				
	м-ция		20.00 %	0.00				
	труд		100.00 %	1.35				
	доп.р-ди (вс.)					1.95	лв.	
	печалба		10.00 %			0.93	лв.	
	ВСИЧКО:					10.23	лв.	

Анализ 8102131100

Изкърпяне на компрометирана варо-
циментова мазилка по стени и тавани
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.250	0.12	1.000	0.03	лв.	
2.	ВАРО-ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м3	0.030	110.00	1.000	3.30	лв.	
						3.33	лв.	
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	25.00	1.000	0.04	лв.	
						0.04	лв.	
1.	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.	
2.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.900	4.50	1.000	4.05	лв.	
						5.85	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.33				
	м-ция		20.00 %	0.01				
	труд		100.00 %	5.85				
	доп.р-ди (вс.)					6.19	лв.	
	печалба		10.00 %			1.54	лв.	
	ВСИЧКО:					16.95	лв.	

Анализ 8104071400

Доставка и полагане на бетон контакт
по стени
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОНКОНТАКТ	кг	0.550	4.20	1.000	2.31 лв.
						2.31 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54 лв.
						0.54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.23			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.54			
	доп.р-ди (вс.)				0.77	лв.
	печалба	10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:				3.98	лв.

Анализ *000000220

Доставка и полагане на бетон контакт
по таван
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОНКОНТАКТ	кг	0.550	4.20	1.000	2.31 лв.
						2.31 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54 лв.
						0.54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.23			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.54			
	доп.р-ди (вс.)				0.77	лв.
	печалба	10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:				3.98	лв.

Анализ 8415081000

Доставка и полагане на гипсова
шпакловка по стени
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.019	12.00	1.000	0.23 лв.
2.	ВАР ГАСЕНА	кг	0.420	0.12	1.000	0.05 лв.
3.	ГИПС	кг	0.500	0.80	1.000	0.40 лв.
4.	ВОДА	м3	0.020	1.00	1.000	0.02 лв.
5.	БЕЗИР	кг	0.010	0.00	1.000	0.00 лв.
						0.70 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90 лв.



2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.611	4.50	1.000	2.75	лв.
						3.65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.07			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.65			
	доп.р-ди (вс.)					3.72	лв.
	печалба		10.00 %			0.81	лв.
	ВСИЧКО:					8.87	лв.

Анализ 8418560000

Доставка и полгане на латекс вкл.
грундиране по стени над PVC стенна
обшивка и
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	0.90	1.000	0.31	лв.
2.	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.003	6.00	1.000	0.02	лв.
						0.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.410	4.50	1.000	1.84	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.310	4.50	1.000	1.39	лв.
						3.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.24			
	доп.р-ди (вс.)					3.27	лв.
	печалба		10.00 %			0.68	лв.
	ВСИЧКО:					7.52	лв.

Анализ 8602162160

Доставка и полгане на латекс вкл.
грундиране по стени
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.004	6.00	1.000	0.02	лв.
2.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.370	0.90	1.000	0.33	лв.
						0.36	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.410	4.50	1.000	1.84	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.310	4.50	1.000	1.39	лв.
						3.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.04			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.24			
	доп.р-ди (вс.)					3.28	лв.
	печалба		10.00 %			0.69	лв.
	ВСИЧКО:					7.56	лв.



000636

Анализ 8602162180
Доставка и полгане на латекс вкл.
грундиране по таван
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.400	0.90	1.000	0.36	лв.
						0.36	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.720	4.50	1.000	3.24	лв.
						3.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.04			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.24			
	доп.р-ди (вс.)					3.28	лв.
	печалба		10.00 %			0.69	лв.
	ВСИЧКО:					7.56	лв.

Анализ *000000221
Доставка и полагане на лепило за PVC
обшивка по стени до H-275см
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО ЗА PVC ОБШИВКА ПО СТЕНИ	м2	1.000	12.00	1.000	12.00	лв.
						12.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.330	4.50	1.000	1.48	лв.
						1.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.20			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.49			
	доп.р-ди (вс.)					2.69	лв.
	печалба		10.00 %			1.62	лв.
	ВСИЧКО:					17.79	лв.

Анализ *000000222
Доставка и монтаж на PVC стенна
обшивка до H-275см с включен монтаж
на капаче
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC СТЕННА ОБШИВКА	м2	1.000	28.00	1.000	28.00	лв.
						28.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.700	4.50	1.000	3.15	лв.
						3.15	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.80			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.15			
	доп.р-ди (вс.)					5.95	лв.



печалба
ВСИЧКО:

10.00 %

3.71 лв.
40.81 лв.

Анализ *000000223

Доставка и монтаж на ръбохранители
тристранно по рамките на вратите и
прозорцит
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	РЪБОХРАНИТЕЛИ	м	1.000	1.60	1.000	1.60	лв.
						1.60	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90	лв.
						0.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.16			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.90			
	доп.р-ди (вс.)					1.06	лв.
	печалба		10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:					3.92	лв.

Анализ *000000224

Запълване на съществуваща нисша с
газобетонни блокчета
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	м3	1.000	150.00	1.000	150.00	лв.
2.	ЛЕПИЛО ЗА ГАЗОБЕТОН	кг	2.000	0.50	1.000	1.00	лв.
						151.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	4.50	1.000	13.50	лв.
						13.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	15.10			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	13.50			
	доп.р-ди (вс.)					28.60	лв.
	печалба		10.00 %			19.31	лв.
	ВСИЧКО:					212.41	лв.

Анализ 8102082180
Нов тухлен зид -25см.
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.170	65.00	1.000	11.05	лв.
2.	ТУХЛИ ЕФЕКТИВНИ 25/25/14	бр.	395.000	0.30	1.000	118.50	лв.
						129.55	лв.
1.	ТРУД ЗИДАР III ст.	ч.ч.	0.785	4.50	1.000	3.53	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	12.96
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	3.53
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

3.53 лв.

16.49 лв.
14.96 лв.
164.53 лв.

Анализ *000000225

Доставка и монтаж на интериорна
врата 100/200 от MDF с каса D1 по
спецификация
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ИНТЕРИОРНА ВРАТА 100/200 ОТ MDF		1.000	300.00	1.000	300.00	лв.
	ТРУД					300.00	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.288	4.50	1.000	23.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					23.80	лв.
	м-ли		10.00 %	30.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	23.80			
	доп.р-ди (вс.)					53.80	лв.
	печалба		10.00 %			37.76	лв.
	ВСИЧКО:					415.35	лв.

Анализ *000000226

Доставка и монтаж на нов прозорец
295x215см от ПВХ, трикамерен, бял със
стъклоп
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПРОЗОРЕЦ 295X215CM ОТ ПВХ,		1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
	ТРИКАМЕРЕН, БЯЛ СЪС СЪКЛ					350.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	21.116	4.50	1.000	95.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					95.02	лв.
	м-ли		10.00 %	35.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	95.02			
	доп.р-ди (вс.)					130.02	лв.
	печалба		10.00 %			57.50	лв.
	ВСИЧКО:					632.55	лв.

Анализ *000000227

Демонтаж, удължаване и монтаж на
същ. метална решетка към стена



0000639

за 1 бр.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.700	цена 4.50	коэф. 1.000	ст-ст 3.15 3.15	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.15			
	доп.р-ди (вс.)					3.15	лв.
	печалба		10.00 %			0.63	лв.
	ВСИЧКО:					6.93	лв.

Анализ *000000228

Изработка, д-ка и м-ж на нови
мет.решетки за прозорци по фасада
югоизток р-р 29
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ МЕТ.РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ Р-Р 297/217, РАМКА ВИНКЕЛ 4	бр.	р.н. 1.000	цена 30.00	коэф. 1.000	ст-ст 30.00 30.00	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.750	4.50	1.000	21.38 21.38	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	3.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	21.38			
	доп.р-ди (вс.)					24.38	лв.
	печалба		10.00 %			7.57	лв.
	ВСИЧКО:					83.32	лв.

Анализ *000000229

Продължаване на съществуваща
защитна мрежа по североизточна
фасада - мрежа, вкл
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ЗАЩИТНА МРЕЖА	бр.	р.н. 1.000	цена 20.00	коэф. 1.000	ст-ст 20.00 20.00	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.730	4.50	1.000	3.28 3.28	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.28			
	доп.р-ди (вс.)					5.29	лв.
	печалба		10.00 %			2.86	лв.
	ВСИЧКО:					31.43	лв.

Анализ *000000231
Доставка и монтаж на топлоизолация
EPS с деб 5 см
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	EPS ПО ФАСАДИ С ДЕБ 5 СМ	м2	1.100	5.00	1.000	5.50 лв.
2.	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	3.450	0.42	1.000	1.45 лв.
						6.95 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.980	4.50	1.000	8.91 лв.
						8.91 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.69			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	8.91			
доп.р-ди (вс.)						9.60 лв.
печалба		10.00 %				2.55 лв.
ВСИЧКО:						28.01 лв.

Анализ 8414141000
Измазване в зоната на подменената
изолация с вароциментна мазилка с
мрежа по се
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.030	70.00	1.000	2.10 лв.
2.	МРЕЖА	м2	1.050	2.00	1.000	2.10 лв.
						4.20 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.520	4.50	1.000	6.84 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.300	4.50	1.000	5.85 лв.
						12.69 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.42			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	12.69			
доп.р-ди (вс.)						13.11 лв.
печалба		10.00 %				3.00 лв.
ВСИЧКО:						33.00 лв.

Анализ 8102162010

Полагане на грунд за фасадна мазилка
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
						4.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54 лв.
						0.54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						

м-ли	10.00 %	0.40		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.54		
доп.р-ди (вс.)			0.94	лв.
печалба	10.00 %		0.55	лв.
ВСИЧКО:			6.03	лв.

Анализ *000100260

Доставка и полагане на фасадна
мазилка
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАЗИЛКА МИНЕРАЛНА	кг	2.455	2.30	1.000	5.65 лв.
						5.65 лв.
ТРУД						
1.	МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.375	4.50	1.000	1.69 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90 лв.
3.	МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.700	4.50	1.000	3.15 лв.
						5.74 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	10.00 %	0.56				
м-ция	20.00 %	0.00				
труд	100.00 %	5.74				
доп.р-ди (вс.)					6.30	лв.
печалба	10.00 %				1.77	лв.
ВСИЧКО:					19.45	лв.

Анализ 8102112050

Доставка,монтаж и демонтаж фасадно
тръбно скеле
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.00	1.000	1.00 лв.
						1.00 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	4.50	1.000	0.68 лв.
						1.58 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	10.00 %	0.10				
м-ция	20.00 %	0.00				
труд	100.00 %	1.58				
доп.р-ди (вс.)					1.68	лв.
печалба	10.00 %				0.43	лв.
ВСИЧКО:					4.68	лв.

Анализ 8102145211

Претъркване мозайка - пред външна
площадка и физкултурен салон
за 1 м2



000642

1.	ТРУД МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	р.н. 1.201	цена 4.50	коэф. 1.000	ст-ст 5.40 5.40	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.40			
	доп.р-ди (вс.)					5.40	лв.
	печалба		10.00 %			1.08	лв.
	ВСИЧКО:					11.89	лв.

Анализ 8102280130

Ремонт на течове по покрив, подмяна
на 10м2 покривна хидроизолация
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ БИТУМ	кг	р.н. 5.210	цена 1.00	коэф. 1.000	ст-ст 5.21	лв.
2.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ БЕЗ ПОСИПКА 4 КГ/М2	м2	1.120	3.70	1.000	4.14	лв.
3.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА SBS 4 ММ	м2	1.120	4.50	1.000	5.04	лв.
4.	ПРОПАН БУТАН	кг	0.660	2.00	1.000	1.32	лв.
						15.71	лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.017	25.00	1.000	0.43	лв.
2.	ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	мсм	0.040	15.00	1.000	0.60	лв.
						1.03	лв.
1.	ТРУД ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.500	4.50	1.000	2.25	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.020	4.50	1.000	0.09	лв.
						2.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.57			
	м-ция		20.00 %	0.21			
	труд		100.00 %	2.34			
	доп.р-ди (вс.)					4.12	лв.
	печалба		10.00 %			2.32	лв.
	ВСИЧКО:					25.52	лв.

Анализ 8222311320

Доставка и полагане циментова зам. 3-
5см
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	р.н. 14.000	цена 0.12	коэф. 1.000	ст-ст 1.68	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.385	12.00	1.000	4.62	лв.
3.	ВОДА	м3	0.082	1.00	1.000	0.08	лв.
						6.38	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.640	4.50	1.000	2.88	лв.
						2.88	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						



м-ли	10.00 %	0.64		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	2.88		
доп.р-ди (вс.)			3.52	лв.
печалба	10.00 %		1.28	лв.
ВСИЧКО:			14.06	лв.

Анализ 8102142150
Доставка и полагане на нов теракот
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.031	12.00	1.000	0.37	лв.
2.	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2.614	0.06	1.000	0.16	лв.
3.	ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	бр.	11.500	2.20	1.000	25.30	лв.
4.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.012	0.00	1.000	0.00	лв.
						25.83	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.002	25.00	1.000	0.04	лв.
2.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.04	лв.
	ТРУД						
1.	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.100	4.50	1.000	4.95	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.040	4.50	1.000	0.18	лв.
3.	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
						5.58	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.58			
	м-ция		20.00 %	0.01			
	труд		100.00 %	5.58			
	доп.р-ди (вс.)					8.17	лв.
	печалба		10.00 %			3.96	лв.
	ВСИЧКО:					43.58	лв.

Анализ 8102121010
Доставка и полагане на нов фаянс до Н
200 см
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0.250	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0.030	110.00	1.000	3.30	лв.
3.	ПАРЦАЛИ	кг	0.008	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	бр.	46.000	0.35	1.000	16.10	лв.
						19.40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	25.00	1.000	0.03	лв.
						0.03	лв.
	ТРУД						
1.	ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.100	4.50	1.000	4.95	лв.
2.	ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.600	4.50	1.000	2.70	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.50	1.000	1.35	лв.
						9.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						

м-ли	10.00 %	1.94		
м-ция	20.00 %	0.01		
труд	100.00 %	9.00		
доп.р-ди (вс.)			10.95	лв.
печалба	10.00 %		3.94	лв.
ВСИЧКО:			43.31	лв.

Анализ *000000232

Доставка и монтаж на алуминиева
интериорна врата 75/190 със
стъклопакет и прекъ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1. АЛУМИНИЕВА ИНТЕРИОРНА ВРАТА 75/190 СЪС СТЬКЛОПАКЕТ	бр.	1.000	155.00	1.000	155.00 лв.
					155.00 лв.
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.643	4.50	1.000	25.39 лв.
					25.39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10.00 %	15.50			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	25.39			
доп.р-ди (вс.)				40.89	лв.
печалба	10.00 %			22.13	лв.
ВСИЧКО:				243.42	лв.

Анализ *000000233

Доставка и монтаж на алуминиева
интериорна врата 60/190 със
стъклопакет и прекъ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1. АЛУМИНИЕВА ИНТЕРИОРНА ВРАТА 60/190 СЪС СТЬКЛОПАКЕТ И	бр.	1.000	180.00	1.000	180.00 лв.
					180.00 лв.
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.514	4.50	1.000	20.31 лв.
					20.31 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10.00 %	18.00			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	20.31			
доп.р-ди (вс.)				38.31	лв.
печалба	10.00 %			23.86	лв.
ВСИЧКО:				262.49	лв.

Анализ *000000234

Доставка и монтаж на интериорна
врата 90/200 от MDF с каса D2 по
спецификация



0000645

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИНТЕРИОРНА ВРАТА 90/200 ОТ MDF С КАСА D2	бр.	0.00	1.000	0.00	лв.
					0.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.759	4.50	1.000	лв.
					21.42	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	21.42			
	доп.р-ди (вс.)				21.42	лв.
	печалба	10.00 %			4.28	лв.
	ВСИЧКО:				47.11	лв.

Анализ *000000235

Доставка и полагане на хидрофобна боя по стените в мокрите помещения над Н 200см за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ХИДРОФОБНА БОЯ	кг	0.00	1.000	0.00	лв.
					0.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.720	4.50	1.000	лв.
					3.24	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	3.24			
	доп.р-ди (вс.)				3.24	лв.
	печалба	10.00 %			0.65	лв.
	ВСИЧКО:				7.13	лв.

Анализ *000000236

Доставка и полагане на хидрофобна боя по тавани в мокрите помещения над Н 200см за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ХИДРОФОБНА БОЯ	кг	0.00	1.000	0.00	лв.
					0.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.720	4.50	1.000	лв.
					3.24	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	3.24			
	доп.р-ди (вс.)				3.24	лв.
	печалба	10.00 %			0.65	лв.



ВСИЧКО:

7.13 лв.

Анализ 8255081020
Доставка и монтаж на
полипропиленови тръби ф20
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.200	5.00	1.000	6.00 лв.
2.	Спирт	л.	0.002	1.00	1.000	лв.
3.	Конци	кг	0.001	1.00	1.000	лв.
4.	ФАСОННИ ЧАСТИ В % ОТ ТРЪБИТЕ	лв.	1.000	1.20	1.000	1.20 лв.
					7.20	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	25.00	1.000	0.08 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	40.00	1.000	0.12 лв.
					0.20	лв.
ТРУД						
1.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.220	4.50	1.000	0.99 лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.220	4.50	1.000	0.99 лв.
					1.98	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.72			
м-ция		20.00 %	0.04			
труд		100.00 %	1.98			
доп.р-ди (вс.)					2.74	лв.
печалба		10.00 %			1.21	лв.
ВСИЧКО:					13.33	лв.

Анализ 8247551103
Доставка и монтаж СК ф20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	15.00	1.000	0.05 лв.
2.	СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	1.000	11.50	1.000	11.50 лв.
					11.54	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	4.50	1.000	0.81 лв.
					0.81	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	1.15			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.81			
доп.р-ди (вс.)					1.96	лв.
печалба		10.00 %			1.43	лв.
ВСИЧКО:					15.75	лв.

Анализ 8243141050
Изпитване и дезинфекция на
водопровод
за 1 м



000617

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.050	1.00	1.000	0.05	лв.
2.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.001	0.12	1.000	0.05	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.021	4.50	1.000	0.09	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						0.09	лв.
	м-ли		10.00 %	0.01			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.09			
	доп.р-ди (вс.)					0.10	лв.
	печалба		10.00 %			0.02	лв.
	ВСИЧКО:					0.27	лв.

Анализ *000000237
Доставка и монтаж на скоби „Видира“
ф20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СКОБИ „ВИДИРА“ Ф20	бр.	1.000	0.50	1.000	0.50	лв.
						0.50	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.400	4.50	1.000	6.30	лв.
						6.30	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.05			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.30			
	доп.р-ди (вс.)					6.35	лв.
	печалба		10.00 %			1.31	лв.
	ВСИЧКО:					14.46	лв.

Анализ *000000238
Доставка и монтаж на канелка ф20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНЕЛКА Ф20	бр.	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
						8.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.170	4.50	1.000	0.77	лв.
						0.77	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.80			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.77			
	доп.р-ди (вс.)					1.57	лв.
	печалба		10.00 %			1.03	лв.
	ВСИЧКО:					11.36	лв.

Анализ 8247110075



Доставка и монтаж на PVC тръби
ф50x1,8
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ МУФЕНИ PVC ф50	м	1.030	3.50	1.000	3.61 лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛ ГУМЕН ПРЪСТЕН PVC ТРЪБИ	бр.	0.172	0.05	1.000	0.01 лв.
						3.61 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.080	4.50	1.000	4.86 лв.
						4.86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.36			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	4.86			
	доп.р-ди (вс.)					5.22 лв.
	печалба	10.00 %				1.37 лв.
	ВСИЧКО:					15.06 лв.

Анализ 8440331000
Доставка и монтаж PVC тръби Ф
110x3,2
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC ТРЪБИ Ф 110X3,2	м	1.030	4.00	1.000	4.12 лв.
						4.12 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.330	4.50	1.000	1.48 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.250	4.50	1.000	5.63 лв.
						7.11 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.41			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	7.11			
	доп.р-ди (вс.)					7.52 лв.
	печалба	10.00 %				1.88 лв.
	ВСИЧКО:					20.63 лв.

Анализ 8247632133
Доставка и монтаж ПС ф100
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.006	65.00	1.000	0.39 лв.
2.	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
3.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	110.00	1.000	0.22 лв.
						25.61 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.460	4.50	1.000	6.57 лв.
						6.57 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	2.56			
	м-ция	20.00 %	0.00			



труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

100.00 % 6.57

9.13 лв.
4.13 лв.
45.44 лв.

Анализ 8470077000
Изпитване на канализацията на
водоплътност
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.120	1.00	1.000	0.12 лв.
						0.12 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	4.50	1.000	0.27 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.060	4.50	1.000	0.27 лв.
						0.54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.01			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.54			
	доп.р-ди (вс.)					0.55 лв.
	печалба	10.00 %				0.12 лв.
	ВСИЧКО:					1.33 лв.

Анализ 8247651111
Доставка и монтаж тоалетна мивка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6.000	0.20	1.000	1.20 лв.
2.	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00 лв.
3.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	110.00	1.000	0.17 лв.
4.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.00	1.000	2.00 лв.
5.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.400	0.00	1.000	0.00 лв.
6.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.000	0.00	1.000	0.00 лв.
7.	ВИНТОВЕ	бр.	6.000	0.50	1.000	3.00 лв.
8.	ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ	бр.	1.000	40.00	1.000	40.00 лв.
						58.37 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.800	4.50	1.000	8.10 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.300	4.50	1.000	1.35 лв.
						9.45 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	5.84			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	9.45			
	доп.р-ди (вс.)					15.29 лв.
	печалба	10.00 %				8.31 лв.
	ВСИЧКО:					91.41 лв.

Анализ *000000239



0000650

"Доставка и монтаж на щлангове за
пожарни
касети L=20м."
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЩЛАНГОВЕ ЗА ПОЖАРНИ КАСЕТИ L=20М."	м	1.000	200.00	1.000	200.00
						лв.
						200.00
						лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.600	4.50	1.000	70.20
						лв.
						70.20
						лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	20.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	70.20		
	доп.р-ди (вс.)					90.20
	печалба		10.00 %			36.04
	ВСИЧКО:					396.44
						лв.

Анализ *000000244
Доставка и монтаж на
полипропиленови тръби ф25
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	1.00	1.000	
						лв.
2.	Конци	кг	0.001	1.00	1.000	
						лв.
3.	ФАСОННИ ЧАСТИ В % ОТ ТРЪБИТЕ	лв.	1.000	1.20	1.000	1.20
						лв.
4.	ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН Ф 25 ММ Т.В.	м	1.015	7.00	1.000	7.10
						лв.
						8.31
						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	25.00	1.000	0.08
						лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	40.00	1.000	0.12
						лв.
						0.20
						лв.
ТРУД						
1.	Монтажник Iст. I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90
						лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.50	1.000	1.35
						лв.
						2.25
						лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.83		
	м-ция		20.00 %	0.04		
	труд		100.00 %	2.25		
	доп.р-ди (вс.)					3.12
	печалба		10.00 %			1.39
	ВСИЧКО:					15.26
						лв.

Анализ *000000245
Доставка и монтаж ОК ф20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОК Ф20	бр.	1.000	3.00	1.000	3.00
						лв.
						3.00
						лв.



1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	4.50	1.000	0.81	лв.
						0.81	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.30			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.81			
	доп.р-ди (вс.)					1.11	лв.
	печалба		10.00 %			0.49	лв.
	ВСИЧКО:					5.41	лв.

Анализ 8440066000

Доставка и монтаж на батерии за
тоалетни мивки
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.010	15.00	1.000	0.15	лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.010	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.100	0.12	1.000	0.01	лв.
4.	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА	бр.	1.000	45.00	1.000	45.00	лв.
						45.16	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.120	4.50	1.000	5.04	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	4.50	1.000	5.04	лв.
						10.08	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	4.52			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	10.08			
	доп.р-ди (вс.)					14.60	лв.
	печалба		10.00 %			6.98	лв.
	ВСИЧКО:					76.82	лв.

Анализ *000000246

Доставка и монтаж на душ батерии
за 1 бр.


	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БАТЕРИЯ ЗА ДУШ	бр.	1.000	75.00	1.000	75.00	лв.
						75.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.050	4.50	1.000	4.72	лв.
						4.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	7.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.72			
	доп.р-ди (вс.)					12.23	лв.
	печалба		10.00 %			9.20	лв.
	ВСИЧКО:					101.15	лв.

Анализ 8247621203



000652

Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л.
комплект с табло
за 1 бр.



	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КАНЕЛКА ОБИКН.ЧЕШМЕНА 1/2"	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.001	110.00	1.000	0.11	лв.
3.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.00	1.000	2.00	лв.
4.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	4.000	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	МИНИУМ	кг	0.005	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	15.00	1.000	0.08	лв.
8.	ВОДА	м3	0.090	1.00	1.000	0.09	лв.
9.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА - 1/2"	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
10.	БЕЗИР	кг	0.005	0.00	1.000	0.00	лв.
11.	ЕЛ.БОЙЛЕР 80Л. КОМПЛЕКТ С ТАБЛО	бр.	1.000	180.00	1.000	180.00	лв.
						182.27	лв.

1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	5.900	4.50	1.000	26.55	лв.
						26.55	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	18.23					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	26.55					
доп.р-ди (вс.)						44.78	лв.
печалба	10.00 %					25.36	лв.
ВСИЧКО:						278.96	лв.

Анализ *000000247

Доставка и монтаж на PVC тръби
ф110х1,8
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	PVC ТРЪБИ Ф110Х1,8	м	1.000	5.00	1.000	5.00	лв.
						5.00	лв.

1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.580	4.50	1.000	7.11	лв.
						7.11	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.50					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	7.11					
доп.р-ди (вс.)						7.61	лв.
печалба	10.00 %					1.97	лв.
ВСИЧКО:						21.69	лв.

Анализ 8247651122

Доставка и монтаж тоалетна мивка -
среден формат
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	110.00	1.000	0.17	лв.
2.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.002	0.00	1.000	0.00	лв.



3.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	8.00	1.000	0.08	лв.
4.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6.000	0.20	1.000	1.20	лв.
5.	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00	лв.
6.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	0.500	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.400	0.00	1.000	0.00	лв.
8.	ВИНТОВЕ	бр.	8.000	0.50	1.000	4.00	лв.
9.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.000	0.00	1.000	0.00	лв.
10.	МАДЖУН	кг	0.050	0.00	1.000	0.00	лв.
11.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.00	1.000	2.00	лв.
12.	ТОАЛЕТНА МИВКА - СРЕДЕН ФОРМАТ	бр.	1.000	50.00	1.000	50.00	лв.
						69.45	лв.

ТРУД

1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.100	4.50	1.000	4.95	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	6.94					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	9.45					
доп.р-ди (вс.)						16.39	лв.
печалба	10.00 %					9.53	лв.
ВСИЧКО:						104.82	лв.

Анализ 8247651121

Доставка и монтаж тоалетна мивка - малък формат за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.000	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.400	0.00	1.000	0.00 лв.
3.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.00	1.000	2.00 лв.
4.	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00 лв.
5.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	110.00	1.000	0.17 лв.
6.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6.000	0.20	1.000	1.20 лв.
7.	МАДЖУН	кг	0.050	0.00	1.000	0.00 лв.
8.	ВИНТОВЕ	бр.	8.000	0.50	1.000	4.00 лв.
9.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	8.00	1.000	0.08 лв.
10.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.002	0.00	1.000	0.00 лв.
11.	ТРЪБИ PVC 3/4"	м	0.500	0.00	1.000	0.00 лв.
12.	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ	м	0.500	0.00	1.000	0.00 лв.
	ТОАЛЕТНА МИВКА - МАЛЪК ФОРМАТ	бр.	1.000	35.00	1.000	35.00 лв.
						54.45 лв.

ТРУД

1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.100	4.50	1.000	4.95	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
						9.45	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	5.44					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	9.45					
доп.р-ди (вс.)						14.89	лв.
печалба	10.00 %					7.88	лв.
ВСИЧКО:						86.67	лв.



Анализ 8247632121

Доставка и монтаж ПС ф50 - рогови
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	1.00	1.000		лв.
2.	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
3.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.001	0.00	1.000	0.00 лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.001	12.00	1.000	0.01 лв.
5.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.001	110.00	1.000	0.11 лв.
6.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.001	0.00	1.000	0.00 лв.
					25.12	лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.480	4.50	1.000	2.16 лв.
					2.16	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	2.51			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.16			
доп.р-ди (вс.)					4.67	лв.
печалба					3.20	лв.
ВСИЧКО:					35.15	лв.

Анализ 8247661111

Доставка и монтаж тоалетна чиния
комплект с казанче
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	6.000	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.50	1.000	2.00 лв.
3.	СЕДАЛО КЛОЗЕТНО	бр.	1.000	50.00	1.000	50.00 лв.
КУКИ-СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА						
4.	КАЗАНЧЕТО	бр.	2.000	0.00	1.000	0.00 лв.
5.	ХОЛЕНДЪРЧЕ МЕСИНГОВО 3/8	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
6.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛ PVC Ф 110	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
7.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.003	110.00	1.000	0.33 лв.
					52.33	лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.900	4.50	1.000	13.05 лв.
					13.05	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	5.23			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	13.05			
доп.р-ди (вс.)					18.28	лв.
печалба					8.37	лв.
ВСИЧКО:					92.03	лв.

Анализ 8101106131

Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. И
дълб.до 2,00 м ръчно неукрепен
за 1 м3



000655

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.200	4.50	1.000	9.90	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.184	4.50	1.000	5.33	лв.
						15.23	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	15.23					
доп.р-ди (вс.)						15.23	лв.
печалба	10.00 %					3.05	лв.
ВСИЧКО:						33.50	лв.

Анализ 8470740000
"Продухване на съществуваща
канализация(бет. тръби
до ф400)"
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
						0.45	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	0.45					
доп.р-ди (вс.)						0.45	лв.
печалба	10.00 %					0.09	лв.
ВСИЧКО:						0.99	лв.

Анализ *000000265
"Изравняване на нивото с терена по ВП
на същ.РШ
"
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.064	4.50	1.000	27.29	лв.
						27.29	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	27.29					
доп.р-ди (вс.)						27.29	лв.
печалба	10.00 %					5.46	лв.
ВСИЧКО:						60.03	лв.

Анализ *000000266
Доставка и монтаж на прекъсвач 160А
в табло
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коэф. ст-ст



0000656

1.	ПРЕКЪСВАЧ 160А В ТАБЛО	бр.	1.000	220.00	1.000	220.00	лв.
	ТРУД					220.00	лв.
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.070	4.50	1.000	0.32	лв.
						0.32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	22.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.32			
	доп.р-ди (вс.)					22.32	лв.
	печалба		10.00 %			24.26	лв.
	ВСИЧКО:					266.89	лв.

Анализ *000000267

Преработка на кабелен пакет в таблото
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	М-ЛИ	бр.	1.000	60.00	1.000	60.00	лв.
						60.00	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	2.060	4.50	1.000	9.27	лв.
						9.27	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	6.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	9.27			
	доп.р-ди (вс.)					15.27	лв.
	печалба		10.00 %			8.45	лв.
	ВСИЧКО:					92.99	лв.

Анализ *000000268

Доставка и полагане на кабел СВТ
5х50кв.мм
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КАБЕЛ СВТ 5Х50КВ.ММ	м	1.020	45.00	1.000	45.90	лв.
						45.90	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.663	4.50	1.000	2.98	лв.
						2.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	4.59			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.98			
	доп.р-ди (вс.)					7.57	лв.
	печалба		10.00 %			5.65	лв.
	ВСИЧКО:					62.10	лв.

Анализ *000000269



0000657

Доставка и монтаж на ключ обикновен,
скрит
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН, СКРИТ	бр.	1.000	7.00	1.000	7.00	лв.
						7.00	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.180	4.50	1.000	0.81	лв.
						0.81	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.70			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.81			
	доп.р-ди (вс.)					1.51	лв.
	печалба		10.00 %			0.93	лв.
	ВСИЧКО:					10.25	лв.

Анализ *000000270
Доставка и монтаж на луминисцентен
осветител 2x36 вата
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 2X36 БАТА	бр.	1.000	28.00	1.000	28.00	лв.
						28.00	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40	лв.
						5.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.80			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.40			
	доп.р-ди (вс.)					8.20	лв.
	печалба		10.00 %			4.16	лв.
	ВСИЧКО:					45.76	лв.

Анализ *000000271
Направа на инсталация с ПВ 3x1,5 в
тръби скрито в улеи
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПВ 3X1,5	м	1.000	2.80	1.000	2.80	лв.
						2.80	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.102	4.50	1.000	0.46	лв.
						0.46	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.28			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.46			
	доп.р-ди (вс.)					0.74	лв.
	печалба		10.00 %			0.40	лв.



0000358

ВСИЧКО:

4.40 лв.

Анализ *000000272

Доставка и монтаж на заземително у-
во 10ома
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗАЗЕМИТЕЛНО У-ВО 10ОМА	бр.	1.000	28.00	1.000	28.00	лв.
						28.00	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	6.300	4.50	1.000	28.35	лв.
						28.35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.80			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	28.35			
	доп.р-ди (вс.)					31.15	лв.
	печалба		10.00 %			8.75	лв.
	ВСИЧКО:					96.25	лв.

Анализ 8211451240

Доставка и полагане на поцинкована
стоманена шина 40/4 в улеи
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНАП	кг	0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ШИНА СТОМАНЕНА 40Х4 ММ	кг	1.169	2.20	1.000	2.57	лв.
3.	МИНИУМ	кг	0.003	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0.040	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.050	0.12	1.000	0.01	лв.
8.	ВОДА	м3	0.001	1.00	1.000		лв.
9.	ПЯСЪК	кг	0.100	0.00	1.000	0.00	лв.
10.	ЧЕМБЕР	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
						2.58	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.50	1.000	2.48	лв.
						2.48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.26			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.48			
	доп.р-ди (вс.)					2.73	лв.
	печалба		10.00 %			0.78	лв.
	ВСИЧКО:					8.57	лв.

Анализ 8211451140

Доставка и полагане на поцинкована
стоманена шина 40/4 в изкоп
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	кг	0.100	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.010	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	КАНАП	кг	0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	МИНИУМ	кг	0.003	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.040	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	ЧЕМБЕР	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
8.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.050	0.12	1.000	0.01	лв.
9.	ВОДА	м3	0.001	1.00	1.000		лв.
10.	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг	2.000	2.20	1.000	4.40	лв.
						4.41	лв.

1.	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.220	4.50	1.000	0.99	лв.
						0.99	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.44					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	0.99					
доп.р-ди (вс.)						1.43	лв.
печалба	10.00 %					0.68	лв.
ВСИЧКО:						7.51	лв.

Анализ *000000273

Доставка и монтаж на контролен
съединител
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	КОНТРОЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	1.000	38.00	1.000	38.00	лв.
						38.00	лв.

1.	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.510	4.50	1.000	2.30	лв.
						2.30	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	3.80					
м-ция	20.00 %	0.00					
труд	100.00 %	2.30					
доп.р-ди (вс.)						6.10	лв.
печалба	10.00 %					4.64	лв.
ВСИЧКО:						51.03	лв.

Анализ *000000274

Пусково-наладъчни работи
за 1 бр.

1.	ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	6.300	4.50	1.000	28.35	лв.
						28.35	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:



000660

м-ли	10.00 %	0.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	28.35		
доп.р-ди (вс.)			28.35	лв.
печалба	10.00 %		5.67	лв.
ВСИЧКО:			62.37	лв.

Анализ *000000275
Демонтаж на осветителни тела 2x40
вата
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.80 лв.
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)				1.80	лв.
	печалба	10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:				3.96	лв.

Анализ *000000276
Демонтаж на монофазни контакти,
скрити
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.130	4.50	1.000	0.59 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.59	лв.
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.59			
	доп.р-ди (вс.)				0.59	лв.
	печалба	10.00 %			0.12	лв.
	ВСИЧКО:				1.29	лв.

Анализ *000000277
Демонтаж на ел. инсталация в кабина
охрана-комплект
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.980	4.50	1.000	4.41 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.41	лв.
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	4.41			
	доп.р-ди (вс.)				4.41	лв.
	печалба	10.00 %			0.88	лв.



ВСИЧКО:

9.70 лв.

Анализ *000000278

Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 72
вата,открит м-ж
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	LED ПАНЕЛ 60/60, 72 ВАТА,ОТКРИТ М-Ж	бр.	1.000	135.00	1.000	135.00
						лв.
						135.00
						лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40
						лв.
						5.40
						лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	13.50		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	5.40		
	доп.р-ди (вс.)					18.90
	печалба		10.00 %			лв.
						15.93
						лв.
	ВСИЧКО:					175.23
						лв.

Анализ *000000279

Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 72
W,за вграждане
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	LED ПАНЕЛ 60/60, 72 W,ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	1.000	115.00	1.000	115.00
						лв.
						115.00
						лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40
						лв.
						5.40
						лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	11.50		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	5.40		
	доп.р-ди (вс.)					16.90
	печалба		10.00 %			лв.
						13.73
						лв.
	ВСИЧКО:					151.03
						лв.

Анализ *000000280

Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 36
вата,открит м-ж
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	LED ПАНЕЛ 60/60, 36 ВАТА,ОТКРИТ М-Ж	бр.	1.000	128.00	1.000	128.00
						лв.
						128.00
						лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40
						лв.



0000662

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	12.80
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	5.40
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

5.40 лв.

18.20 лв.

15.16 лв.

166.76 лв.

Анализ *000000281

Демонтаж на луминисцентен осветител
1x36 вата
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)					1.80	лв.
	печалба		10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:					3.96	лв.

Анализ *000000282

Монтаж на луминисцентен осветител
1x36 вата
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X36						
	БАТА	бр.	1.000	19.00	1.000	19.00	лв.
						19.00	лв.
1.	ТРУД						
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40	лв.
						5.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.90			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.40			
	доп.р-ди (вс.)					7.30	лв.
	печалба		10.00 %			3.17	лв.
	ВСИЧКО:					34.87	лв.

Анализ *000000283

Демонтаж на луминисцентен осветител
2x18 вата
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	1.80
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

1.80 лв.
0.36 лв.
3.96 лв.

Анализ *000000284

Монтаж на луминисцентен осветител
2x18 вата
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 2X18	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00 лв.
ВАТА					12.00 лв.
ТРУД					
1. ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40 лв.
					5.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.20		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	5.40		
доп.р-ди (вс.)				6.60 лв.
печалба	10.00 %			2.40 лв.
ВСИЧКО:				26.40 лв.

Анализ *000000285

Демонтаж на плафонер
за 1 бр.

1. ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.150	4.50	1.000	0.68 лв.
					0.68 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.68		
доп.р-ди (вс.)				0.68 лв.
печалба	10.00 %			0.13 лв.
ВСИЧКО:				1.49 лв.

Анализ *000000286

Монтаж на плафонер
за 1 бр.

1. МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПЛАФОНЕР	бр.	1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
					25.00 лв.
ТРУД					
1. ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80 лв.
					1.80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	2.50
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	1.80
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

4.30 лв.
3.11 лв.
34.21 лв.

Анализ *000000287

Демонтаж на стенен аплик
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	4.50	1.000	0.68	лв.
						0.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.68			
	доп.р-ди (вс.)					0.68	лв.
	печалба		10.00 %			0.13	лв.
	ВСИЧКО:					1.49	лв.

Анализ *000000288

Монтаж на стенен аплик
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	СТЕНЕН АПЛИК	бр.	1.000	22.00	1.000	22.00	лв.
						22.00	лв.
1.	ТРУД						
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.20			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)					4.00	лв.
	печалба		10.00 %			2.78	лв.
	ВСИЧКО:					30.58	лв.

Анализ *000000289

Д-ка и монтаж на луминисцентен
осветител 2x36W
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 2X36W	бр.	1.000	30.00	1.000	30.00	лв.
						30.00	лв.
1.	ТРУД						
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40	лв.
						5.40	лв.



0000005

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	3.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	5.40
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

8.40 лв.
4.38 лв.
48.18 лв.

Анализ *000000290

Д-ка и монтаж на порцеланов аплик
LED 10W
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК LED 10W	бр.	р.н. 1.000	цена 22.00	коэф. 1.000	ст-ст 22.00	лв.
						22.00	лв.
1.	ТРУД						
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.20			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)					4.00	лв.
	печалба		10.00 %			2.78	лв.
	ВСИЧКО:					30.58	лв.

Анализ *000000291

Д-ка и монтаж на двойно бойлерно ел.
табло
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ДВОЙНО БОЙЛЕРНО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	р.н. 1.000	цена 8.00	коэф. 1.000	ст-ст 8.00	лв.
						8.00	лв.
1.	ТРУД						
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.750	4.50	1.000	7.88	лв.
						7.88	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.80			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.88			
	доп.р-ди (вс.)					8.68	лв.
	печалба		10.00 %			2.46	лв.
	ВСИЧКО:					27.01	лв.

Анализ *000000292

Свързване на ел. бойлер с ПВ 3x2,5 в
тръба, скрито
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.000	цена 5.00	коэф. 1.000	ст-ст 5.00	лв.



0000000000

1.	ТРУД					5.00	лв.
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.160	4.50	1.000	0.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.72	лв.
	м-ли		10.00 %	0.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.72			
	доп.р-ди (вс.)					1.22	лв.
	печалба		10.00 %			0.69	лв.
	ВСИЧКО:					7.63	лв.

Анализ *000000293

Свързване на ел. отоплител с ПВ 3x2,5 в
тръба, скрито
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00	лв.
	ТРУД					5.00	лв.
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.160	4.50	1.000	0.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.72	лв.
	м-ли		10.00 %	0.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.72			
	доп.р-ди (вс.)					1.22	лв.
	печалба		10.00 %			0.69	лв.
	ВСИЧКО:					7.63	лв.

Анализ *000000294

Д-ка и монтаж на монофазен контакт,
Шуко, открит
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНОФАЗЕН КОНТАКТ, ШУКО, ОТКРИТ	бр.	1.000	10.00	1.000	10.00	лв.
	ТРУД					10.00	лв.
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.260	4.50	1.000	1.17	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.17	лв.
	м-ли		10.00 %	1.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.17			
	доп.р-ди (вс.)					2.17	лв.
	печалба		10.00 %			1.33	лв.
	ВСИЧКО:					14.67	лв.

Анализ *000000295



000667

Д-ка и монтаж на монофазен контакт,
Шуко, скрит
за 1 бр.



МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНОФАЗЕН КОНТАКТ, ШУКО, СКРИТ	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00 лв.
	ТРУД					15.00 лв.
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.140	4.50	1.000	0.63 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.63 лв.
	м-ли		10.00 %	1.50		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба		10.00 %			2.13 лв.
	ВСИЧКО:					1.78 лв.
						19.54 лв.

Анализ *000000296

Д-ка и монтаж на ключ обикновен,
открит
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН, ОТКРИТ	бр.	1.000	6.00	1.000	6.00 лв.
	ТРУД					6.00 лв.
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.260	4.50	1.000	1.17 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.17 лв.
	м-ли		10.00 %	0.60		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.17		
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба		10.00 %			1.77 лв.
	ВСИЧКО:					0.89 лв.
						9.83 лв.

Анализ 8211282701

Направа на лампен излаз с ПВ 3x1,5 в
тръба, скрито
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕНЗИН	л.	0.200	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	ПРОВОДНИК СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 1.5 ММ2	м	7.500	2.00	1.000	15.00 лв.
3.	ГИПС	кг	1.400	0.80	1.000	1.12 лв.
4.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.000	1.00	1.000	1.00 лв.
5.	КОНТАКТ	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00 лв.
6.	КОНЗОЛА ПЛАСТМАСОВА	бр.	1.000	0.20	1.000	0.20 лв.
	ТРУД					22.32 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.260	4.50	1.000	5.67 лв.
						5.67 лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	2.23
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	5.67
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

7.90 лв.
3.59 лв.
39.48 лв.

Анализ 8211282801

Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5
в канал
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ГИПС	кг	1.400	0.80	1.000	1.12 лв.
	ТРЪБИ PVC 1/2"					
2.	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ	м	6.180	0.00	1.000	0.00 лв.
3.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.000	1.00	1.000	1.00 лв.
4.	КАРТОН АЗБЕСТОВ	кг	0.025	0.00	1.000	0.00 лв.
5.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	0.700	0.00	1.000	0.00 лв.
6.	КОНТАКТ	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00 лв.
7.	ТЕЛ СТОМАНЕНА	кг	0.050	0.00	1.000	0.00 лв.
8.	БЕНЗИН	л.	0.200	0.00	1.000	0.00 лв.
9.	КОНЗОЛА ПЛАСТМАСОВА	бр.	1.000	0.20	1.000	0.20 лв.
10.	СТИРОПОР НЕГОРИМ	кг	0.030	0.00	1.000	0.00 лв.
11.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА 8/8 CM	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
12.	ПРОВОДНИК СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 1.5 MM2	м	7.500	2.00	1.000	15.00 лв.
						22.32 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.260	4.50	1.000	5.67 лв.
						5.67 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	2.23
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	5.67
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

7.90 лв.
3.59 лв.
39.48 лв.

Анализ 8211284502

Направа на контактен излаз със СВТ
3x2,5 в канал
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КАНАП	кг	0.002	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.005	0.00	1.000	0.00 лв.
3.	ВОДА	м3	0.002	1.00	1.000	1.00 лв.
4.	ВИНТОВЕ	бр.	25.000	0.50	1.000	12.50 лв.
5.	КОЛЧЕТА	бр.	25.000	0.00	1.000	0.00 лв.
6.	ПРОВОДНИК 2 X 1 MM2	м	2.800	0.00	1.000	0.00 лв.
7.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	0.800	0.00	1.000	0.00 лв.
8.	ПРОВОДНИК 2 X 1,5 MM2	м	3.800	1.00	1.000	3.80 лв.
9.	ПРОВОДНИК 3 X1 MM2	м	0.600	1.00	1.000	0.60 лв.

10.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.500	0.12	1.000	0.06	лв.
11.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр	0.700	0.00	1.000	0.00	лв.
12.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С						
12.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.700	0.00	1.000	0.00	лв.
13.	СКОБИ И БОЛТОВЕ	кг	21.000	0.20	1.000	4.20	лв.
						21.16	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.260	4.50	1.000	5.67	лв.
						5.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.12			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.67			
	доп.р-ди (вс.)					7.79	лв.
	печалба		10.00 %			3.46	лв.
	ВСИЧКО:					38.08	лв.

Анализ 8211284503

Направа на контактен излаз с ПВ 3x2,5
в тръба, скрито
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПРОВОДНИК 2 X 1,5 MM2	м	4.200	1.00	1.000	4.20	лв.
2.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	0.700	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	КАНАП	кг	0.002	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ПЯСЪК	кг	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	МИНИУМ	кг	0.005	0.00	1.000	0.00	лв.
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С						
6.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.600	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	0.700	0.00	1.000	0.00	лв.
8.	СКОБИ И БОЛТОВЕ	кг	24.000	0.20	1.000	4.80	лв.
9.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.500	0.12	1.000	0.06	лв.
10.	ВОДА	м3	0.002	1.00	1.000		лв.
11.	ВИНТОВЕ	бр.	28.000	0.50	1.000	14.00	лв.
12.	ПРОВОДНИК 3 X1 MM2	м	1.000	1.00	1.000	1.00	лв.
13.	ПРОВОДНИК 2 X 1 MM2	м	3.200	0.00	1.000	0.00	лв.
14.	КОЛЧЕТА	бр.	28.000	0.00	1.000	0.00	лв.
						24.06	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.260	4.50	1.000	5.67	лв.
						5.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.41			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.67			
	доп.р-ди (вс.)					8.08	лв.
	печалба		10.00 %			3.78	лв.
	ВСИЧКО:					41.59	лв.

Анализ *000000297

Д-ка и монтаж на LED лампа 10W
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

р.н.

цена

коэф.

СТ-СТ



1.	LED ЛАМПА 10W	бр.	1.000	14.00	1.000	14.00	лв.
	ТРУД					14.00	лв.
1.	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.360	4.50	1.000	1.62	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.62	лв.
	м-ли		10.00 %	1.40			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.62			
	доп.р-ди (вс.)					3.02	лв.
	печалба		10.00 %			1.86	лв.
	ВСИЧКО:					20.50	лв.

Анализ *000000298
Проверка зануляване на осветителни
тела
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.046	4.50	1.000	0.21 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.21 лв.
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.21		
	доп.р-ди (вс.)					0.21 лв.
	печалба		10.00 %			0.04 лв.
	ВСИЧКО:					0.46 лв.

Анализ *000000299
Проверка зануляване на контакти
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.046	4.50	1.000	0.21 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.21 лв.
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.21		
	доп.р-ди (вс.)					0.21 лв.
	печалба		10.00 %			0.04 лв.
	ВСИЧКО:					0.46 лв.

Анализ *000000300

Проверка зануляването на ел. бойлери
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.046	4.50	1.000	0.21 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.21 лв.

м-ли	10.00 %	0.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)			0.21	лв.
печалба	10.00 %		0.04	лв.
ВСИЧКО:			0.46	лв.

Анализ *000000301
Проверка зануляването на ел.
отоплител
за 1 бр.

1.	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	0.046	4.50	1.000	0.21 лв.
						0.21 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	0.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.21			
	доп.р-ди (вс.)				0.21	лв.
	печалба	10.00 %			0.04	лв.
	ВСИЧКО:				0.46	лв.

Анализ *000000302
Измерване съпротивлението на
заземители
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПРОТОКОЛ	бр.	1.000	10.00	1.000	10.00 лв.
						10.00 лв.
1.	ТРУД					
	ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.464	4.50	1.000	6.59 лв.
						6.59 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	1.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	6.59			
	доп.р-ди (вс.)				7.59	лв.
	печалба	10.00 %			2.42	лв.
	ВСИЧКО:				26.59	лв.

Анализ 8212261280
Суши разделки и свързвания –
комплект
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ТАБЕЛКИ	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ					
3.	ПЛАСТМАСА	м	37.000	0.00	1.000	0.00 лв.
4.	КАНАП	кг	0.055	0.00	1.000	0.00 лв.
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.050	0.00	1.000	0.00 лв.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.464	4.50	1.000	0.00	лв.
						6.59	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.59	лв.
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.59			
	доп.р-ди (вс.)					6.59	лв.
	печалба		10.00 %			1.32	лв.
	ВСИЧКО:					14.49	лв.

Анализ *000000303
Пусково- наладъчни работи и
протоколи – комплект
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ПРОТОКОЛИ	бр.	р.н. 1.000	цена 800.00	коэф. 1.000	СТ-СТ 800.00	лв.
						800.00	лв.
1.	ТРУД ЕЛ.ТЕХНИК I ст.	ч.ч.	1.464	4.50	1.000	6.59	лв.
						6.59	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	80.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.59			
	доп.р-ди (вс.)					86.59	лв.
	печалба		10.00 %			89.32	лв.
	ВСИЧКО:					982.49	лв.

Анализ 8460600000

Демонтаж на стари тротоарни плочи.
за 1 м2

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.220	цена 4.50	коэф. 1.000	СТ-СТ 0.99	лв.
						0.99	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.99			
	доп.р-ди (вс.)					0.99	лв.
	печалба		10.00 %			0.20	лв.
	ВСИЧКО:					2.18	лв.

Анализ 8453220000
Демонтаж на градински бордюри
за 1 м

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.310	цена 4.50	коэф. 1.000	СТ-СТ 1.39	лв.
----	------------------------	------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	1.40
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

1.40 лв.

1.40 лв.

0.28 лв.

3.07 лв.

Анализ *000000304

Демонтаж на стари спортни съоръжения
- врати и кошове
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.50	1.000	9.00	лв.
						9.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	9.00			
	доп.р-ди (вс.)					9.00	лв.
	печалба		10.00 %			1.80	лв.
	ВСИЧКО:					19.80	лв.

Анализ *000000305

Премахване на съществуваща дворна
асфалтова настилка
за 1 м2

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.008	4.50	1.000	0.04	лв.
						0.04	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.04			
	доп.р-ди (вс.)					0.04	лв.
	печалба		10.00 %			0.01	лв.
	ВСИЧКО:					0.08	лв.

Анализ 8418740000

Премахване на стар метален парапет
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.130	4.50	1.000	0.59	лв.
						1.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %				



000674

доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:



10.00 %

1.13 лв.
0.22 лв.
2.47 лв.



Анализ 8102081150
Префугиране и шлайфане на
съществуваща настилка от мраморни
плочи, около паметн
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ						
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	р.н. 0.310	цена 110.00	коэф. 1.000	ст-ст 34.10	лв.
	ТРУД					34.10	лв.
1.	ЗИДАР III ст.	ч.ч.	2.952	4.50	1.000	13.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					13.28	лв.
	м-ли		10.00 %	3.41			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	13.28			
	доп.р-ди (вс.)					16.69	лв.
	печалба		10.00 %			6.41	лв.
	ВСИЧКО:					70.49	лв.

Анализ 8102145255
Реконструкция на външни стълбища.
Измазване с циментова замазка на
компрометираща
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ						
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	р.н. 0.320	цена 110.00	коэф. 1.000	ст-ст 35.20	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					35.20	лв.
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	25.00	1.000	0.02	лв.
	ТРУД					0.02	лв.
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.400	4.50	1.000	6.30	лв.
2.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.75	лв.
	м-ли		10.00 %	3.52			
	м-ция		20.00 %				
	труд		100.00 %	6.75			
	доп.р-ди (вс.)					10.27	лв.
	печалба		10.00 %			5.22	лв.
	ВСИЧКО:					57.46	лв.

Анализ 8102122112
Реконструкция на външни
стълбища. Направа на нови настилка от
термоолющен гранит
за 1 м2



0000675

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТЕЛ МЕДЕН	кг	0.313	2.00	1.000	0.63 лв.
2.	ГИПС	кг	1.400	0.80	1.000	1.12 лв.
3.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0.050	100.00	1.000	5.00 лв.
4.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.	0.001	15.00	1.000	0.01 лв.
5.	БУРГИИ	бр.	0.350	2.00	1.000	0.70 лв.
6.	ПЛОЧИ ГРАНИТНИ	м2	1.030	85.00	1.000	87.55 лв.
						95.01 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.020	25.00	1.000	0.50 лв.
2.	КАМЕНОРЕЗАЧКА	мсм	0.052	25.00	1.000	1.30 лв.
						1.80 лв.
ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1; IV-1 III ст.	ч.ч.	1.500	4.50	1.000	6.75 лв.
						6.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	9.50			
м-ция		20.00 %	0.36			
труд		100.00 %	6.75			
доп.р-ди (вс.)						16.61 лв.
печалба		10.00 %				12.02 лв.
ВСИЧКО:						132.18 лв.

Анализ 8102162100

Боядисване на парапети на стълбища с
блажна боя
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.250	2.50	1.000	0.63 лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.850	8.00	1.000	6.80 лв.
						7.43 лв.
ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.220	4.50	1.000	0.99 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54 лв.
						1.53 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.74			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.53			
доп.р-ди (вс.)						2.27 лв.
печалба		10.00 %				1.12 лв.
ВСИЧКО:						12.35 лв.

Анализ *000000306

Почистване на английски дворове и
стълбища към сутерен
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	4.50	1.000	0.81 лв.
						0.81 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %				



000676

м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	0.81
доп.р-ди (вс.)		
печалба		
ВСИЧКО:	10.00 %	

0.81 лв.
0.16 лв.
1.78 лв.

Анализ *000000307
Окастрияне на дървета и храсти
за 1 м2

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.473	4.50	1.000	6.63	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.63	лв.
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.63			
	доп.р-ди (вс.)					6.63	лв.
	печалба		10.00 %			1.33	лв.
	ВСИЧКО:					14.58	лв.

Анализ 8103122210
Направа на нови бордюри около
английски дворове
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.007	250.00	1.000	1.80	лв.
2.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		250.00	1.000	0.08	лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.005	250.00	1.000	1.25	лв.
4.	ИВИЦИ БЕТОННИ 25/10	м	1.010	9.45	1.000	9.54	лв.
5.	ПИРОНИ	кг	0.027	3.00	1.000	0.08	лв.
6.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	110.00	1.000	0.51	лв.
7.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.030	65.00	1.000	1.96	лв.
						15.21	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.385	4.50	1.000	1.73	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.73	лв.
	м-ли		10.00 %	1.52			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.73			
	доп.р-ди (вс.)					3.25	лв.
	печалба		10.00 %			2.02	лв.
	ВСИЧКО:					22.22	лв.

Анализ 8101402110
Направа на изкоп
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД	мсм	0.001	200.00	1.000	0.14	лв.
	ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА						



000677

2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.001	300.00	1.000	0.24	лв.
						0.38	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.720	4.50	1.000	12.24	лв.
						12.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.08			
	труд		100.00 %	12.24			
	доп.р-ди (вс.)					12.32	лв.
	печалба		10.00 %			2.49	лв.
	ВСИЧКО:					27.43	лв.

Анализ 8101114211
Трамбоване на основа
за 1 м2

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН						
	ПНЕВМАТИЧЕН 12:25Т	мсм	0.002	550.00	1.000	1.32	лв.
2.	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	мсм	0.002	185.00	1.000	0.44	лв.
						1.76	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.171	4.50	1.000	0.77	лв.
						0.77	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.35			
	труд		100.00 %	0.77			
	доп.р-ди (вс.)					1.12	лв.
	печалба		10.00 %			0.37	лв.
	ВСИЧКО:					4.02	лв.

Анализ *000000308
Доставка и полагане на чакъл,
дебелина 20 см
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ ЧАКЪЛ	м3	р.н. 1.030	цена 20.00	коеф. 1.000	ст-ст 20.60	лв.
						20.60	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.336	4.50	1.000	1.51	лв.
						1.51	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.06			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.51			
	доп.р-ди (вс.)					3.57	лв.
	печалба		10.00 %			2.57	лв.
	ВСИЧКО:					28.25	лв.



Анализ *000000309
Направа на пясъчно легло - 5см
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.150	20.00	1.000	3.00	лв.
						3.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.047	4.50	1.000	0.21	лв.
						0.21	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.30			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.21			
	доп.р-ди (вс.)					0.51	лв.
	печалба		10.00 %			0.37	лв.
	ВСИЧКО:					4.10	лв.

Анализ 8454980000
Доставка и полагане на тротоарна
настилка от бет. плочи 30/30
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.055	12.00	1.000	0.66	лв.
2.	ЦИМЕНТ М-350	тона	0.008	125.00	1.000	1.00	лв.
3.	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1.050	30.00	1.000	31.50	лв.
						33.16	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.998	4.50	1.000	4.49	лв.
						4.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	3.32			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.49			
	доп.р-ди (вс.)					7.81	лв.
	печалба		10.00 %			4.55	лв.
	ВСИЧКО:					50.00	лв.

Анализ *000000310
Доставка на чакъл, широчина 20 и
дълбочина 10 см
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ	м3	1.020	20.00	1.000	20.40	лв.
						20.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.336	4.50	1.000	1.51	лв.
						1.51	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.04			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.51			
	доп.р-ди (вс.)					3.55	лв.



печалба
ВСИЧКО:

10.00 %

2.55 лв.
28.01 лв.

Анализ *000000312

Доставка и полагане на подложен
бетон В10, при свързката между
бордюрите
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.100	1.00	1.000	0.10 лв.
2.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.015	65.00	1.000	65.97 лв.
						66.07 лв.
ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.819	4.50	1.000	8.19 лв.
						8.19 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	6.61			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	8.19			
доп.р-ди (вс.)					14.79	лв.
печалба		10.00 %			8.91	лв.
ВСИЧКО:					97.96	лв.

Анализ 8103124110

Доставка и полагане на градински
бетонни бордюри с размери 8x16x50
см, сив
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.036	3.00	1.000	0.11 лв.
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	250.00	1.000	0.38 лв.
3.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.045	110.00	1.000	4.95 лв.
4.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	250.00	1.000	0.33 лв.
5.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		250.00	1.000	0.12 лв.
6.	БЕТОННИ БОРДЮРИ С РАЗМЕРИ 8X16X50 CM, СИВ	м	1.000	12.00	1.000	12.00 лв.
						17.88 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.175	4.50	1.000	0.79 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	4.50	1.000	0.95 лв.
						1.73 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	1.79			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.73			
доп.р-ди (вс.)					3.52	лв.
печалба		10.00 %			2.31	лв.
ВСИЧКО:					25.45	лв.

Анализ *000000315



000680

Доставка, настипване и разпределяне
на хумусна почва
за 1 м3



1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ХУМУСНА ПОЧВА	м3	1.050	15.00	1.000	15.75	лв.
						15.75	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.410	4.50	1.000	1.84	лв.
						1.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.57			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.84			
	доп.р-ди (вс.)					3.42	лв.
	печалба		10.00 %			2.10	лв.
	ВСИЧКО:					23.12	лв.

Анализ *000000316
Затревяване
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ТРЕВНА СМЕСКА,	кг	0.850	12.00	1.000	10.20	лв.
						10.20	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.233	4.50	1.000	1.05	лв.
						1.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.02			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.05			
	доп.р-ди (вс.)					2.07	лв.
	печалба		10.00 %			1.33	лв.
	ВСИЧКО:					14.65	лв.

Анализ 8102071060
Бетон за рамбалки C20/25
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН	м3	1.015	92.00	1.000	93.38	лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	1.00	1.000	0.10	лв.
						93.48	лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.032	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
1.	ТРУД						
	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90	лв.
						6.30	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	9.35			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.30			



0000681

доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

10.00 %

15.65 лв.
11.54 лв.
126.97 лв.

Анализ *000000317
Стомана B500B
за 1 кг

1.	МАТЕРИАЛИ						
	СТОМАНА B500B	кг	р.н. 1.000	цена 0.90	коэф. 1.000	ст-ст 0.90	лв.
	ТРУД					0.90	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.059	4.50	1.000	0.27	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.27	лв.
	м-ли		10.00 %	0.09			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.27			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			0.36	лв.
	ВСИЧКО:					0.15	лв.
						1.67	лв.

Анализ 8102051320
Кофраж
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ						
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.009	цена 250.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.25	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.136	3.00	1.000	0.41	лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	250.00	1.000	0.98	лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	15.00	1.000	1.50	лв.
5.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.010	3.00	1.000	0.03	лв.
6.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.00	1.000	1.00	лв.
						6.16	лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.004	0.00	1.000	0.00	лв.
	ТРУД					0.00	лв.
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1.540	4.50	1.000	6.93	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.93	лв.
	м-ли		10.00 %	0.62			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.93			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			7.55	лв.
	ВСИЧКО:					2.06	лв.
						22.70	лв.

Анализ *000000319
Доставка и полагане на подложен
бетон B10,
за 1 м3



000682

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.100	1.00	1.000	0.10	лв.
2.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.015	65.00	1.000	65.97	лв.
						66.07	лв.
1.	ТРУД						
	БЕТОНДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.819	4.50	1.000	8.19	лв.
						8.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	6.61			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	8.19			
	доп.р-ди (вс.)					14.79	лв.
	печалба		10.00 %			8.91	лв.
	ВСИЧКО:					97.96	лв.

Анализ 8221195000

Разбиване на цокъл ограда за нови
врати
за 1 м3

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	4.50	1.000	45.00	лв.
						45.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	45.00			
	доп.р-ди (вс.)					45.00	лв.
	печалба		10.00 %			9.00	лв.
	ВСИЧКО:					99.00	лв.

Анализ *000000320

Демонтаж на бетонови шапки на
колоните на главните подходи
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.50	1.000	9.00	лв.
						9.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	9.00			
	доп.р-ди (вс.)					9.00	лв.
	печалба		10.00 %			1.80	лв.
	ВСИЧКО:					19.80	лв.

Анализ *000000321

Демонтаж на стара метална ограда
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.50	1.000	1.13	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	1.13
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

1.13 лв.

1.13 лв.

0.22 лв.

2.47 лв.

Анализ 8102133020

Закърпяне на компрометирани
участъци - цокъл
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.020	70.00	1.000	1.40 лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.010	110.00	1.000	1.10 лв.
						2.50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.002	25.00	1.000	0.05 лв.
						0.05 лв.
ТРУД						
1.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.820	4.50	1.000	3.69 лв.
2.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
						8.19 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.25
м-ция	20.00 %	0.01
труд	100.00 %	8.19
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

8.45 лв.

1.92 лв.

21.11 лв.

Анализ 8104074122

Запълване на съществуващи отвори -
цокъл
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 100 - ФИЛЦОВ	м3	1.015	68.00	1.000	69.02 лв.
						69.02 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОПОМПА С					
	ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 10М 3/4 СТАЦ	мсм	0.069	0.00	1.000	0.00 лв.
						0.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.350	4.50	1.000	10.57 лв.
						10.57 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	6.90
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	10.57
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

17.48 лв.

9.71 лв.

106.78 лв.

Анализ 8102133050

Измазване на плътен участък от ограда
към съседен имот до Н 220 от
югозапад
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 100 1 3.3	м3	0.020	110.00	1.000	2.20 лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.008	110.00	1.000	0.88 лв.
						3.08 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.002	25.00	1.000	0.05 лв.
						0.05 лв.
ТРУД						
1.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
2.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.820	4.50	1.000	3.69 лв.
						8.19 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.31			
м-ция		20.00 %	0.01			
труд		100.00 %	8.19			
доп.р-ди (вс.)						8.51 лв.
печалба		10.00 %				1.98 лв.
ВСИЧКО:						21.81 лв.

Анализ 8102082050

Доиззиждане на колоните на главните
подходи северозапад до Н 168см
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.260	65.00	1.000	16.90 лв.
2.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	392.000	0.30	1.000	117.60 лв.
						134.50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.036	0.00	1.000	0.00 лв.
						0.00 лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАР III ст.	ч.ч.	2.000	4.50	1.000	9.00 лв.
2.	ЗИДАР II ст.	ч.ч.	1.550	4.50	1.000	6.97 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
						20.48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	13.45			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	20.48			
доп.р-ди (вс.)						33.93 лв.
печалба		10.00 %				18.89 лв.
ВСИЧКО:						207.79 лв.

Анализ 8414251000



000035

Измазване с мазилка тип рустик на колоните на главните подходи до Н 168см за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.001	180.00	1.000	0.18 лв.
2.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.030	70.00	1.000	2.10 лв.
						2.28 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.300	4.50	1.000	5.85 лв.
						5.85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.23			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	5.85			
доп.р-ди (вс.)					6.08	лв.
печалба		10.00 %			1.42	лв.
ВСИЧКО:					15.63	лв.

Анализ 8411980000
Оформяне на нови бетонни шапки 60х60см на колоните на главните подходи за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0.250	110.00	1.000	27.50 лв.
						27.50 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.500	4.50	1.000	6.75 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.319	4.50	1.000	5.94 лв.
						12.69 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	2.75			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	12.69			
доп.р-ди (вс.)					15.44	лв.
печалба		10.00 %			5.56	лв.
ВСИЧКО:					61.18	лв.

Анализ *000000322
Оградно пано 250х103см- Размер на прозореца: 200 х 50 mm- Дебелина на профила: за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОГРАДНО ПАНО 250Х103СМ- РАЗМЕР НА ПРОЗОРЕЦА: 200 Х 5	бр.	1.000	95.00	1.000	95.00 лв.
						95.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.540	4.50	1.000	2.43 лв.
						2.43 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						



0000636

м-ли	10.00 %	9.50		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	2.43		
доп.р-ди (вс.)			11.93	лв.
печалба	10.00 %		10.94	лв.
ВСИЧКО:			120.30	лв.

Анализ *000000323

Ограден стълб с капачка- Размери: 70 х 45mm- Брой фиксации на стълб: 6 бр.-
Стъ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ОГРАДЕН СТЬЛБ С КАПАЧКА- РАЗМЕРИ: 70 X 45ММ- БРОЙ ФИ	бр.	1.000	38.00	1.000	38.00	лв.
						38.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.540	4.50	1.000	2.43	лв.
						2.43	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли	10.00 %	3.80				
	м-ция	20.00 %	0.00				
	труд	100.00 %	2.43				
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба	10.00 %				6.23	лв.
	ВСИЧКО:					4.67	лв.
						51.33	лв.

Анализ *000000324

Метални фиксатори за монтаж на паната към стълбове за пана - Цвят зелен (RAL 60 за 1 - -

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МЕТАЛНИ ФИКСАТОРИ ЗА МОНТАЖ НА ПАНАТА КЪМ СТЪЛБОВЕ 3	--	1.000	90.00	1.000	90.00	лв.
						90.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.270	4.50	1.000	1.21	лв.
						1.22	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли	10.00 %	9.00				
	м-ция	20.00 %	0.00				
	труд	100.00 %	1.22				
	доп.р-ди (вс.)					10.21	лв.
	печалба	10.00 %				10.14	лв.
	ВСИЧКО:					111.57	лв.

Анализ *000000325

К-Т ЕДНОКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА
153x100см+ аксесоари- Вратата е
двустранно горещо п



000000327

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	К-Т ЕДНОКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153X100CM+ АКСЕСОАРИ- ВР	бр.	1.000	420.00	1.000	420.00 лв.
						420.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.512	4.50	1.000	56.30 лв.
						56.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	42.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	56.30			
	доп.р-ди (вс.)					98.30 лв.
	печалба	10.00 %				57.46 лв.
	ВСИЧКО:					632.07 лв.

Анализ *000000326
К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА
153x247cm + аксесоари- Вратата е
двустрaнно горещо п
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153X247CM + АКСЕСОАРИ- ВР	бр.	1.000	1 050.00	1.000	1 050.00 лв.
						1 050.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.128	4.50	1.000	90.58 лв.
						90.58 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	105.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	90.58			
	доп.р-ди (вс.)					195.58 лв.
	печалба	10.00 %				133.62 лв.
	ВСИЧКО:					1 469.77 лв.

Анализ *000000327
К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА
153x500cm + аксесоари- Вратата е
двустрaнно горещо п
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153X500CM + АКСЕСОАРИ- ВР	бр.	1.000	1 680.00	1.000	1 680.00 лв.
						1 680.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	25.568	4.50	1.000	115.06 лв.
						115.06 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	168.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	115.06			



0000688

доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

10.00 %

283.06 лв.
207.81 лв.
2 285.92 лв.

Анализ *000000328
К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА по
конкретен размер за отвор 255см и
височина 153см +
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	К-Т ДВУКР.ОГР.ВР РАЗМЕР ЗА ОТВ. 255СМ И ВИС.153СМ +	бр.	1.000	1 100.00	1.000	1 100.00 лв.
						1 100.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.128	4.50	1.000	90.58 лв.
						90.58 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	110.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	90.58		
	доп.р-ди (вс.)					200.58 лв.
	печалба		10.00 %			139.12 лв.
	ВСИЧКО:					1 530.27 лв.

Анализ *000000329
Монтаж на оградна система,
включително направа на отвори
за 1 бр.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			17.500	4.50	1.000	78.75	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.150	4.50	1.000	45.67	лв.
						124.42	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	124.42			
	доп.р-ди (вс.)					124.42	лв.
	печалба		10.00 %			24.88	лв.
	ВСИЧКО:					273.73	лв.

Анализ *000000330
Оградно пано 250x143см- Размер на
прозореца: 200 x 50 mm- Дебелина на
профила:
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ОГРАДНО ПАНО 250X143СМ- РАЗМЕР НА ПРОЗОРЕЦА: 200 X 5	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			1.000	48.00	1.000	48.00	лв.
	ТРУД					48.00	лв.



0000389

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.584	4.50	1.000	2.63	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.63	лв.
	м-ли		10.00 %	4.80			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.63			
	доп.р-ди (вс.)					7.43	лв.
	печалба		10.00 %			5.81	лв.
	ВСИЧКО:					63.86	лв.

Анализ *000000331

Ограден стълб с капачка- Размери: 70 х 45mm. Стълба е двустранно горещо поцинко за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ОГРАДЕН СТЬЛБ С КАПАЧКА- РАЗМЕРИ: 70 X 45MM. СТЬЛБА	бр.	1.000	36.00	1.000	36.00	лв.
						36.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.540	4.50	1.000	2.43	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.43	лв.
	м-ли		10.00 %	3.60			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.43			
	доп.р-ди (вс.)					6.03	лв.
	печалба		10.00 %			4.45	лв.
	ВСИЧКО:					48.91	лв.

Анализ *000000332

Доставка и монтаж на баскетбола конструкция с табло 1.8х1.05м, кош, вклчително и за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БАСК. КОНСТР. С ТАБЛО 1.8X1.05M, КОШ,ВКЛЧ. И МР.Н 3.0	бр.	1.000	500.00	1.000	500.00	лв.
						500.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.850	4.50	1.000	26.32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					26.32	лв.
	м-ли		10.00 %	50.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	26.32			
	доп.р-ди (вс.)					76.32	лв.
	печалба		10.00 %			60.27	лв.
	ВСИЧКО:					662.92	лв.

Анализ *000000333



000000333

Разчертаване на игрище за хандбал и
тенис с полиуретанова боя-цвета да се
съгла
за 1 бр.



1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ	кг	20.000	35.00	1.000	700.00	лв.
						700.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.550	4.50	1.000	33.98	лв.
						33.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	70.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	33.98			
	доп.р-ди (вс.)					103.98	лв.
	печалба		10.00 %			83.80	лв.
	ВСИЧКО:					921.75	лв.

Анализ *000000334

Доставка и монтаж на съгъваеми врати
за хандбал и футбол за открито 3x2 м,
60x60
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	СГЪВАЕМИ ВРАТИ ЗА ХАНДБАЛ И		1.000	1 800.00	1.000	1 800.00	лв.
	ФУТБОЛ ЗА ОТКРИТО 3X2 М	бр.				1 800.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.590	4.50	1.000	34.15	лв.
						34.15	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	180.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	34.15			
	доп.р-ди (вс.)					214.16	лв.
	печалба		10.00 %			204.83	лв.
	ВСИЧКО:					2 253.14	лв.

Анализ *000000335

Мрежа за тенис на корт, включително -
пилони, колчета и ботуши за пилони
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ,		1.000	420.00	1.000	420.00	лв.
	ВКЛЮЧИТЕЛНО - ПИЛОНИ, КОЛЧЕТ	бр.				420.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.600	4.50	1.000	16.20	лв.
						16.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	42.00			



0000691

м-ция
труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

20.00 % 0.00
100.00 % 16.20

58.20 лв.
49.44 лв.
543.84 лв.

Анализ *000000336

Разчертаване на игрище за хандбал и
тенис с полиуретанова боя-цвета да се
съгла
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ	кг	30.000	35.00	1.000	1 050.00 лв.
						1 050.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.550	4.50	1.000	33.98 лв.
						33.98 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	105.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	33.98			
	доп.р-ди (вс.)				138.98	лв.
	печалба	10.00 %			122.30	лв.
	ВСИЧКО:				1 345.24	лв.

Анализ *000000337

Доставка и монтаж на сгъваеми врати
за хандбал и футбол за открито 3х2 м,
60х60
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СГЪВАЕМИ ВРАТИ ЗА ХАНДБАЛ И ФУТБОЛ ЗА ОТКРИТО 3Х2 М,	бр.	1.000	800.00	1.000	800.00 лв.
						800.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.590	4.50	1.000	34.15 лв.
						34.15 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	80.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	34.15			
	доп.р-ди (вс.)				114.16	лв.
	печалба	10.00 %			94.83	лв.
	ВСИЧКО:				1 043.14	лв.

Анализ *000000338

Разчертаване на игрище за хандбал и
тенис с полиуретанова боя-цвета да се
съгла
за 1 бр.



000692

1.	МАТЕРИАЛИ ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ	кг	р.н. 35.000	цена 35.00	коэф. 1.000	ст-ст 1 225.00	лв.
						1 225.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.550	4.50	1.000	33.98	лв.
						33.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	122.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	33.98			
	доп.р-ди (вс.)					156.48	лв.
	печалба		10.00 %			141.54	лв.
	ВСИЧКО:					1 556.99	лв.

Анализ *000000339
"Доставка и плагане на каучукова
настилка
- Клас на горимост - Cfl-s1
- ITF spe
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ КАУЧУК.НАСТ.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- КЛАС НА ГОР. CFL-S1		1.030	37.00	1.000	38.11	
	- ITF SPEED CLASS	м2				38.11	лв.
							лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90	лв.
						0.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	3.81			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.90			
	доп.р-ди (вс.)					4.71	лв.
	печалба		10.00 %			4.37	лв.
	ВСИЧКО:					48.09	лв.

Анализ *000000340
Доставка и полагане на лепило
за 1 кг

1.	МАТЕРИАЛИ ЛЕПИЛО	кг	р.н. 0.500	цена 10.00	коэф. 1.000	ст-ст 5.00	лв.
						5.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	4.50	1.000	0.23	лв.
						0.23	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.23			
	доп.р-ди (вс.)					0.73	лв.
	печалба		10.00 %			0.60	лв.
	ВСИЧКО:					6.54	лв.



000000333

Анализ *000000341

"Доставка и плагане на каучукова
настилка

- Клас на горимост - Cfl-s1

- ITF spe

за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ КАУЧУК.НАСТ.1,5/30M2 - КЛАС НА ГОР. CFL-S1 - ITF SPE	м2	1.050	40.00	1.000	42.00
						лв.
						42.00
						лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90
						лв.
						0.90
						лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	4.20			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.90			
	доп.р-ди (вс.)					5.10
	печалба	10.00 %				лв.
						4.80
	ВСИЧКО:					лв.
						52.80

Анализ *000000342

Разчертаване на лекоатлетическа писта
с полиуретанова боя-бяла
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ	кг	30.000	35.00	1.000	1 050.00
						лв.
						1 050.00
						лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.550	4.50	1.000	33.98
						лв.
						33.98
						лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	105.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	33.98			
	доп.р-ди (вс.)					138.98
	печалба	10.00 %				лв.
						122.30
	ВСИЧКО:					лв.
						1 345.24

Анализ *000000343

Доставка и монтаж на училищни
шкафчета, 30/40/160 см, ПДЧ
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ УЧИЛИЩНИ ШКАФЧЕТА, 30/40/160 см, ПДЧ	бр.	1.000	20.00	1.000	20.00
						лв.
						20.00
						лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.800	4.50	1.000	8.10
						лв.



000694

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	2.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	8.10
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

8.10 лв.

10.10 лв.
3.82 лв.
42.02 лв.

Анализ *000000344

Доставка и монтаж на волейболна
мрежа салон - подвижна
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА САЛОН - ПОДВИЖНА	бр.	1.000	850.00	1.000	850.00
						850.00
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.600	4.50	1.000	16.20
						16.20

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	85.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	16.20
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

101.20 лв.
96.74 лв.
1 064.14 лв.

Анализ *000000345

Доставка и монтаж на гимнастическа
стена салон-230x85см
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИМНАСТИЧЕСКА СТЕНА САЛОН- 230X85CM	бр.	1.000	250.00	1.000	250.00
						250.00
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.570	4.50	1.000	20.56
						20.57

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	25.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	20.57
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

45.57 лв.
31.61 лв.
347.74 лв.

Анализ *000000346

Доставка и монтаж на гимнастически
пейки салон -160x25x30см



000895

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИМНАСТИЧЕСКИ ПЕЙКИ САЛОН - 160X25X30CM	бр.	1.000	150.00	1.000	150.00 лв.
						150.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.570	4.50	1.000	20.56 лв.
						20.57 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	15.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	20.57			
	доп.р-ди (вс.)				35.57	лв.
	печалба	10.00 %			20.61	лв.
	ВСИЧКО:				226.74	лв.

Анализ *000000347

Доставка и монтаж на гимнастически дюшеци 200x100 см за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИМНАСТИЧЕСКИ ДЮШЕЦИ 200X100 CM	бр.	1.000	120.00	1.000	120.00 лв.
						120.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.50	1.000	9.00 лв.
						9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	12.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	9.00			
	доп.р-ди (вс.)				21.00	лв.
	печалба	10.00 %			15.00	лв.
	ВСИЧКО:				165.00	лв.

Анализ *000000348

Пейка - с метални поцинковани крака-150x42cm за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕЙКА - С МЕТАЛНИ ПОЦИНКОВАНИ КРАКА-150X42CM	бр.	1.000	90.00	1.000	90.00 лв.
						90.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.50	1.000		лв.
						лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	9.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %				
	доп.р-ди (вс.)				9.00	лв.
	печалба	10.00 %				лв.

ВСИЧКО:

108.90 лв.

Анализ *000000349

Доставка и монтаж на преход
Ф40/Ф25мм за полипропиленови
тръби
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕХОД Ф40/Ф25ММ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ	бр.	1.000	0.30	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75 лв.
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.75		
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба		10.00 %			0.78 лв.
	ВСИЧКО:					0.18 лв.
						2.01 лв.

Анализ *000000118

Доставка и монтаж на преход
Ф32/Ф20мм за полипропиленови
тръби
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕХОД Ф32/Ф20ММ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ	бр.	1.000	0.30	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75 лв.
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.75		
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба		10.00 %			0.78 лв.
	ВСИЧКО:					0.18 лв.
						2.01 лв.

Анализ *000000119

Доставка и монтаж на колена Ф20мм
за полипропиленови тръби
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОЛЕНА Ф20ММ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ	бр.	1.000	0.30	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.

1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					0.78	лв.
	печалба		10.00 %			0.18	лв.
	ВСИЧКО:					2.01	лв.

Анализ *000000120

Доставка и монтаж на тройник
Ф40/Ф40/Ф40мм за полипропиленови
тръби
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРОЙНИК Ф40/Ф40/Ф40ММ ЗА		1.000	0.50	1.000	0.50	лв.
	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ	бр.				0.50	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.05			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					0.80	лв.
	печалба		10.00 %			0.20	лв.
	ВСИЧКО:					2.25	лв.

Анализ *000000128

Доставка и монтаж на преход
Ф28/Ф22мм за метална тръба Steelpres
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕХОД Ф28/Ф22ММ ЗА МЕТАЛНА		1.000	2.50	1.000	2.50	лв.
	ТРЪБА STEELPRES	бр.				2.50	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.25			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					1.00	лв.
	печалба		10.00 %			0.42	лв.
	ВСИЧКО:					4.67	лв.

Анализ *000000129

Доставка и монтаж на колена Ф42мм
за метална тръба Steelpres
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КОЛЕНА Ф42ММ ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES	бр.	1.000	20.00	1.000	20.00 лв.
						20.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75 лв.
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	2.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					2.75 лв.
	печалба	10.00 %				2.35 лв.
	ВСИЧКО:					25.84 лв.

Анализ *000000130

Доставка и монтаж на колена Ф28мм
за метална тръба Steelpres
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КОЛЕНА Ф28ММ ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES	бр.	1.000	6.00	1.000	6.00 лв.
						6.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75 лв.
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	0.60			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					1.35 лв.
	печалба	10.00 %				0.81 лв.
	ВСИЧКО:					8.90 лв.

Анализ *000000131

Доставка и монтаж на тройник за
метална тръба Steelpres Ф42 / 3/4" /
Ф42мм.
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРОЙНИК ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES Ф42 / 3/4" / Ф42М	бр.	1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
						25.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75 лв.
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	2.50			



м-ция 20.00 % 0.00
 труд 100.00 % 0.75
 доп.р-ди (вс.)
 печалба 10.00 %
 ВСИЧКО:

3.25 лв.
 2.90 лв.
 31.89 лв.

Анализ *000000132

Доставка и монтаж на тройник за
 метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" /
 Ф35мм.
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРОЙНИК ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES Ф35 / 3/4" / Ф35М	бр.	1.000	20.00	1.000	20.00
						20.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	2.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					2.75 лв.
	печалба	10.00 %				2.35 лв.
	ВСИЧКО:					25.84 лв.

Анализ *000000133

Доставка и монтаж на тройник за
 метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" /
 Ф28мм.
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРОЙНИК ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES Ф28 / 3/4" / Ф28	бр.	1.000	14.00	1.000	14.00
						14.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75
						0.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	1.40			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					2.15 лв.
	печалба	10.00 %				1.69 лв.
	ВСИЧКО:					18.58 лв.

Анализ *000000143

Доставка и монтаж на преход
 Ф28/Ф18мм за метална тръба Steelpres
 за 1 бр.



0000700

МАТЕРИАЛИ				цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПРЕХОД Ф28/Ф18ММ ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES	бр.	1.000	3.00	1.000	3.00	лв.
						3.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.30			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					1.05	лв.
	печалба		10.00 %			0.48	лв.
	ВСИЧКО:					5.27	лв.

Анализ *000000144
Доставка и монтаж на колена Ф18мм
за метална тръба Steelpres
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ				цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КОЛЕНА Ф18ММ ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА STEELPRES	бр.	1.000	3.50	1.000	3.50	лв.
						3.50	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.166	4.50	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.35			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					1.10	лв.
	печалба		10.00 %			0.53	лв.
	ВСИЧКО:					5.88	лв.

Анализ *000000350
Направа на изкоп
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ				цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД	мсм	0.030	200.00	1.000	6.00	лв.
2.	ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	150.00	1.000	1.20	лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т					7.20	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		4.50	1.000		лв.
							лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	1.44			
	труд		100.00 %				
	доп.р-ди (вс.)					1.44	лв.
	печалба		10.00 %			0.86	лв.

ВСИЧКО:

9.50 лв.

Анализ *000000351
Доставка и полагане на чакъл,
дебелина 25 см
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ЧАКЪЛ	м3	р.н. 0.250	цена 20.00	коэф. 1.000	ст-ст 5.00	лв.
	ТРУД					5.00	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	4.50	1.000	0.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.06	лв.
	м-ли		10.00 %	0.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.06			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			0.56	лв.
	ВСИЧКО:					0.56	лв.
						6.19	лв.

Анализ *000000314

Доставка и полагане на асфалтобетон
плътен бсм с висока гладкост
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ВОДА	м3	р.н. 0.010	цена 1.00	коэф. 1.000	ст-ст 0.01	лв.
2.	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	95.600	0.20	1.000	19.12	лв.
						19.13	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.013	150.00	1.000	1.94	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.013	200.00	1.000	2.58	лв.
3.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.010	250.00	1.000	2.50	лв.
						7.01	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.018	4.50	1.000	0.08	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.08	лв.
	м-ли		10.00 %	1.91			
	м-ция		20.00 %	1.40			
	труд		100.00 %	0.08			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			3.40	лв.
	ВСИЧКО:					2.96	лв.
						32.59	лв.

Анализ *000000352
Доставка на пясък
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1.030	20.00	1.000	20.60	лв.
						20.60	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.037	4.50	1.000	0.17	лв.
						0.17	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.06			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.17			
	доп.р-ди (вс.)					2.23	лв.
	печалба		10.00 %			2.30	лв.
	ВСИЧКО:					25.29	лв.

Анализ 8103109000
Обратно засипване с трамбоване на
нестандартна баластра
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1.250	11.00	1.000	13.75	лв.
2.	ВОДА	м3	0.080	1.00	1.000	0.08	лв.
						13.83	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.018	200.00	1.000	3.56	лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.001	200.00	1.000	0.28	лв.
						3.84	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.300	4.50	1.000	5.85	лв.
						5.85	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.38			
	м-ция		20.00 %	0.77			
	труд		100.00 %	5.85			
	доп.р-ди (вс.)					8.00	лв.
	печалба		10.00 %			3.15	лв.
	ВСИЧКО:					34.67	лв.

Анализ 8255085090
Доставка и монтаж на ПЕВП ф90
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	Спирт	л.	0.003	1.00	1.000		лв.
2.	Конци	кг	0.002	1.00	1.000		лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 90 мм	м	1.010	28.00	1.000	28.28	лв.
						28.29	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.006	25.00	1.000	0.15	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.006	40.00	1.000	0.24	лв.
						0.39	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.230	4.50	1.000	1.04	лв.



2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.020	4.50	1.000	0.09	лв.
3.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.210	4.50	1.000	0.95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.07	лв.
	м-ли		10.00 %	2.83			
	м-ция		20.00 %	0.08			
	труд		100.00 %	2.07			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба					4.98	лв.
	ВСИЧКО:		10.00 %			3.57	лв.
						39.29	лв.

Анализ 8255086040

Доставка и монтаж на ПЕВП ф 40 мм
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.010	1.00	1.000	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.005	1.00	1.000	0.01	лв.
3.	ПЕВП Ф 40 ММ	м	1.030	15.00	1.000	15.45	лв.
						15.47	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.043	25.00	1.000	1.08	лв.
	ТРУД					1.08	лв.
1.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.160	4.50	1.000	0.72	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.17	лв.
	м-ли		10.00 %	1.55			
	м-ция		20.00 %	0.22			
	труд		100.00 %	1.17			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба					2.93	лв.
	ВСИЧКО:		10.00 %			2.06	лв.
						22.71	лв.

Анализ 8255086063

Доставка и монтаж на ПЕВП ф 63 мм
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.012	1.00	1.000	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.008	1.00	1.000	0.01	лв.
3.	ПЕВП Ф 63 ММ	м	1.030	22.00	1.000	22.66	лв.
						22.68	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.051	25.00	1.000	1.27	лв.
	ТРУД					1.27	лв.
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.080	4.50	1.000	0.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.71	лв.
	м-ли		10.00 %	2.27			
	м-ция		20.00 %	0.26			



000704

труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

100.00 % 1.71

4.23 лв.
2.99 лв.
32.89 лв.

Анализ *000000249
HDPE коляно 90° PE 80 PN 10 -DN90
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	HDPE КОЛЯНО 90° PE 80 PN 10 -DN90	бр.	р.н. 1.000	цена 12.00	коэф. 1.000	ст-ст 12.00	лв.
	ТРУД					12.00	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					11.38	лв.
	м-ли		10.00 %	1.20			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	11.38			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			12.58	лв.
	ВСИЧКО:					3.60	лв.
						39.57	лв.

Анализ *000000250
HDPE коляно 90° PE 80 PN 10 -DN40
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	HDPE КОЛЯНО 90° PE 80 PN 10 -DN40	бр.	р.н. 1.000	цена 12.00	коэф. 1.000	ст-ст 12.00	лв.
	ТРУД					12.00	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					11.38	лв.
	м-ли		10.00 %	1.20			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	11.38			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			12.58	лв.
	ВСИЧКО:					3.60	лв.
						39.57	лв.

Анализ *000000251
HDPE тройник редуктивен PE 80 PN
10 DN 90/63
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	HDPE ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН PE 80 PN 10 DN 90/63	бр.	р.н. 1.000	цена 25.00	коэф. 1.000	ст-ст 25.00	лв.
	ТРУД					25.00	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38	лв.
						11.38	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	2.50
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	11.38
доп.р-ди (вс.)		
печалба	10.00 %	
ВСИЧКО:		

13.88 лв.
5.03 лв.
55.30 лв.

Анализ *000000252

HDPE тройник на челна заварка SDR 17

PN 10 DN90

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. HDPE ТРОЙНИК НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА SDR 17 PN 10 DN90 бр.	1.000	45.00	1.000	45.00	лв.
				45.00	лв.

1. ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38 лв.
					11.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	4.50			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	11.38			
доп.р-ди (вс.)					
печалба	10.00 %			15.88	лв.
ВСИЧКО:				7.23	лв.
				79.50	лв.

Анализ *000000253

"HDPE намалител на челна заварка SDR

17 PN 10

DN 90/63 "

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. "HDPE НАМАЛИТЕЛ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА SDR 17 PN 10 DN 90 бр.	1.000	30.00	1.000	30.00	лв.
				30.00	лв.

1. ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38 лв.
					11.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	3.00			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	11.38			
доп.р-ди (вс.)					
печалба	10.00 %			14.38	лв.
ВСИЧКО:				5.58	лв.
				61.35	лв.

Анализ *000000255



"HDPE намалител на челна заварка SDR
17 PN 10
DN 90/50 "
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	"HDPE НАМАЛИТЕЛ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА SDR 17 PN 10 DN 90	бр.	1.000	30.00	1.000	30.00
						лв.
						30.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38
						лв.
						11.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	3.00			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	11.38			
	доп.р-ди (вс.)					14.38 лв.
	печалба	10.00 %				5.58 лв.
	ВСИЧКО:					61.35 лв.

Анализ *000000254
HDPE намалител /редукция/ PE 80 PN
10 DN50/40
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	HDPE НАМАЛИТЕЛ /РЕДУКЦИЯ/ PE 80 PN 10 DN50/40	бр.	1.000	29.00	1.000	29.00
						лв.
						29.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38
						лв.
						11.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	2.90			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	11.38			
	доп.р-ди (вс.)					14.29 лв.
	печалба	10.00 %				5.47 лв.
	ВСИЧКО:					60.14 лв.

Анализ *000000353
Доставка и монтаж на универсална ВС
ф90/3"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	УНИВЕРСАЛНА ВС Ф90/3"	бр.	1.000	85.00	1.000	85.00
						лв.
						85.00 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.530	4.50	1.000	11.38
						лв.
						11.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	10.00 %	8.50			
	м-ция	20.00 %	0.00			



000707

труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

100.00 % 11.38
10.00 %

19.89 лв.
11.63 лв.
127.90 лв.

Анализ 8247585106
Доставка и монтаж на ТСК ф 3"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.005	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.020	12.00	1.000	0.24 лв.
3.	ФЛАНЕЦ	бр.	2.000	0.00	1.000	0.00 лв.
4.	ГЪРНЕ ПРЕДПАЗНО ЧУГУНЕНО	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
5.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	8.000	0.00	1.000	0.00 лв.
6.	БИТУМ	кг	0.300	1.00	1.000	0.30 лв.
7.	БЕЗИР	кг	0.005	0.00	1.000	0.00 лв.
8.	ДЪРВА	кг	0.200	0.05	1.000	0.01 лв.
9.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2.000	0.00	1.000	0.00 лв.
10.	ВОДА	м3	0.001	1.00	1.000	0.00 лв.
11.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	110.00	1.000	0.55 лв.
12.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	0.00	1.000	0.00 лв.
13.	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.000	2.00	1.000	2.00 лв.
14.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	15.00	1.000	0.08 лв.
15.	ПЯСЪК	м3	0.004	12.00	1.000	0.05 лв.
16.	ТСК ф 3"	бр.	1.000	1 550.00	1.000	1 550.00 лв.
ТРУД						1 553.22 лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.600	4.50	1.000	11.70 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						16.20 лв.
м-ли		10.00 %	155.32			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	16.20			
доп.р-ди (вс.)						171.52 лв.
печалба		10.00 %				174.09 лв.
ВСИЧКО:						1 915.04 лв.

Анализ 8243012000
Пясъчна подложка под водопровод
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.050	12.00	1.000	12.60 лв.
ТРУД						12.60 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.320	4.50	1.000	5.94 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						5.94 лв.
м-ли		10.00 %	1.26			
м-ция		20.00 %	0.00			
труд		100.00 %	5.94			
доп.р-ди (вс.)						7.20 лв.
печалба		10.00 %				2.57 лв.



000708

ВСИЧКО:

28.31 лв.

Анализ *000000257
Обратна засипка с пясък
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.050	цена 20.00	коэф. 1.000	ст-ст 21.00	лв.
						21.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.50	1.000	5.40	лв.
						5.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.10			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.40			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			7.50	лв.
	ВСИЧКО:					3.39	лв.
						37.29	лв.

Анализ 8231213761
Направа на Водомерна шахта
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ПИРОНИ	кг	р.н. 6.000	цена 3.00	коэф. 1.000	ст-ст 18.00	лв.
2.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	97.000	2.00	1.000	194.00	лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.030	250.00	1.000	7.50	лв.
4.	ЧАКЪЛ	м3	7.800	20.00	1.000	156.00	лв.
5.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	510.000	0.30	1.000	153.00	лв.
6.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.040	250.00	1.000	10.00	лв.
7.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM						
8.	ТИП A I и A II	кг	102.000	0.00	1.000	0.00	лв.
9.	ЦИМЕНТ M 350 /B ТОРБИ/	кг	2 800.000	0.12	1.000	336.00	лв.
10.	ВАР НЕГАСЕНА	кг	180.000	0.06	1.000	10.80	лв.
11.	ПЯСЪК	м3	6.600	12.00	1.000	79.20	лв.
						964.50	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.640	4.50	1.000	92.88	лв.
						92.88	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	96.45			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	92.88			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба		10.00 %			189.33	лв.
	ВСИЧКО:					124.67	лв.
						1 371.38	лв.

Анализ *000000259

Доставка и монтаж на сигнална лента
за 1 м



000709

МАТЕРИАЛИ				цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	СИГНАЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА	м	р.н. 1.100	0.60	1.000	0.66	лв.
	ТРУД					0.66	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.012	4.50	1.000	0.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.05	лв.
	м-ли		10.00 %	0.07			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.05			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба					0.12	лв.
	ВСИЧКО:		10.00 %			0.08	лв.
						0.92	лв.

Анализ *000000260

Доставка и монтаж на детекторна
лента
за 1 м

МАТЕРИАЛИ				цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ЛЕНТА С МЕТАЛЕН ПРОВОДНИК	м	р.н. 1.010	0.80	1.000	0.81	лв.
	ТРУД					0.81	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	4.50	1.000	0.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.05	лв.
	м-ли		10.00 %	0.08			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.05			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба					0.13	лв.
	ВСИЧКО:		10.00 %			0.10	лв.
						1.10	лв.

Анализ 8243084030

Доставка и монтаж на водомер за
студена вода ф80
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ				цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	р.н. 2.000	4.00	1.000	8.00	лв.
2.	БИТУМ	кг	0.500	1.00	1.000	0.50	лв.
3.	ДЪРВА	кг	0.250	0.05	1.000	0.01	лв.
4.	БОЛТОВЕ М/L 16/75	бр.	8.000	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф80	бр.	1.000	1 550.00	1.000	1 550.00	лв.
	ТРУД					1 558.51	лв.
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.250	4.50	1.000	5.63	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.250	4.50	1.000	5.63	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					11.25	лв.
	м-ли		10.00 %	155.85			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	11.25			



000710

доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

10.00 %

167.10 лв.
173.69 лв.
1 910.55 лв.

Анализ *000000262
Доставка и монтаж на СКф80
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	КРАН СПИРАТЕЛЕН DU80 НА ФЛАНЦИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			1.000	250.00	1.000	250.00	лв.
1.	ТРУД					250.00	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.50	1.000	1.13	лв.
						1.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	25.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.13			
	доп.р-ди (вс.)					26.13	лв.
	печалба		10.00 %			27.73	лв.
	ВСИЧКО:					304.98	лв.

Анализ *000000263
Доставка и монтаж на ОКф80
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН DU80 НА ФЛАНЦИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			1.000	195.00	1.000	195.00	лв.
1.	ТРУД					195.00	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.50	1.000	1.13	лв.
						1.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	19.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.13			
	доп.р-ди (вс.)					20.63	лв.
	печалба		10.00 %			21.67	лв.
	ВСИЧКО:					238.43	лв.

Анализ *000000264
Доставка и монтаж на филтър за
водомер ф80
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ФИЛТЪР ВОДЕН DU80 НА ФЛАНЦИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			1.000	140.00	1.000	140.00	лв.
1.	ТРУД					140.00	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.50	1.000	1.13	лв.
						1.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						



м-ли	10.00 %	14.00
м-ция	20.00 %	0.00
труд	100.00 %	1.13
доп.р-ди (вс.)		
печалба		
ВСИЧКО:	10.00 %	

15.13 лв.
15.63 лв.
171.88 лв.

Анализ 8101112026
Извозване излишна пръст със самосвал
на депо
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ						
	САМОСВАЛ	мсм	р.н. 1.000	цена 5.00	коэф. 1.000	ст-ст 5.00	лв.
	ТРУД					5.00	лв.
1.	Изкопция 1ст. I ст.	ч.ч.	0.043	4.50	1.000	0.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.19	лв.
	м-ли		10.00 %	0.50			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.19			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба					0.69	лв.
	ВСИЧКО:		10.00 %			0.59	лв.
						6.48	лв.

Анализ 8243175420
Направа на опорни блокове
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.012	цена 250.00	коэф. 1.000	ст-ст 3.00	лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	250.00	1.000	0.45	лв.
4.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	23.000	0.12	1.000	2.76	лв.
5.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.100	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.005	3.00	1.000	0.02	лв.
7.	ВОДА	м3	0.030	1.00	1.000	0.03	лв.
8.	ПИРОНИ	кг	0.041	3.00	1.000	0.12	лв.
	ПЯСЪК	м3	0.070	12.00	1.000	0.84	лв.
	ТРУД					7.22	лв.
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.150	4.50	1.000	14.18	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3.150	4.50	1.000	14.18	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					28.35	лв.
	м-ли		10.00 %	0.72			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	28.35			
	доп.р-ди (вс.)						
	печалба					29.07	лв.
	ВСИЧКО:		10.00 %			6.46	лв.
						71.10	лв.



000712