

Ние възнамеряваме по време на строителството да се използват специализирани бригади работници с необходимата правоспособност и умения в посочените в Календарния план - график количества, като в процеса на работата по преценка на Ръководителя екип и в зависимост от фронта за работа ще може да се усилват или намаляват дадени звена с цел да се спазва крайния срок по Графика.

През цялото време за обекта ще има на разположение бордови автомобил /за извършване на необходимите доставки на материали и/или извозване на строителни отпадъци, на излишни материали или оборудване и др./, лека и тежка механизация, инструменти и оборудване за обезпечаване качествено и в срок изпълнение на строително – ремонтните работи.

Й. ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Техническите ресурси включват необходимата техника, механизация, пособия, преносими инструменти и оборудване и др.

В следната таблица е посочено техническото оборудване, с което разполага фирмата. В нея са показани и техническите характеристики на механизацията и оборудването.

№	Наименование	Марка, модел и регистрационен номер	Основание за ползване
1.	Специализиран автомобил „Автокран”, ХАРНИШВЕГЕР ОМЕГА С 35 Н	1бр., 24000-маса, 2оси 12000кг., мощност 177KW, обем-9572см ³ рег. № КН 0916АН	собствен
2.	Специализиран автомобил, кран, ФАУН РТФ 30	1бр., 24000-маса, 2оси 12000кг., мощност 188KW, обем-12675см ³ рег. № СА9205ХТ	собствен
3.	Замазко полагаща машина	1бр., „Conevey HD 50T	собствен
4.	Мазилко полагаща машина	1бр.	собствен
5.	Мотокар	1бр. CATERPILLAR QL.25;22050BRIVIO/CO/, сер. № CNV621	собствен
6.	Мини багер „Бобкат“	1бр., 270,70кг., год. 2000	собствен
7.	Айро машина	1бр. гъсенична верига товарен, 260кг., 2000г.	собствен
8.	Мини багер JCB ROBOT 185 HF	1бр., максимална маса 3471, обем 2200, номинална мощност 77, рег. № C09308	собствен
9.	Товарен автомобил ВОЛВО ФЛ 10, с кран и стрела	1бр., 234KW, ос 7500, 8100, 1300кг., тов. маса 28000кг., рег. № СА 9736KB	собствен
10.	Товарен автомобил ПЕЖО БОКСЕР	1бр., 93 KW, ос 1850, 2120, тов. маса 4800, рег. № СА 8542BP	собствен
11.	Товарен автомобил ФОРД ТРАНЗИТ ФТ 350	1бр., 66 KW, ос 1600, 2450, тов. маса 3500, рег. № С 3869ХН	собствен
12.	Товарен автомобил КИА К2700	1бр., 59 KW, ос 2бр., тов. маса 3200, рег. № СА	собствен

000154



		1848CA	
13.	Товарен автомобил ФОРД ТРАНЗИТ, товаропътнически	1бр., 59 KW, ос1300,1650,тов. маса 3800, рег. № КН 0796АН	собствен
14.	Товарен автомобил ВОЛВО ФХ 12 340	1бр., 250 KW, ос7100,13000,тов. Маса 20000, рег. № СА 3692РА	собствен
15.	Товарен автомобил МЕРЦЕДЕС 914 Д	1бр., 92 KW, ос3500кг.,6200кг.;тов. Маса 9200кг., рег. № КН 5816АМ	собствен
16.	Товарен автомобил МЕРЦЕДЕС 811 Д САМОСВАЛ	1бр., 77 KW,ос2500,5600кг.;тов. Маса 7490кг, рег. № КН 5816АМ	собствен
17.	Товарен автомобил МИЦУБИШИ СПЕЙС РЪНЪР, комби	1бр., 87 KW, ос3600,7700,тов. Маса 10000, рег. № КН 7151АС	собствен
18.	Автобус ПЕЖО БОКСЕР, 16 места	1бр., 93KW, ос1850,2120,тов. Маса 4800, рег. № СА7578ВН	собствен
19.	Автобус ПЕЖО БОКСЕР, 16 места	1бр., 93KW, ос1850,2120,тов. Маса 4800, рег. № СА7571ВН	собствен
20.	Автобус МЕРЦЕДЕС 310Д, 16 места	1бр., 75 KW, ос1600,2400,тов. Маса 5500, рег. № КН 0651АН	собствен
21.	Автобус МЕРЦЕДЕС 308Д, СПРИНТЕР, 16 места	1бр., 58KW, ос1600,2240,тов. Маса 3500, рег. № КН2144АН	собствен
22.	Хилти	6бр., Бобкат	собствен
23.	Машина за рязане на мрамор	2бр., за рязане на мрамор	собствен
24.	Машина за рязане на плочки	16бр., Ръчна	собствен
25.	Машина за рязане на тухли и плочки	3бр., Дакар 400	собствен
26.	Машина за рязане на плочки	1бр., COMPACT	собствен
27.	Машина за смесване и полагане на хоросани	2бр., 4YOU EKONOMY	собствен
28.	Машина за полагане на хоросани	1бр., за полагане на хоросани	собствен
29.	Машина еталбонд комбинирана	1бр., Hilal Alu	собствен
30.	Машина за разпръскване на мазилка	1бр., за разпръскване на мазилка	собствен
31.	Машина бутил екструдер	1бр. SCV 7, 7л.	собствен
32.	Машина ъглонабивна	1бр., Pressta 2000, PRESS2000	собствен
33.	Машина за шлайфане	1бр., Plnex LHS225	собствен
34.	Машина за хот-мел	1бр., 20л., Roydl Glass	собствен
35.	Машина кантоваща праволинейна	1бр., FMF 480, Вертикална	собствен
36.	Машина за повдигане на стъкло	1бр., 8 вендузи, 100кг., наклон 90гр., завъртане 360гр.	собствен
37.	Бормашина колонна	1 бр., Бош	собствен

000155



38.	Бормашина ударна	2 бр., Бош	собствен
39.	Бормашина ударна двускоростна	4 бр., Бош	собствен
40.	Бормашина	29 бр., BUR 2 350E. Бош	собствен
41.	Бояджийска машина	1бр., Dali Larius	собствен
42.	Бояджийска машина за шлайфване	2бр., Бояджийска	собствен
43.	Горелка газова	2бр., газова	собствен
44.	Перфоратор	17бр.	собствен
45.	Перфоратор	1бр. GBH	собствен
46.	Перфоратор	7бр., GBH 7-46 DE	собствен
47.	Перфоратор/бетон/	1бр., Канго	собствен
48.	Перфоратор /голям/	1бр., бош	собствен
49.	Перфоратор	2бр., БПР-240Е	собствен
50.	Перфоратор	1бр., HR 2440	собствен
51.	Перфоратор	3бр., GBH 2-26 DFR	собствен
52.	Перфоратор	1бр., HR 4500 C	собствен
53.	Перфоратор	1бр., GBH 5-40 DE	собствен
54.	Пистолет за пирони, силикон и боядисване	3бр.	собствен
55.	Гайковърт	1бр., Макита	собствен
56.	Оптичен нивелир	1бр., оптичен	собствен
57.	Механична преса за кербоване	2бр., преса за кербоване	собствен
58.	Винтовърт	5бр.	собствен
59.	Виновърт ел.	2бр., BVR6	собствен
60.	Винтовърт	1бр., Маки	собствен
61.	Винтоверт + фенер	1бр., DWALE 6280	собствен
62.	Винтоверт за гипскартон	1бр., 6827	собствен
63.	Винторезка електрическа/к-т/	1бр., Амиго 2	собствен
64.	Вибратор плоскостен	1бр., Хонда	собствен
65.	Вибратор за бетон иглен	2бр., за бетон иглен	собствен
66.	Виброшлайф	5бр.	собствен
67.	Водна помпа	9бр.	собствен
68.	Водна помпа	1бр., Ranger MC12/50Q=50- 800L H=14-1M	собствен
69.	Къртач	3бр.	собствен
70.	Къртач	1бр., GBH	собствен
71.	Къртач	4бр., GSH 11E	собствен
72.	Къртач	3бр., GSH 27	собствен
73.	Кюбел за бетон	1бр., с шлаух	собствен
74.	Кюбел за бетон	1бр., ПЕРИ	собствен
75.	Котваж за стени	1бр., HAEGELE SL 2500	собствен
76.	Котваж за колони	1бр., 1500	собствен
77.	Котважни греди	1бр., 3000м ²	собствен
78.	Хидрофобен шпертплат	300кв.м	собствен
79.	Циркуляр Електрически	1бр., Електрически	собствен
80.	Циркуляр ръчен	1бр., ТК 50	собствен
81.	Циркуляр	1бр., 450мм	собствен
82.	Циркуляр	1бр., Гирунг	собствен
83.	Циркуляр	1бр., ТМ72С	собствен
84.	Циркуляр за рязане на дърво	3бр., Алвиза	собствен
85.	Циркуляр потъващ	1бр., TS55 EBQ-Plus	собствен
86.	Електрожен	1бр.	собствен

000156



87.	Електрожен	1бр., 150	собствен
88.	Електрожен	1бр., 1500	собствен
89.	Електрожен инвенторен	1бр., инвенторен	собствен
90.	Е-отрезна машина	1бр., хускварна	собствен
91.	Заваръчна машина	1бр., Едноглава	собствен
92.	Заваръчен комплект за полипропиленови тръби	8бр., 3-4а, 850 W, 20-63*	собствен
93.	Акумолаторна отверка	1бр., Макита	собствен
94.	Отрезна машина	1бр., FERM	собствен
95.	Генератор	1бр., 6kw	собствен
96.	Генератор	1бр., G 7000V	собствен
97.	Компресор фрезова машина	1бр., FR 224	собствен
98.	Компресор	3бр.	собствен
99.	Компресор	1бр., 50ЛТ	собствен
100.	Фреза	2бр.,	собствен
101.	Фреза	1бр., 431	собствен
102.	Фреза зачистваща	1бр., зачистваща	собствен
103.	Фреза алукобонд	1бр., алукобонд	собствен
104.	Фреза алукобонд	1бр., PF1200 E-PLUS al	собствен
105.	Фреза автоматична	1бр., FA 154 MURAT	собствен
106.	Фреза за стъклодържател	1бр., за стъклодържател	собствен
107.	Лепачка	1бр.	собствен
108.	Нивелир алуминиев	8бр., алуминиев	собствен
109.	Резачка за асфалт	1бр., за асфалт	собствен
110.	Резачка за дърва	2бр., Хускварна	собствен
111.	Резачка	3бр., Хонда	собствен
112.	Трамбовка	1бр. OGAWA C ROBIN	собствен
113.	Технофлекс гъвкав вал с игла	1бр., 4м , ф 48	собствен
114.	Трамбовка	1бр.	собствен
115.	Трамбовка за почва	1бр., Пачи крак	собствен
116.	Трамбовка	1бр., MV80H	собствен
117.	Алуминиев скелерап	1бр., алуминиев	собствен
118.	Алуминиева стълба	2бр., алуминиев	собствен
119.	Алуминиев нивелир	4бр., алуминиев	собствен
120.	Тръбно скеле	3500м ²	собствен
121.	Телескопична подпора	1000*3м.	собствен
122.	Телескопична подпора	1000*4м.	собствен
123.	Телескопична подпора	500*3,60м.	собствен
124.	Телескопична подпора + дървени трегери	500*3м	собствен
125.	Подпори	500, Дървени, метални	собствен
126.	Трегери	200*3,9лм и *4,5лм	собствен
127.	Оградни пана	328м.л.	собствени
128.	Пердашка за загладяване на бетон	1бр., FAST LEVEL	собствен
129.	Лазерна ролетка	5бр. DLE 50	собствен
130.	Лазерен Ротационен уред	1бр., Лазерен	собствен
131.	Лазерен нивелир, приемник, статив	1бр., Лазерен	собствен
132.	Лазерен нивелир, ротационен	4бр., RTO Lazer	собствен
133.	Лазерен нивелир, ротационен	1бр., лазерен	собствен
134.	Лазерен нивелир, триизмерен	1бр., BL 130 I	собствен
135.	Лебедка електрическа	1бр.	собствен

000157



	подвижна		
136.	Линия за направа на стъклопакети	1бр. автоматична	собствен
137.	Лебедка с коран	2бр. Н10	собствен
138.	Преса пневматична за фасада	1бр., пневматична	собствен
139.	Платформа работна	2бр., Н8	собствен
140.	Платформа товарна с алуминиева мачта	1бр., товарна	собствен
141.	Струг	2бр.	собствен
142.	Струг за резба	1бр., 1/2" до 3"	собствен
143.	Статив	1бр., TRIPOD PA 921	собствен
144.	Строителен подежник	1бр., 1тон 10ет.	собствен
145.	Санитарен възел	2бр., преносим	собствен
146.	Телфер със стойка за скеле	1бр., ETR 200	собствен
147.	Транспалентна количка	1бр., 600кг.	собствен
148.	Хидравлична помпа	1бр., хидравлична	собствен
149.	Фургон работнически	3бр., за офис	собствен
150.	Фургон контейнер за работници	2бр., за работници	собствен
151.	Фургон	1бр., полиестер	собствен
152.	Улеи за отпадъци	1бр., GEDA 1920	собствен
153.	Ъглошлайф настолен	1бр., 2414NB	собствен
154.	Ъглошлайф	32бр., GWS 6-115-E ; MA 2001NEW	собствен

В Таблицата са посочени за всеки вид строително – монтажни работи необходимите технически ресурси.

№ по ред	Шифър по СЕК	Вид дейност	Ед. мярка	Количество	Механизация/ техническо оборудване
		Подготвителни работи - откриване на стр.площадка, мобилизация, временно строителство и обезопасяване на обекта; демобилизация			ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил с кран
1	18.078	Доставка и монтаж термopомпа геотермална отоплителна мощност 91.88квт; ел.мощност 18.52квт; COP 4.95; 26м3/ч солов разтвор 25% пропилен гликол при -15оС и вода, комплект с табло управление и автоматика	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	18.011	Разширителен съд 150л комплект с АО и предпазен клапан	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000158



3	23.317	Циркулационна помпа 7.5м3/ч; 6м.в.ст електронна	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	18.016	Доставка и монтаж буферен съд 1000л с топлоизолация 10мм	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	18.064	Доставка и монтаж водоразпределител с топлоизолация 10 мм и 6 щуцена 1500мм, ф150	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
6	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 7.3м3/ч; 3м.в.ст електронна	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 12.48м3/ч; 6м.в.ст електронна	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
8	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 2.62м3/ч; 4м.в.ст електронна	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
9	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 1.76м3/ч; 5м.в.ст електронна	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
10	22.547	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 70	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
11	22.545	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 50	бр	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
12	22.544	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 40	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
13	22.543	Доставка и монтаж спирателен кран Ду32	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
14	22.547	Доставка и монтаж филтър Ду 70	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000159



15	22.545	Доставка и монтаж филтър Ду 50	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
16	22.544	Доставка и монтаж филтър Ду 40	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
17	22.543	Доставка и монтаж филтър Ду32	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
18	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 70	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
19	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 50	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
20	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 40	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
21	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду32	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
22	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 13м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
23	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 10м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
24	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 9м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
25	18.011	Доставка и монтаж разширителен съд 200л комплект с АО и предпазен клапан	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
26	22.983	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76, 1х2мм, дебелина	м	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000160



		d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента			
27	22.982	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
28	22.981	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
29	22.981	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
30	22.979	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
31	22.919	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
32	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
33	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
34	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
35	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000161



36	22.545	Доставка, монтаж термометър	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
37	22.545	Доставка, монтаж манометър	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
38	22.545	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр.	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
ГЕОТЕРМАЛЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ИЗТОЧНИК					
1	01.051	Направа на сондаж с промивка DN 135 mm, според геоложкия разрез приложен в документацията на обекта, включващ: мобилизиране сонда и съоръжения до обекта, подготовка работна площадка, сондиране с диаметър на сондажния отвор - 135 мм., рекултивация на терена след завършване на сондажните работи. Дълбочина на сондажа: 32 м.	бр.	108,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	01.052	Двойна U геосонда DN 25 x 2,3 mm от PE 100 RC Дълбочина на геосондата: 30 м.	бр.	108,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
3	11.222	Шприцоване на сондажа с термоцимент - 2,0 W/mK , включително доставка и монтаж на тръба DN 25 mm от PE RC 16bar - 30 м.	бр.	108,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, шприцоваща техника, ТСНИ
4	23.106	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 32 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	350,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	23.107	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 40 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	1080,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000162



6	23.111	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 90 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	480,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	23.652	Доставка и монтаж на разпределителни колекторни шахти за 9 кръга	к-т	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
8	22.871	Направа на проба за плътност и зареждане с 25% разтвор на пропилен-гликол до привеждане на инсталацията в работно състояние	кг.	8600,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Част: ОиВ			
		КЛОН 1- отоплителна инсталация Блок 1			
1	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 25 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 24 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
3	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 23 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 20 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 19 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	15,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
6	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000163



8	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 16 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
9	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	220,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
10	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	55,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
11	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	55,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
12	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	55,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
13	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	110,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
14	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	70,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
15	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	120,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
16	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	34,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
17	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
18	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево	м	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000161



		фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С			
19	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
20	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
21	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	75,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
22	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
23	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
24	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
25	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
26	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1 1/4"	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
27	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000165



28	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	22,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
29	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	85,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
30	18.705	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	45,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
31	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
32	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
33	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
34	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима,черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	85,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
35	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима,черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	45,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
36	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима,черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
37	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима,черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000166



38	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
39	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
40	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф76/Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
41	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф54/Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
42	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
43	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
45	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф76мм за метална тръба Steelpres	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
46	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
47	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
48	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1 1/4" / Ф76мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000167



49	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1" / Ф76мм.	бр	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 3/4" / Ф76мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
51	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1 1/4" / Ф54мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
52	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1" / Ф54мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
53	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
54	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
55	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 1" / Ф28мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
56	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	55,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
57	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
58	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
59	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000168



60	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
61	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
62	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
63	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф20/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
64	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
65	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф32/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
66	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	38,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
67	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	38,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
68	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	36,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
КЛОН2- отоплителна инсталация Блок 2					
1	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 24 броя прешлени (гидери) с височина Н500мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 22 броя прешлени (гидери) с височина Н500мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000169



3	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 21 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 20 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 19 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
6	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
8	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	11,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
9	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 14 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
10	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 13 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
11	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 12 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
12	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	401,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
13	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	111,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
14	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	111,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000170



15	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	111,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
16	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	222,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
17	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	160,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
18	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	190,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
19	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	78,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
20	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
21	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	40,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
22	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	70,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
23	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
24	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
25	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000171



26	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
27	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1 1/4"	бр	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
28	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
29	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	34,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
30	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	120,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
31	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
32	18.705	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	36,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
33	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
34	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	11,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
35	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
36	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
37	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина	м	150,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000172



		d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента			
38	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
39	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
40	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	11,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
41	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
42	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
43	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф76/Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
45	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф54/Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
46	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000173



47	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
48	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
49	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф76мм за метална тръба Steelpres	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
50	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
51	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1 1/4" / Ф76мм.	бр	7,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
52	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1" / Ф76мм.	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
53	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 3/4" / Ф76мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
54	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1 1/4" / Ф76мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
55	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1" / Ф76мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
56	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 3/4" / Ф76мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
57	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1 1/4" / Ф54мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
58	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1" / Ф54мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000174



59	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1 1/4" / Ф42мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
60	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
61	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
62	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	111,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
63	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
64	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
65	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	28,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
66	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
67	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	32,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
68	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
69	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000175



70	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
71	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф40/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
72	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф32/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
73	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	56,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
74	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	60,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
75	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	68,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
КЛОНЗ- отоплителна инсталация Блок 3					
1	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 25 броя прешлени (глидери) с височина Н350мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 21 броя прешлени (глидери) с височина Н350мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
3	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 16 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000176



6	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 11 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 10 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
8	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 7 броя прешлени (гидери) с височина H800мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
9	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	94,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
10	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
11	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
12	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
13	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	52,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
14	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм., 95С	м	55,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
15	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм., 95С	м	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
16	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане	м	7,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000177



		0,6атм.,95С			
17	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
18	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
19	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
20	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
21	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
22	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
23	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
24	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	170,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
25	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	27,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000178



26	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	15,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
27	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
28	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	170,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
29	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	27,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
30	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	15,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
31	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
32	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres окачване	кг	200,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
33	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
34	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
35	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф28/Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000179



36	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ42мм за метална тръба Steelpres	бр	24,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
37	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ35мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
38	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
39	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
40	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ42 / 1" / Φ42мм.	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
41	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ42 / 3/4" / Φ42мм.	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
42	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ35 / 1" / Φ35мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
43	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ35 / 3/4" / Φ35мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
44	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ28 / 3/4" / Φ28мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
45	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
46	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ25/Φ20мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000139



47	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
48	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	40,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
КЛОН 4- отоплителна инсталация Физкултурен салон					
1	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глитери) с височина Н800мм.	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 8 броя прешлени (глитери) с височина Н800мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
3	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глитери) с височина Н500мм.	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 9 броя прешлени (глитери) с височина Н500мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	42,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
6	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000181



8	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
9	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	28,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
10	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм , с работно налягане 0,6атм.,95С	м	24,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
11	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	24,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
12	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима,черупкова/с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
13	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
14	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	32,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
15	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	70,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000182



16	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
17	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
18	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
19	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
20	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
21	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
22	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
23	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	145,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
24	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
25	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
26	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	145,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000183



27	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
28	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
29	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
30	18.605	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 1/4", предварително топлоизолирана подземно според детайл	м	52,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
31	18.732	Доставка и монтаж на коляно предварително топлоизолирано за тръба 1 1/4"	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
32	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
33	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф28/Ф18мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
34	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
35	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
36	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф18мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
37	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000184



38	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" / Ф35мм.	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
39	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 1" / Ф28мм.	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
40	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" / Ф28мм.	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
41	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
42	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
43	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
45	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
46	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
47	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф20/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
48	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000185



49	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
СЪПЪТСТВАЩИ СМР					
Част: АРХИТЕКТУРА					
Основна сграда блок1,2,3					
Демонтажни работи					
1	49.115	Демонтаж на дървена ламперия по коридори	м2	264,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	34.812	Премахване на стари неизползваеми кабели	м	510,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
3	49.111	Демонтаж на стари метални и алуминиеви - прозорци и врати с касете, включително входни врати	м2	64,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	18.801	Демонтаж на стоманени тръби 1/2"	м	720,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	18.802	Демонтаж на стоманени тръби 3/4"	м	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
6	18.803	Демонтаж на стоманени тръби 1"	м	50,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
7	18.804	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4"	м	200,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
8	18.805	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2"	м	230,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
9	18.806	Демонтаж на стоманени тръби 2"	м	80,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000186



10	18.856	Демонтаж на спирателен кран 21/2"	бр	110,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
11	18.857	Демонтаж на спирателен кран 3"	бр	120,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
12	18.901	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена	бр	59,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
13	18.902	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр	142,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
14	49.112	Демонтаж на стари врати с касите в технически помещения	м2	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
15	49.073	Демонтаж на стара метална преграда в технически помещения	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
16	09.821	Демонтаж на стари фаянсови плочи в технически помещения	м2	19,40	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
17	49.448	Натоварване, извозване и депониране до 10км на строителни отпадъци	м3	15,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
Ремонтни работи					
18	34.894	Направа на нови отвори в стени за прокарване на ОВ, Електро и ВиК инсталации	бр	153,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
19	34.882	Направа на нови отвори в плочи за прокарване на ОВ инсталации	бр	212,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
20	18.881	Измазване, шпакловане и боядисване на отвори за ОВ, Електро и ВиК инсталации	бр	365,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
21	08.893	Възстановяване на дървена ламперия, при прокарване на инсталации, в кабинетите	м2	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000187



22	01.013	Направа на изкоп за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м3	13,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
23	26.124	Направа на трамбовано пясъчно легло с дълбочина 10см за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м2	13,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
24	26.124	Направа на пясъчна възглавница с дълбочина 19см около тръби за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м2	13,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
25	23.086	Засипване на изкоп за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м3	9,23	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
26	01.080	Уплътняване на основа за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м2	13,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
27	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
28	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
29	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
30	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
31	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
32	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
33	08.916; 08.917	Циклене и лакиране на дюшеме в Блок1 Етаж2 - учебни зали	м2	120,02	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, машина за циклене, ТСНИ
34	11.031	Доставка и полагане на еластичен подложен материал 5мм за монтаж на ламиниран паркет в помещение/библиотека/ Блок1 етаж2	м2	61,43	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000188



35	11.205	Доставка и монтаж на ламиниран паркет АС-4 в помещение/библиотека/ Блок1 етаж2 и кабинети към учебните зали	м2	61,43	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
36	11.046	Доставка и монтаж на PVC первази за паркет в помещение/библиотека/ Блок1 етаж2 и кабинети към учебните зали	м	56,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
37	20.201	Доставка и монтаж на растерен/60x60см/окачен таван, включително носеща конструкция на последно ниво Блок1, Блок2, Блок3	м2	959,41	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
38	20.027	Доставка и монтаж на гладък окачен таван, включително носеща конструкция на последно ниво Блок1, Блок2, Блок3	м2	53,55	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
39	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 213/270 със стъклопакет и непрекъснат термомост А1 1 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
40	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 220/240 със стъклопакет и прекъснат термомост А1 2 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
41	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 85/200 със стъклопакет и прекъснат термомост А1 3 по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
42	14.421	Изработка, д-ка и м-ж на нова мет.решетка за прозорец р-р 110/140 -1бр., Р2 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиращи	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
43	14.421	Изработка, д-ка и м-ж на нова мет.решетка за врата р-р 110/210 -1бр., Р1 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиращи	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
44	14.093	Доставка и монтаж на противопожарни стъклени врати р-ри 160/210 с EI30, самозатварящи се и димоуплътнени А14 по спецификация	бр.	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000189



45	14.093	Доставка и монтаж на противопожарна стъклена врата р-ри 110/210 с EI30, самозатваряща се и димоуплътнена AI5 по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
46	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 170/210 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 6 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
47	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 155/300 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 7 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
48	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 155/285 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 8 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
49	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 95/200 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 9 по спецификация	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
50	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 160/310 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 10 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
51	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 205/310 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 11 по спецификация	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
52	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 185/310 със стъклопакет и прекъснат термомост AI 12 по спецификация	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
53	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 199/310 с гише, единично стъкло и непрекъснат термомост AI 13 по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000190



54	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 182/310, единично стъкло и непрекъснат термомост Al 14 по спецификация	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
55	14.822	Доставка и монтаж на прахов пожарогасител 6кг	бр.	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
56	14.822	Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5кг	бр.	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
57	14.822	Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л с вода	бр.	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
Технически Помещения					
58	17.849	Направа на нов отвор в зид 25см за врата	м2	2,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
59	17.849	Направа на нов отвор в зид 12см за врата	м2	2,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
60	17.849	Разширяване на отвор за врати в зид 12см	м2	0,71	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
61	05.132	Нов тухлен зид 25см /запълване на стари отвори за врати/	м2	1,75	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
62	05.132	Нов тухлен зид 12см /запълване на стари отвори за врати/	м2	1,75	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
63	10.011	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани	м2	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
64	13.024	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м2	45,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
65	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по стени и тавани	м2	143,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
66	22.477	Прокопаване на канал са полагане на канализационни тръби по под в технически помещения и коридор	м2	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000191



67	11.261	Запълване с армирана циментова замазка около канал за полагане на канализационни тръби по под в технически помещения и коридор	м2	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
68	11.091	Възстановяване на настилка от мозаечни плочи в технически помещения и коридор	м2	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
69	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец към технически помещения 125x75см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
70	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец към технически помещения 210x140см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
71	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева врата 120/200см. , М1 по спецификация	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
		Физкултурен салон			
		Демонтажни работи			
1	49.116	Демонтаж на старо дюшеме	м2	131,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
2	49.115	Демонтаж на дървена преграда - р-р 294/285, на първо ниво	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
3	49.115	Демонтаж на дървена ламперия по стени	м2	115,17	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
4	49.133	Демонтаж на старо спорно оборудване - шведска стена, кошове, мрежа	бр.	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
5	49.112	Демонтаж на стари врати с касите съблекални	м2	15,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
6	09.821	Демонтаж на стари фаянсови плочи съблекални	м2	29,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000192



7	09.821	Демонтаж на стари теракотни плочи съблекални	м2	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
8	49.055	Демонтаж на стара санитария толетни съблекални	кг.	39,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
Ремонтни работи					
9	08.114	Доставка и монтаж на дървени решетки пред радиатори	бр.	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
10	16.846	Доставка и полагане топлоизолация XPS- 6см - за под	м2	131,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
11	15.401	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	131,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
12	11.261	Доставка и полагане армирана циментова зам.- 3см	м2	131,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
13	11.263	Доставка и полагане на саморазливна замазка до 3мм	м2	133,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
14	11.025	Доставка и полагане на лепило за полагане на PVC настилка с дебелина 6мм -Готово за стъпване: след 24 часа -EMICODE: EC 1 – много ниска емисия	м2	133,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
15	11.011	Доставка и полагане на PVC настилка - 6мм - Ротационно триене - Pr EN 14903 0.4-0.6 - Шоко поглъщане - EN 14808 - 18 - Отскок на топката - EN 12235 - 98 - Огледален блясък - EN 2813 - ≤ 30	м2	133,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
16	11.041	Доставка и полагане шнур за термозаваряване	м	200,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
17	11.046	Доставка и монтаж на подови первази - модел цвят	м	46,60	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000193



18	10.822	Изкърпяне на компрометирана варо-циментова мазилка по стени и тавани	м2	135,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
19	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по стени	м2	335,04	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
20	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по таван	м2	156,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
21	13.024	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м2	335,04	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
22	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени над PVC стенна обшивка и по тавани	м2	126,87	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
23	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени	м2	208,17	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
23	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по таван	м2	156,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
24	11.025	Доставка и полагане на лепило за PVC обшивка по стени до Н-275см	м2	115,17	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
25	11.011	Доставка и монтаж на PVC стенна обшивка до Н-275см с включен монтаж на капаче	м2	115,17	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
26	11.041	Доставка и монтаж на ръбохранители тристранно по рамките на вратите и прозорците - вътре	м	65,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
27	05.511	Запълване на съществуваща ниша с газобетонни блокчета	м3	0,75	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
28	05.132	Нов тухлен зид -25см.	м3	2,21	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
29	17.092	Доставка и монтаж на интериорна врата 100/200 от MDF с каса D1 по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
30	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец 295x215см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет и вертикално отваряемо крило W3 по спецификация	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ

000194



31	14.421	Демонтаж, удължаване и монтаж на същ. метална решетка към стена	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
32	14.421	Изработка, д-ка и м-ж на нови мет.решетки за прозорци по фасада югоизток р-р 297/217, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиране	бр.	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
33	14.421	Продължаване на съществуваща защитна мрежа по североизточна фасада - мрежа, включително два броя колони	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
34	16.846	Доставка и монтаж на топлоизолация от EPS 5см по североизточна фасада	м2	30,12	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
35	10.852	Измазване в зоната на подменената изолация с вароциментна мазилка с мрежа по североизточна фасада	м2	30,12	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
36	10.179	Полагане на грунд за фасадна мазилка	м2	30,12	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
37	10.173	Доставка и полагане на фасадна мазилка	м2	56,85	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
38	08.043	Доставка,монтаж и демонтаж фасадно гърбно скеле	м2	0,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
39	11.871	Претъркване мозайка - пред външна площадка и физкултурен салон	м2	78,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, машина за полиране на мозайки, ТСНИ
40	15.821	Ремонт на течове по покрив, подмяна на 10м2 покривна хидроизолация	м2	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, газова торелка, ТСНИ
		Ремонт съблекални физкултурен салон			
41	11.223	Доставка и полагане циментова зам. 3-5см	м2	34,87	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
42	11.074	Доставка и полагане на нов теракот	м2	34,87	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, машина за рязане на плочки, ТСНИ

000195



43	09.003	Доставка и полагане на нов фаянс до Н 200 см	м2	26,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, машина за рязане на плочки, ТСНИ
44	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 75/190 със стъклопакет и прекъснат термомост А115 по спецификация	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
45	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 60/190 със стъклопакет и прекъснат термомост А116 по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
46	17.092	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200 от MDF с каса D2 по спецификация	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
43	10.808	Изкърпяне на компрометирана варо-циментова мазилка по стени и тавани	м2	45,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
47	13.025	Полагане на бетон контакт по стени	м2	75,97	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
48	13.025	Полагане на бетон контакт по таван	м2	34,34	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
49	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по стени	м2	75,97	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
50	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по таван	м2	34,34	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
51	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени	м2	65,64	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
52	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по таван	м2	27,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
53	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по стените в мокрите помещения над Н 200см. Включително компрометирани части в ремонтирана част на първо ниво	м2	10,33	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
54	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по тавани в мокрите помещения над Н 200см. Включително компрометирани части в	м2	7,14	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000196



		ремонтирана част на първо ниво			
		Част: ВиК			
		А. СГРАДНИ В и К			
		ИНСТАЛАЦИИ			
		А.1 ТЕХНИЧЕСКО			
		ПОМЕЩЕНИЕ			
		1. ВОДОПРОВОДНА			
		ИНСТАЛАЦИЯ			
1	22.082	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20	м	7,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	22.541	Доставка и монтаж СК ф20	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	22.871	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	7,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	22.614	Доставка и монтаж на скоби „Видира“ ф20	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
5	22.571	Доставка и монтаж на канелка ф20	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
		2. КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	22.921-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50x1,8	м	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	22.922-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110x3,2	м	13,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	22.695	Доставка и монтаж ПС ф100	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	22.771	Изпитване на канализацията на водоплътност	м	15,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000197



5	22.712	Доставка и монтаж тоалетна мивка	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
A.2 СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ					
1	22.516	Доставка и монтаж на шлангове за пожарни касети L=20м.	бр.	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
A.3 ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН					
1.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	22.082	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20	м	14,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	22.083	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25	м	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	22.541	Доставка и монтаж СК ф20	бр	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	22.602	Доставка и монтаж ОК ф20	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
5	22.871	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	16,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
6	22.582	Доставка и монтаж на батерии за тоалетни мивки	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
7	22.584	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
8	22.628	Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л. комплект с табло	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
9	22.614	Доставка и монтаж на скоби „Видира“ ф20	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000193



		2. КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	22.921-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50x1,8	м	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	22.922-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110x1,8	м	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	22.771	Изпитване на канализацията на водоплътност	м	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	22.712	Доставка и монтаж тоалетна мивка - среден формат	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
5	22.711	Доставка и монтаж тоалетна мивка - малък формат	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
6	22.692	Доставка и монтаж ПС ф50 - рогови	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
7	22.751	Доставка и монтаж тоалетна чиния комплект с казанче	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
		Б.ПЛОЩАДКОВИ В и К МРЕЖИ			
		1.ВОДОПРОВОД			
1	01.032	Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. и дълб.до 2,00 м ръчно неукрепен	м ³	339,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	23.086	Обратно засипване с трамбоване на нестандартна баластра	м ³	262,16	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
3	23.111	Доставка и монтаж на ПЕВП ф90	мл	109,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
4	23.107	Доставка и монтаж на ПЕВП ф40	мл	22,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
5	23.109	Доставка и монтаж на ПЕВП ф63	мл	95,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000199



6	22.871	Изпитване и дезинфекция на водопровод	мл	226,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
7		Доставка и монтаж на фасонни части :			
	21.141	HDPE коляно 90° PE 80 PN 10 - DN90	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
	21.141	HDPE коляно 90° PE 80 PN 10 - DN40	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
	21.141	HDPE тройник редукивен PE 80 PN 10 DN 90/63	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
	21.141	HDPE тройник на челна заварка SDR 17 PN 10 DN90	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
	21.141	HDPE намалител на челна заварка SDR 17 PN 10 DN 90/63	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
	21.141	HDPE намалител на челна заварка SDR 17 PN 10 DN 90/50	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
	21.141	HDPE намалител /редукция/ PE 80 PN 10 DN50/40	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
8	21.141	Доставка и монтаж на универсална ВС ф90/3"	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
9	23.316	Доставка и монтаж на ТСК ф 3"	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
10	23.081	Пясъчна подложка под водопровод	м ³	9,04	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
11	23.084	Обратна засипка с пясък	м ³	67,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
12	23.656	Направа на водомерна шахта	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
13	22.191	Доставка и монтаж на сигнална лента	мл	226,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ



000200

14	22.191	Доставка и монтаж на детекторна лента	мл	226,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
15	22.623	Доставка и монтаж на водомер за студена вода ф80	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
16	22.547	Доставка и монтаж на СКф80	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
17	22.547	Доставка и монтаж на ОКф80	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
18	22.547	Доставка и монтаж на филтър за водомер ф80	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
19	23.067	Извозване излишна пръст със самосвал на депо	м ³	339,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
20	23.341	Направа на опорни блокове	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2.КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	22.897	Продухване на съществуваща канализация (бет. тръби до ф400)	м	180,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	23.656	Изравняване на нивото с терена по ВП на същ.РШ	бр	7,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
Част: ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ					
ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ ОТОПЛЕНИЕТО					
1	34.379	Доставка и монтаж на прекъсвач 160А в табло	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	34.528	Преработка на кабелен пакет в таблото	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	34.299	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х50кв.мм	м	80,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	34.391	Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит	бр	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000201



5	34.407	Доставка и монтаж на луминисцентен осветител 2x36 вата	бр	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
6	34.227	Направа на инсталация с ПВ 3x1,5 в тръби скрито в улеи	м	40,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
7	34.591	Доставка и монтаж на заземително у-во 10ома	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
8	34.643	Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в улеи	м	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
9	34.645	Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в изкоп	м	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
10	34.601	Доставка и монтаж на контролен съединител	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
11	34.591	Пусково-наладъчни работи	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
12	34.821	Демонтаж на осветителни тела 2x40 вата	бр.	314,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
13	34.819	Демонтаж на монофазни контакти, скрити	бр.	11,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
14	34.813	Демонтаж на ел. инсталация в кабина охрана-комплект	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
15	34.407	Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 72 вата,открит м-ж	бр.	217,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
16	34.407	Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 72 W,за вграждане	бр..	97,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000202



17	34.407	Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 36 вата,открит м-ж	бр	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
18	34.821	Демонтаж на луминисцентен осветител 1x36 вата	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
19	34.407	Монтаж на луминисцентен осветител 1x36 вата	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
20	34.821	Демонтаж на луминисцентен осветител 2x18 вата	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
21	34.407	Монтаж на луминисцентен осветител 2x18 вата	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
22	34.815	Демонтаж на плафонер	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
23	34.401	Монтаж на плафонер	бр.	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
24	34.815	Демонтаж на стенен аплик	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
25	34.401	Монтаж на стенен аплик	бр	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
26	34.407	Д-ка и монтаж на луминисцентен осветител 2x36W	бр.	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
27	34.401	Д-ка и монтаж на порцеланов аплик LED 10W	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
28	34.511	Д-ка и монтаж на двойно бойлерно ел. табло	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000203



29	34.572	Свързване на ел. бойлер с ПВ 3x2,5 в тръба, скрито	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
30	34.572	Свързване на ел. отоплител с ПВ 3x2,5 в тръба, скрито	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
31	34.392	Д-ка и монтаж на монофазен контакт, Шуко, открит	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
32	34.391	Д-ка и монтаж на монофазен контакт, Шуко, скрит	бр.	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
33	34.392	Д-ка и монтаж на ключ обикновен, открит	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
34	34.441	Направа на лампен излаз с ПВ 3x1,5 в тръба, скрито	бр.	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
35	34.441	Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5 в канал	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
36	34.441	Направа на контактен излаз със СВТ 3x2,5 в канал	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
37	34.441	Направа на контактен излаз с ПВ 3x2,5 в тръба, скрито	бр.	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
38	34.409	Д-ка и монтаж на LED лампа 10W	бр.	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
39	34.861	Проверка зануляване на осветителни тела	бр.	331,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
40	34.861	Проверка зануляване на контакти	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000204



41	34.861	Проверка зануляването на ел. бойлери	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
42	34.861	Проверка зануляването на ел. отоплител	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
43	34.861	Измерване съпротивлението на заземители	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
44	34.861	Суши разделки и свързвания – комплект	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
45	34.861	Пусково- наладъчни работи и протоколи – комплект	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОГРАДА			
		Дворно пространство			
		Демонтажни работи			
1	26.411	Демонтаж на стари тротоарни плочи	м2	768,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	26.157	Демонтаж на градински бордюри	м	344,80	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	26.203	Демонтаж на стари спортни съоръжения - врати и кошове	бр.	20,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	26.214	Премахване на съществуваща дворна асфалтова настилка	м2	4532,70	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
5	49.145	Премахване на стар метален парапет	м	24,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
7	01.091	Натоварване, извозване и депониране до 10км на излишна земна маса и строителни отпадъци	м3	1450,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
		Ремонтни работи			
6	11.195	Префугиране и шлайфане на съществуваща настилка от мраморни плочи, около паметник	м2	45,14	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000205



7	11.253	Реконструкция на външни стълбища. Измазване с циментова замазка на компрометирани стъпала и вертикални елементи по стълбища. С номера Ст4,Ст5,Ст6,Ст7,Ст8,	м2	42,48	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
8	11.253	Реконструкция на външни стълбища. Направа на нови настилка от термоолющен гранит. С номера Ст1,Ст2,Ст3,Ст9	м2	113,25	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
9	13.036	Боядисване на парпети на стълбища с блажна боя	м	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
10	49.169	Почистване на английски дворове и стълбища към сутерен	м2	12,60	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
11	26.561	Окастриане на дървета и храсти	м2	65,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, режеща техника, ТСНИ
12	26.151	Направа на нови бордюри около английски дворове	м	37,74	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
		Тротоарна настилка - нова			
13	01.013	Направа на изкоп за основа на тротоарна настилка	м3	61,37	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
14	01.080	Трамбоване на основа	м2	245,47	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
15	26.026	Доставка и полагане на чакъл, дебелина 20 см	м3	49,10	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
16	26.124	Направа на пясъчно легло - 5см	м2	245,47	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
17	26.413	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бет. плочи 30/30	м2	245,47	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Тротоарна настилка - подновяване на съществуваща стара настилка			
18	26.124	Направа на пясъчно легло - 5см	м2	723,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000206



19	26.413	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бет. плочи 30/30	м2	723,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Градински бордюри			
20	01.013	Направа на изкоп с широчина 30 и дълбочина 50 см	м3	95,27	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
21	01.080	Трамбоване на основа	м2	190,53	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
22	26.026	Доставка на чакъл, широчина 20 и дълбочина 10 см	м3	12,70	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
23	04.007	Доставка и полагане на подложен бетон В10, при свързката между бордюрите	м3	8,58	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
24	26.151	Доставка и полагане на градински бетонни бордюри с размери 8x16x50 см, сив	м	635,10	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Асфалтова настилка			
25	01.314	Направа на изкоп	м3	1410,64	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
26	01.073	Трамбоване на основа	м2	4550,45	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, трамбовка, ТСНИ
27	26.026	Доставка и полагане на чакъл, дебелина 25 см	м2	4550,45	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
28	26.103	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен 6см с висока гладкост	м2	4550,45	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, асфалтополагач, ТСНИ
		Нова тревна площ			
29	26.567	Доставка, настипване и разпределяне на хумусна почва	м3	37,75	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
30	26.504	Затревяване	м2	251,70	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Трап - троен скок и дълъг скок			
31	04.068	Бетон за рандбалки C20/25	м3	2,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ

000207



32	03.012	Стомана B500B	кг	125,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
33	01.013	Изкоп	м3	5,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
34	02.005	Кофраж	м2	22,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
35	04.007	Подложен бетон C8/10	м3	0,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
36	01.080	Трамбоване на основа	м2	16,64	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, тламбовка, ТСНИ
37	26.124	Доставка на пясък	м3	11,65	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
Периферна ограда училище					
Демонтажни работи					
1	49.163	Разбиване на цокъл ограда за нови врати	м3	0,67	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	49.163	Демонтаж на бетонови шапки на колоните на главните подходи	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	49.145	Демонтаж на стара метална ограда	м	320,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ
Ремонтни работи					
4	10.852	Закърпяне на компрометирани участъци - цокъл	м2	167,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
5	18.883	Запълване на съществуващи отвори - цокъл	м3	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
6	10.852	Измазване на плътен участък от ограда към съседен имот до Н 220 от югозапад	м2	132,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
7	05.173	Доиззиждане на колоните на главните подходи северозапад до Н 168см	м3	1,84	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000208



8	10.127	Измазване с мазилка тип рустик на колоните на главните подходи до Н 168см	м2	17,22	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
9	04.008	Оформяне на нови бетонни шапки 60x60см на колоните на главните подходи	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
10	14.421	Оградно пано 250x103см- Размер на прозореца: 200 x 50 mm- Дебелина на профила: Ф6.0 mm- Размер на хор. профили: 2 x 8 mm- Паното е горещо поцинковано с минимум 40 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 100 микрона- Цвят: зелен (RAL 6005)	бр.	126,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
11	14.443	Ограден стълб с капачка- Размери: 70 x 45mm- Брой фиксации на стълб: 6 бр.- Стълба е двустранно горещо поцинкован с минимум 275 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона- Цветове: зелен (RAL 6005)	бр.	134,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
12	14.443	Метални фиксатори за монтаж на паната към стълбове за пана - Цвят зелен (RAL 6005)- Опаковка: 100 бр.	опаковка	9,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
13	14.435	К-Т ЕДНОКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153x100см+ аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
14	14.435	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153x247см + аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000209



15	14.435	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153x500см + аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
16	14.435	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА по конкретен размер за отвор 255см и височина 153см + аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
17	14.412	Монтаж на оградна система, включително направа на отвори	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
		Нова ажурна ограда югозапад /оградна система височина 1.43 м./			
18	14.421	Оградно пано 250x143см- Размер на прозореца: 200 x 50 mm- Дебелина на профила: Ф6.0 mm- Размер на хор. профили: 2 x 8 mm- Паното е горещо поцинковано с минимум 40 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 100 микрона- Цвят: зелен (RAL 6005)	бр.	17,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
19	14.443	Ограден стълб с капачка- Размери: 70 x 45mm. Стълба е двустранно горещо поцинкован с минимум 275 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона- Цветове: зелен (RAL 6005)	бр.	18,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
20	14.443	Метални фиксатори за монтаж на паната към стълбове за пана - Цвят зелен (RAL 6005)- Опаковка: 100 бр.	опа-ковка	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

000210



21	04.068	Бетон за ограда C20/25	м3	22,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
22	03.012	Стомана B500B за ограда	кг	720,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
23	01.013	Изкоп за ограда	м3	45,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
24	02.005	Котраж за ограда	м2	120,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
25	04.007	Подложен бетон за ограда C8/10	м3	4,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
ОБОРУДВАНЕ - СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
Баскетболни кошове					
1	14.412	Доставка и монтаж на баскетбола конструкция с табло 1.8x1.05м, кош, включително и мрежа Н 3.05м	бр.	8,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
2	04.068	Бетон за кошове C20/25	м3	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
3	03.012	Стомана B500B за кошове	кг	260,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
4	01.013	Изкоп за кошове	м3	12,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
5	02.005	Котраж за кошове	м2	40,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
Комбинирано игрище - хандбал и тенис C1					
1	13.033	Разчертаване на игрище за хандбал и тенис с полиуретанова боя-цвета да се съгласува с проектанта	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	14.041	Доставка и монтаж на сгъваеми врати за хандбал и футбол за открито 3x2 м, 60x60 мм стомана, включително мрежа	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000211



3	14.041	Мрежа за тенис на корт, включително - пилони, колчета и ботуши за пилони	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
4	04.068	Бетон за врати C20/25	м3	1,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
5	03.012	Стомана B500B за врати	кг	65,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
6	01.013	Изкоп за врати	м3	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
7	02.005	Котраж за врати	м2	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
8	04.007	Подложен бетон за врати C8/10	м3	0,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
		Комбинирано игрище - хандбал и футбол C2			
1	13.033	Разчертаване на игрище за хандбал и тенис с полиуретанова боя-цвета да се съгласува с проектанта	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	14.041	Доставка и монтаж на сгъваеми врати за хандбал и футбол за открито 3x2 м, 60x60 мм стомана, включително мрежа	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
3	04.068	Бетон за врати C20/25	м3	1,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
4	03.012	Стомана B500B за врати	кг	65,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
5	01.013	Изкоп за врати	м3	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
6	02.005	Котраж за врати	м2	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
7	04.007	Подложен бетон за врати C8/10	м3	0,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
		Игрище - баскетбол C3			

000212



1	13.033	Разчертаване на игрище за хандбал и тенис с полиуретанова боя-цвета да се съгласува с проектанта	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	14.041	Доставка и монтаж на баскетбола конструкция е табло 1.8x1.05м, кош, вклчително и мрежа Н 3.05м	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
3	04.068	Бетон за кошове C20/25	м3	1,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
4	03.012	Стомана B500B за кошове	кг	65,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
5	01.013	Изкоп за кошове	м3	3,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
6	02.005	Кофраж за кошове	м2	10,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
7	04.007	Подложен бетон за врати C8/10	м3	0,50	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, бетоновоз, ТСНИ
Лекоатлетическа писта					
1	11.032	Доставка и плагане на каучукова настилка - Клас на горимост - Cfl-s1 - ITF speed class test: slow (1) (according to ITF CS 01/02) - Цвят - по избор, да се съгласува с проектанта - Дебелина - 4.00мм - Ролка - 1.250м/30м	м2	516,11	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	11.032	Доставка и полагане на лепило	кг	460,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
3	11.032	Доставка и плагане на каучукова настилка - Клас на горимост - Cfl-s1 - ITF speed class test: slow (1) (according to ITF CS 01/02) - Цвят - по избор, да се съгласува с проектанта - Дебелина - 4.00мм - Ролка - 1.500м/30м	м2	516,11	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
4	11.032	Доставка и полагане на лепило	кг	460,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ

000213



5	13.033	Разчертаване на лекоатлетическа pista с полиуретанова боя-бяла	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Ремонт съблекални физкултурен салон			
1	17.962	Доставка и монтаж на училищни шкафчета, 30/40/160 см, ПДЧ	бр.	30,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Волейболно игрище			
1	14.041	Доставка и монтаж на волейболна мрежа салон - подвижна	бр.	1,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
2	14.041	Доставка и монтаж на баскетболни табла салон - конзолни, включително, кош и мрежа. Размер на таблото-180x105см	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
3	08.102	Доставка и монтаж на гимнастическа стена салон-230x85см	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
4	08.102	Доставка и монтаж на гимнастически пейки салон - 160x25x30см	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ
5	14.041	Доставка и монтаж на сгъваеми врати за хандбал и футбол за салон 3x2 м, 60x60 мм стомана, включително мрежа	бр.	2,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
6	16.021	Доставка и монтаж на гимнастически дюшеци 200x100 см	бр.	6,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ
		Пейки			
1	14.431	Пейка - с метални поцинковани крака-150x42см	бр.	17,00	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСНИ

Ако има нужда от специализирана механизация за изпълнението на някои дейности, същата ще бъде наета.

К. ТРУДОВИ РЕСУРСИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Трудовите ресурси включват необходимата работна ръка – посочен е необходимия брой работници по специалности и заетостта им в календарни дни, съгласно разпределението им в Линейния календарен план.

В Таблицата са посочени за всеки вид строително – монтажни работи необходимите трудови ресурси – експерти /технически лица/, които ще следят за качествено и в срок

000214



изпълнение на всяка задача.. Техните задължения са посочени по-долу в „Отговорности на персонала”.

№ по ред	Шифър по СЕК	Вид дейност	Ед. мярка	Количество	Експерти
		Подготвителни работи - откриване на стр.площадка, мобилизация, временно строителство и обезопасяване на обекта; демобилизация			р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ин, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
1	18.078	Доставка и монтаж термopомпа геотермална отоплителна мощност 91.88квт; ел.мощност 18.52квт; COP 4.95; 26м3/ч солов разтвор 25% пропилен гликол при - 15oC и вода, комплект с табло управление и автоматика	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	18.011	Разширителен съд 150л комплект с АО и предпазен клапан	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	23.317	Циркулационна помпа 7.5м3/ч; бм.в.ст електронна	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	18.016	Доставка и монтаж буферен съд 1000л с топлоизолация 10мм	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	18.064	Доставка и монтаж водоразпределител с топлоизолация 10 мм и 6 щуцена 1500мм, ф150	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 7.3м3/ч; 3м.в.ст електронна	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 12.48м3/ч; бм.в.ст електронна	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000215



8	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 2.62м3/ч; 4м.в.ст електронна	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 1.76м3/ч; 5м.в.ст електронна	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	22.547	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 70	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	22.545	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 50	бр	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	22.544	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 40	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	22.543	Доставка и монтаж спирателен кран Ду32	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	22.547	Доставка и монтаж филтър Ду 70	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	22.545	Доставка и монтаж филтър Ду 50	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	22.544	Доставка и монтаж филтър Ду 40	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000216



17	22.543	Доставка и монтаж фиртър Ду32	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
18	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 70	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 50	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 40	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду32	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 13м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 10м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 9м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	18.011	Доставка и монтаж разширителен съд 200л комплект с АО и предпазен клапан	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000217



26	22.983	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	22.982	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	22.981	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	22.981	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	22.979	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	22.919	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000218



34	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	22.545	Доставка, монтаж термометър	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	22.545	Доставка, монтаж манометър	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	22.545	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр.	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		ГЕОТЕРМАЛЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ИЗТОЧНИК			
1	01.051	Направа на сондаж с промивка DN 135 mm, според геоложкия разрез приложен в документацията на обекта, включващ: мобилизиране сонда и съоръжения до обекта, подготовка работна площадка, сондиране с диаметър на сондажния отвор - 135 мм., рекултивация на терена след завършване на сондажните работи. Дълбочина на сондажа: 32 м.	бр.	108,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	01.052	Двойна U геосонда DN 25 x 2,3 mm от PE 100 RC Дълбочина на геосондата: 30 м.	бр.	108,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000219



3	11.222	Шприцоване на сондажа с термоцимент - 2,0 W/mK, включително доставка и монтаж на тръба DN 25 mm от PE RC 16bar - 30 м.	бр.	108,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	23.106	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 32 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	350,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	23.107	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 40 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	1080,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	23.111	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 90 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	480,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	23.652	Доставка и монтаж на разпределителни колекторни шахти за 9 кръга	к-т	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	22.871	Направа на проба за плътност и зареждане с 25% разтвор на пропилен-гликол до привеждане на инсталацията в работно състояние	кг.	8600,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Част: ОиВ			
		КЛОН 1- отоплителна инсталация Блок 1			
1	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 25 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 24 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000229



3	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 23 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 20 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 19 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	15,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 16 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	220,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	55,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	55,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000221



12	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	55,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	110,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	70,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	120,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	34,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
18	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима,черупкова/с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000222



20	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	75,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1 1/4"	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	22,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000223



29	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	85,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	18.705	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	45,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	85,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	45,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000224



37	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres $\Phi 35 \times 1.5$ мм, дебелина $d=13$ мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres $\Phi 28 \times 1.5$ мм, дебелина $d=13$ мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
39	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
40	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 76/\Phi 54$ мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
41	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 54/\Phi 42$ мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 42/\Phi 35$ мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 42/\Phi 28$ мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 35/\Phi 28$ мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
45	18.732	Доставка и монтаж на колена $\Phi 76$ мм за метална тръба Steelpres	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000225



46	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ54мм за метална тръба Steelpres	бр	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
47	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ35мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
48	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 1 1/4" / Φ76мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 1" / Φ76мм.	бр	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 3/4" / Φ76мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
51	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ54 / 1 1/4" / Φ54мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
52	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ54 / 1" / Φ54мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
53	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ42 / 1" / Φ42мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
54	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ35 / 1" / Φ35мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000226



55	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres $\Phi 28 / 1'' / \Phi 28\text{мм.}$	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
56	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	55,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
57	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 40/\Phi 32\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
58	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 32/\Phi 25\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
59	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 25/\Phi 20\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
60	18.732	Доставка и монтаж на колена $\Phi 40\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
61	18.732	Доставка и монтаж на колена $\Phi 32\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
62	18.732	Доставка и монтаж на колена $\Phi 25\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
63	18.732	Доставка и монтаж на тройник $\Phi 40/\Phi 20/\Phi 40\text{мм}$ за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000227



64	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
65	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф32/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
66	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	38,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
67	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	38,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
68	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	36,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
КЛОН2- отоплителна инсталация Блок 2					
1	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 24 броя прешлени (гидери) с височина Н500мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 22 броя прешлени (гидери) с височина Н500мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 21 броя прешлени (гидери) с височина Н500мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 20 броя прешлени (гидери) с височина Н500мм.	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000223



5	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 19 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	11,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 14 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 13 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 12 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	401,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	111,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000229



14	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	111,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	111,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	222,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	160,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
18	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	190,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	78,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	40,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	70,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000230



23	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1 1/4"	бр	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	34,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	120,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000231



32	18.705	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	36,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	11,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	150,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	36,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
39	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000232



40	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	11,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
41	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф76/Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
45	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф54/Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
46	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
47	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000233



48	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ42/Φ28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
49	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ76мм за метална тръба Steelpres	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
50	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
51	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 1 1/4" / Φ76мм.	бр	7,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
52	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 1" / Φ76мм.	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
53	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 3/4" / Φ76мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
54	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 1 1/4" / Φ76мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
55	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 1" / Φ76мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
56	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ76 / 3/4" / Φ76мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000234



57	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1 1/4" / Ф54мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
58	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1" / Ф54мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
59	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1 1/4" / Ф42мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
60	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
61	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
62	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	111,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
63	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
64	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
65	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	28,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000235



66	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
67	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	32,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
68	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
69	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
70	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
71	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф40/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
72	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф32/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
73	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	56,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
74	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	60,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000236



75	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	68,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		КЛОНЗ- отоплителна инсталация Блок 3			
1	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 25 броя прешлени (глидери) с височина Н350мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 21 броя прешлени (глидери) с височина Н350мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 16 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 11 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 10 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	18.017	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 7 броя прешлени (глидери) с височина Н800мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ


000237



9	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	94,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	52,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	55,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	7,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима,черупкова/с	м	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000238

		дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С			
18	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	170,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	27,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ



000239

26	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	15,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	170,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	27,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	15,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres окачване	кг	200,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000240



34	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф28/Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	24,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
39	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
40	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм.	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
41	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 3/4" / Ф42мм.	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000241



43	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" / Ф35мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" / Ф28мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
45	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
46	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
47	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
48	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	40,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		КЛОН 4- отоплителна инсталация Физкултурен салон			
1	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (гидери) с височина Н800мм.	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000242



2	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 8 броя прешлени (гидери) с височина H800мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 9 броя прешлени (гидери) с височина H500мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	42,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	28,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм , с работно налягане 0,6атм.,95С	м	24,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000243



11	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм., 95С	м	24,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм., 95С	м	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм., 95С	м	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм в топлоизолация /негорима, черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм., 95С	м	32,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	70,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000244



18	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	145,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	145,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000245



27	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres $\Phi 28 \times 1.5$ мм, дебелина $d=13$ мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres $\Phi 22 \times 1.5$ мм, дебелина $d=13$ мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	18.605	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 1/4", предварително топлоизолирана подземно според детайл	м	52,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	18.732	Доставка и монтаж на коляно предварително топлоизолирано за тръба 1 1/4"	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 35/\Phi 28$ мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	18.732	Доставка и монтаж на преход $\Phi 28/\Phi 18$ мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	18.732	Доставка и монтаж на колена $\Phi 35$ мм за метална тръба Steelpres	бр	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	18.732	Доставка и монтаж на колена $\Phi 28$ мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ



36	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ18мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ35 / 1" / Φ35мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ35 / 3/4" / Φ35мм.	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
39	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ28 / 1" / Φ28мм.	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
40	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ28 / 3/4" / Φ28мм.	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
41	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ40/Φ32мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ32/Φ25мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ25/Φ20мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000247



45	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
46	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
47	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф20/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
48	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		СЪПЪТСТВАЩИ СМР			
		Част: АРХИТЕКТУРА			
		Основна сграда блок1,2,3			
		Демонтажни работи			
1	49.115	Демонтаж на дървена ламперия по коридори	м2	264,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	34.812	Премахване на стари неизползваеми кабели	м	510,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000248



3	49.111	Демонтаж на стари метални и алуминиеви - прозорци и врати с касите, включително входни врати	м2	64,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	18.801	Демонтаж на стоманени тръби 1/2"	м	720,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	18.802	Демонтаж на стоманени тръби 3/4"	м	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	18.803	Демонтаж на стоманени тръби 1"	м	50,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	18.804	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4"	м	200,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	18.805	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2"	м	230,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	18.806	Демонтаж на стоманени тръби 2"	м	80,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	18.856	Демонтаж на спирателен кран 2 1/2"	бр	110,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	18.857	Демонтаж на спирателен кран 3"	бр	120,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000249



12	18.901	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена	бр	59,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	18.902	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр	142,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	49.112	Демонтаж на стари врати с касите в технически помещения	м2	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	49.073	Демонтаж на стара метална преграда в технически помещения	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	09.821	Демонтаж на стари фаянсови плочи в технически помещения	м2	19,40	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	49.448	Натоварване, извозване и депониране до 10км на строителни отпадъци	м3	15,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Ремонтни работи					
18	34.894	Направа на нови отвори в стени за прокарване на ОВ, Електро и ВиК инсталации	бр	153,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	34.882	Направа на нови отвори в плочи за прокарване на ОВ инсталации	бр	212,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	18.881	Измазване, шпакловане и боядисване на отвори за ОВ, Електро и ВиК инсталации	бр	365,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000250



21	08.893	Възстановяване на дървена ламперия, при прокарване на инсталации, в кабинетите	м2	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	01.013	Направа на изкоп за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м3	13,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	26.124	Направа на трамбовано пясъчно легло с дълбочина 10см за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м2	13,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	26.124	Направа на пясъчна възглавница с дълбочина 19см около тръби за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м2	13,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	23.086	Засипване на изкоп за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м3	9,23	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	01.080	Уплътняване на основа за прокарване на ОВ инсталации /между основна сграда и физкултурен салон/	м2	13,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000251



30	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	08.916; 08.917	Циклене и лакиране на дюшеме в Блок1 Етаж2 - учебни зали	м2	120,02	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	11.031	Доставка и полагане на еластичен подложен материал 5мм за монтаж на ламиниран паркет в помещение/библиотека/ Блок1 етаж2	м2	61,43	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	11.205	Доставка и монтаж на ламиниран паркет АС-4 в помещение/библиотека/ Блок1 етаж2 и кабинети към учебните зали	м2	61,43	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	11.046	Доставка и монтаж на PVC первази за паркет в помещение/библиотека/ Блок1 етаж2 и кабинети към учебните зали	м	56,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	20.201	Доставка и монтаж на растерен/60х60см/окачен таван, включително носеща конструкция на последно ниво Блок1, Блок2, Блок3	м2	959,41	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	20.027	Доставка и монтаж на гладък окачен таван, включително носеща конструкция на последно ниво Блок1, Блок2, Блок3	м2	53,55	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000252



39	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 213/270 със стъклопакет и непрекъснат термомост Al 1 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
40	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 220/240 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 2 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
41	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 85/200 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 3 по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	14.421	Изработка, д-ка и м-ж на нова мет.решетка за прозорец р-р 110/140 -1бр., Р2 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиращи	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	14.421	Изработка, д-ка и м-ж на нова мет.решетка за врата р-р 110/210 -1бр., Р1 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиращи	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	14.093	Доставка и монтаж на противопожарни стъклени врати р-ри 160/210 с EI30, самозатварящи се и димоуплътнени AI4 по спецификация	бр.	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
45	14.093	Доставка и монтаж на противопожарна стъклена врата р-ри 110/210 с EI30, самозатваряща се и димоуплътнена AI5 по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
46	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 170/210 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 6 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000253



47	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 155/300 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 7 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
48	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 155/285 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 8 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
49	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 95/200 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 9 по спецификация	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
50	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 160/310 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 10 и "антипаник" брава по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
51	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 205/310 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 11 по спецификация	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
52	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева екстериорна витрина 185/310 със стъклопакет и прекъснат термомост Al 12 по спецификация	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
53	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 199/310 с гише, единично стъкло и непрекъснат термомост Al 13 по спецификация	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
54	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 182/310, единично стъкло и непрекъснат термомост Al 14 по спецификация	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
55	14.822	Доставка и монтаж на прахов пожарогасител бкг	бр.	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000254



56	14.822	Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5кг	бр.	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
57	14.822	Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л с вода	бр.	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Технически Помещения					
58	17.849	Направа на нов отвор в зид 25см за врата	м2	2,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
59	17.849	Направа на нов отвор в зид 12см за врата	м2	2,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
60	17.849	Разширяване на отвор за врати в зид 12см	м2	0,71	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
61	05.132	Нов тухлен зид 25см /запълване на стари отвори за врати/	м2	1,75	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
62	05.132	Нов тухлен зид 12см /запълване на стари отвори за врати/	м2	1,75	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
63	10.011	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани	м2	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
64	13.024	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м2	45,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000255



65	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по стени и тавани	м2	143,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
66	22.477	Прокопаване на канал са полагане на канализационни тръби по под в технически помещения и коридор	м2	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
67	11.261	Запълване с армирана циментова замазка около канал за полагане на канализационни тръби по под в технически помещения и коридор	м2	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
68	11.091	Взстановяване на настилка от мозаечни плочи в технически помещения и коридор	м2	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
69	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец към технически помещения 125x75см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
70	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец към технически помещения 210x140см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
71	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева врата 120/200см. , М1 по спецификация	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Физкултурен салон			
		Демонтажни работи			
1	49.116	Демонтаж на старо дюшеме	м2	131,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	49.115	Демонтаж на дървена преграда - р-р 294/285, на първо ниво	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000256



3	49.115	Демонтаж на дървена ламперия по стени	м2	115,17	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	49.133	Демонтаж на старо спорно оборудване - шведска стена, кошове, мрежа	бр.	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	49.112	Демонтаж на стари врати с касите съблекални	м2	15,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	09.821	Демонтаж на стари фаянсови плочи съблекални	м2	29,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	09.821	Демонтаж на стари теракотни плочи съблекални	м2	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	49.055	Демонтаж на стара санитария толетни съблекални	кг.	39,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Ремонтни работи					
9	08.114	Доставка и монтаж на дървени решетки пред радиатори	бр.	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	16.846	Доставка и полагане топлоизолация XPS- 6см - за под	м2	131,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	15.401	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	131,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000257



12	11.261	Доставка и полагане армирана циментова зам.- 3см	м2	131,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	11.263	Доставка и полагане на саморазливна замазка до 3мм	м2	133,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	11.025	Доставка и полагане на лепило за полагане на PVC настилка с дебелина 6мм -Готово за стъпване: след 24 часа -EMICODE: EC 1 – много ниска емисия	м2	133,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	11.011	Доставка и полагане на PVC настилка - 6мм - Ротационно триене - Pr EN 14903 0.4-0.6 - Шоко поглъщане - EN 14808 - 18 - Отскок на топката - EN 12235 - 98 - Огледален блясък - EN 2813 - ≤ 30	м2	133,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	11.041	Доставка и полагане шнур за термозаваряване	м	200,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	11.046	Доставка и монтаж на подови первази - модел цвят	м	46,60	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
18	10.822	Изкърпяне на компрометирана варо-циментова мазилка по стени и тавани	м2	135,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по стени	м2	335,04	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000258



20	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по таван	м2	156,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	13.024	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м2	335,04	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени над PVC стенна обшивка и по тавани	м2	126,87	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени	м2	208,17	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по таван	м2	156,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	11.025	Доставка и полагане на лепило за PVC обшивка по стени до Н-275см	м2	115,17	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	11.011	Доставка и монтаж на PVC стенна обшивка до Н-275см с включен монтаж на капаче	м2	115,17	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	11.041	Доставка и монтаж на ръбохранители тристранно по рамките на вратите и прозорците - вътре	м	65,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	05.511	Запълване на съществуваща ниша с газобетонени блокчета	м3	0,75	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000259



28	05.132	Нов тухлен зид -25см.	м3	2,21	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	17.092	Доставка и монтаж на интериорна врата 100/200 от MDF с каса D1 по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец 295x215см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет и вертикално отваряемо крило W3 по спецификация	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	14.421	Демонтаж, удължаване и монтаж на същ. метална решетка към стена	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	14.421	Изработка, д-ка и м-ж на нови мет.решетки за прозорци по фасада югоизток р-р 297/217, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиращи	бр.	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	14.421	Продължаване на съществуваща защитна мрежа по североизточна фасада - мрежа, включително два броя колони	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	16.846	Доставка и монтаж на топлоизолация от EPS 5см по североизточна фасада	м2	30,12	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	10.852	Измазване в зоната на подменената изолация с вароциментна мазилка с мрежа по североизточна фасада	м2	30,12	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	10.179	Полагане на грунд за фасадна мазилка	м2	30,12	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000260



37	10.173	Доставка и полагане на фасадна мазилка	м2	56,85	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	08.043	Доставка,монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле	м2	0,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
39	11.871	Претъркване мозайка - пред външна площадка и физкултурен салон	м2	78,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
40	15.821	Ремонт на течове по покрив, подмяна на 10м2 покривна хидроизилация	м2	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Ремонт съблекални физкултурен салон			
41	11.223	Доставка и полагане циментова зам. 3-5см	м2	34,87	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	11.074	Доставка и полагане на нов теракот	м2	34,87	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	09.003	Доставка и полагане на нов фаянс до Н 200 см	м2	26,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 75/190 със стъклопакет и прекъснат термомост А115 по спецификация	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
45	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 60/190 със стъклопакет и прекъснат термомост А116 по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000261



46	17.092	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200 от MDF с каса D2 по спецификация	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	10.808	Изкърпяне на компрометирана варо-циментова мазилка по стени и тавани	м2	45,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
47	13.025	Полагане на бетон контакт по стени	м2	75,97	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
48	13.025	Полагане на бетон контакт по таван	м2	34,34	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
49	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по стени	м2	75,97	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
50	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по таван	м2	34,34	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
51	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по стени	м2	65,64	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
52	13.091	Доставка и полгане на латекс вкл. грундиране по таван	м2	27,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
53	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по стените в мокрите помещения над Н 200см. Включително компрометирани части в ремонтирана част на първо ниво	м2	10,33	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000262



54	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по тавани в мокрите помещения над Н 200см. Включително компрометираните части в ремонтирана част на първо ниво	м2	7,14	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Част: ВиК			
		А.СГРАДНИ В и К ИНСТАЛАЦИИ			
		А.1 ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ			
		1.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	22.082	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20	м	7,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	22.541	Доставка и монтаж СК ф20	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	22.871	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	7,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	22.614	Доставка и монтаж на скоби „Видира“ ф20	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	22.571	Доставка и монтаж на канелка ф20	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		2. КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	22.921-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50x1,8	м	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000263



2	22.922-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110x3,2	м	13,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	22.695	Доставка и монтаж ПС ф100	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	22.771	Изпитване на канализацията на водоплътност	м	15,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	22.712	Доставка и монтаж тоалетна мивка	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
А.2 СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ					
1	22.516	Доставка и монтаж на шлангове за пожарни касети L=20м.	бр.	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
А.3 ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН					
1.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	22.082	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20	м	14,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	22.083	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25	м	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	22.541	Доставка и монтаж СК ф20	бр	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000264



4	22.602	Доставка и монтаж ОК ф20	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	22.871	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	16,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	22.582	Доставка и монтаж на батерии за тоалетни мивки	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	22.584	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	22.628	Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л. комплект с табло	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	22.614	Доставка и монтаж на скоби „Видира“ ф20	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2. КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	22.921-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50x1,8	м	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	22.922-1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110x1,8	м	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	22.771	Изпитване на канализацията на водоплътност	м	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000285



4	22.712	Доставка и монтаж тоалетна мивка - среден формат	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	22.711	Доставка и монтаж тоалетна мивка - малък формат	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	22.692	Доставка и монтаж ПС ф50 - рогови	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	22.751	Доставка и монтаж тоалетна чиния комплект с казанче	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Б.ПЛОЩАДКОВИ В и К МРЕЖИ			
		1.ВОДОПРОВОД			
1	01.032	Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. и дълб.до 2,00 м ръчно неукрепен	м ³	339,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	23.086	Обратно засипване с трамбоване на нестандартна баластра	м ³	262,16	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	23.111	Доставка и монтаж на ПЕВП ф90	мл	109,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	23.107	Доставка и монтаж на ПЕВП ф40	мл	22,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	23.109	Доставка и монтаж на ПЕВП ф63	мл	95,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000266



6	22.871	Изпитване и дезинфекция на водопровод	мл	226,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7		Доставка и монтаж на фасонни части :			р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE коляно 90° PE 80 PN 10 - DN90	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE коляно 90° PE 80 PN 10 - DN40	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE тройник редукивен PE 80 PN 10 DN 90/63	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE тройник на челна заварка SDR 17 PN 10 DN90	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE намалител на челна заварка SDR 17 PN 10 DN 90/63	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE намалител на челна заварка SDR 17 PN 10 DN 90/50	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
	21.141	HDPE намалител /редукция/ PE 80 PN 10 DN50/40	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000267



8	21.141	Доставка и монтаж на универсална ВС ф90/3"	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	23.316	Доставка и монтаж на ТСК ф 3"	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	23.081	Пясъчна подложка под водопровод	м ³	9,04	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	23.084	Обратна засипка с пясък	м ³	67,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	23.656	Направа на водомерна шахта	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	22.191	Доставка и монтаж на сигнална лента	мл	226,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	22.191	Доставка и монтаж на детекторна лента	мл	226,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	22.623	Доставка и монтаж на водомер за студена вода ф80	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	22.547	Доставка и монтаж на СКф80	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000263



17	22.547	Доставка и монтаж на ОКф80	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
18	22.547	Доставка и монтаж на филтър за водомер ф80	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	23.067	Извозване излишна пръст със самосвал на депо	м ³	339,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	23.341	Направа на опорни блокове	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2.КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	22.897	Продухване на съществуваща канализация (бет. тръби до ф400)	м	180,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	23.656	Изравняване на нивото с терена по ВП на същ.РШ	бр	7,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ВиК, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Част: ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ					
ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ ОТОПЛЕНИЕТО					
1	34.379	Доставка и монтаж на прекъсвач 160А в табло	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	34.528	Преработка на кабелен пакет в таблото	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000269



3	34.299	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х50кв.мм	м	80,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	34.391	Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит	бр	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	34.407	Доставка и монтаж на луминисцентен осветител 2х36 вата	бр	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	34.227	Направа на инсталация с ПВ 3х1,5 в тръби скрито в улеи	м	40,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	34.591	Доставка и монтаж на заземително у-во 10ома	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	34.643	Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в улеи	м	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	34.645	Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в изкоп	м	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	34.601	Доставка и монтаж на контролен съединител	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	34.591	Пусково-наладъчни работи	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000270



12	34.821	Демонтаж на осветителни тела 2x40 вата	бр.	314,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	34.819	Демонтаж на монофазни контакти, скрити	бр.	11,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	34.813	Демонтаж на ел. инсталация в кабина охрана-комплект	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	34.407	Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 72 вата,открит м-ж	бр.	217,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	34.407	Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 72 W,за вграждане	бр..	97,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	34.407	Д-ка и монтаж на LED панел 60/60, 36 вата,открит м-ж	бр	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
18	34.821	Демонтаж на луминисцентен осветител 1x36 вата	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	34.407	Монтаж на луминисцентен осветител 1x36 вата	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	34.821	Демонтаж на луминисцентен осветител 2x18 вата	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000271



21	34.407	Монтаж на луминисцентен осветител 2x18 вата	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	34.815	Демонтаж на плафонер	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	34.401	Монтаж на плафонер	бр.	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	34.815	Демонтаж на стенен аплик	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	34.401	Монтаж на стенен аплик	бр	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	34.407	Д-ка и монтаж на луминисцентен осветител 2x36W	бр.	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
27	34.401	Д-ка и монтаж на порцеланов аплик LED 10W	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	34.511	Д-ка и монтаж на двойно бойлерно ел. табло	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
29	34.572	Свързване на ел. бойлер с ПВ 3x2,5 в тръба, скрито	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000272



30	34.572	Свързване на ел. отоплител с ПВ 3x2,5 в тръба, скрито	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
31	34.392	Д-ка и монтаж на монофазен контакт, Шуко, открит	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	34.391	Д-ка и монтаж на монофазен контакт, Шуко, скрит	бр.	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	34.392	Д-ка и монтаж на ключ обикновен, открит	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	34.441	Направа на лампен излаз с ПВ 3x1,5 в тръба, скрито	бр.	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	34.441	Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5 в канал	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
36	34.441	Направа на контактен излаз със СВТ 3x2,5 в канал	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	34.441	Направа на контактен излаз с ПВ 3x2,5 в тръба, скрито	бр.	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
38	34.409	Д-ка и монтаж на LED лампа 10W	бр.	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000273




39	34.861	Проверка зануляване на осветителни тела	бр.	331,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
40	34.861	Проверка зануляване на контакти	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
41	34.861	Проверка зануляването на ел. бойлери	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
42	34.861	Проверка зануляването на ел. отоплител	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
43	34.861	Измерване съпротивлението на заземители	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
44	34.861	Сухи разделки и свързвания – комплект	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
45	34.861	Пусково- наладъчни работи и протоколи – комплект	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък.Електро, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОГРАДА			
		Дворно пространство			
		Демонтажни работи			
1	26.411	Демонтаж на стари тротоарни плочи	м2	768,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000274



2	26.157	Демонтаж на градински бордюри	м	344,80	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	26.203	Демонтаж на стари спортни съоръжения - врати и кошове	бр.	20,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	26.214	Премахване на съществуваща дворна асфалтова настилка	м2	4532,70	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	49.145	Премахване на стар метален парапет	м	24,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	01.091	Натоварване, извозване и депониране до 10км на излишна земна маса и строителни отпадъци	м3	1450,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Ремонтни работи					
6	11.195	Префугиране и шлайфане на съществуваща настилка от мраморни плочи, около паметник	м2	45,14	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	11.253	Реконструкция на външни стълбища. Измазване с циментова замазка на компрометирани стъпала и вертикални елементи по стълбища. С номера Ст4,Ст5,Ст6,Ст7,Ст8,	м2	42,48	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	11.253	Реконструкция на външни стълбища.Направа на нови настилка от термоолющен гранит. С номера Ст1,Ст2,Ст3,Ст9	м2	113,25	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	13.036	Боядисване на парапети на стълбища с блажна боя	м	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000275



10	49.169	Почистване на английски дворове и стълбища към сутерен	м2	12,60	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	26.561	Окастриане на дървета и храсти	м2	65,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	26.151	Направа на нови бордюри около английски дворове	м	37,74	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Тротоарна настилка - нова			
13	01.013	Направа на изкоп за основа на тротоарна настилка	м3	61,37	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
14	01.080	Трамбоване на основа	м2	245,47	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	26.026	Доставка и полагане на чакъл, дебелина 20 см	м3	49,10	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	26.124	Направа на пясъчно легло - 5см	м2	245,47	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	26.413	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бет. плочи 30/30	м2	245,47	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Тротоарна настилка - подновяване на съществуваща стара настилка			

000276



18	26.124	Направа на пясъчно легло - 5см	м2	723,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
19	26.413	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бет. плочи 30/30	м2	723,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Градински бордюри					
20	01.013	Направа на изкоп с ширина 30 и дълбочина 50 см	м3	95,27	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	01.080	Трамбоване на основа	м2	190,53	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	26.026	Доставка на чакъл, ширина 20 и дълбочина 10 см	м3	12,70	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	04.007	Доставка и полагане на подложен бетон В10, при свързката между бордюрите	м3	8,58	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	26.151	Доставка и полагане на градински бетонни бордюри с размери 8x16x50 см, сив	м	635,10	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Асфалтова настилка					
25	01.314	Направа на изкоп	м3	1410,64	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
26	01.073	Трамбоване на основа	м2	4550,45	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000277



27	26.026	Доставка и полагане на чакъл, дебелина 25 см	м2	4550,45	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
28	26.103	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен 6см с висока гладкост	м2	4550,45	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Нова тревна площ					
29	26.567	Доставка, настипване и разпределяне на хумусна почва	м3	37,75	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
30	26.504	Затревяване	м2	251,70	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Трап - троен скок и дълъг скок					
31	04.068	Бетон за рандбалки C20/25	м3	2,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
32	03.012	Стомана B500B	кг	125,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
33	01.013	Изкоп	м3	5,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
34	02.005	Котраж	м2	22,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
35	04.007	Подложен бетон C8/10	м3	0,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000278



36	01.080	Трамбоване на основа	м2	16,64	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
37	26.124	Доставка на пясък	м3	11,65	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Периферна ограда училище					
Демонтажни работи					
1	49.163	Разбиване на цокъл ограда за нови врати	м3	0,67	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	49.163	Демонтаж на бетонови шапки на колоните на главните подходи	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	49.145	Демонтаж на стара метална ограда	м	320,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Ремонтни работи					
4	10.852	Закърпяне на компрометирани участъци - цокъл	м2	167,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	18.883	Запълване на съществуващи отвори - цокъл	м3	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	10.852	Измазване на плътен участък от ограда към съседен имот до Н 220 от югозапад	м2	132,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	05.173	Доиззиждане на колоните на главните подходи северозапад до Н 168см	м3	1,84	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000279



8	10.127	Измазване с мазилка тип рустик на колоните на главните подходи до Н 168см	м2	17,22	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
9	04.008	Оформяне на нови бетонни шапки 60х60см на колоните на главните подходи	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
10	14.421	Оградно пано 250х103см- Размер на прозореца: 200 х 50 mm- Дебелина на профила: Ф6.0 mm- Размер на хор. профили: 2 х 8 mm- Паното е горещо поцинковано с минимум 40 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 100 микрона- Цвят: зелен (RAL 6005)	бр.	126,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
11	14.443	Ограден стълб с капачка- Размери: 70 х 45mm- Брой фиксации на стълб: 6 бр.- Стълба е двустранно горещо поцинкован с минимум 275 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона- Цветове: зелен (RAL 6005)	бр.	134,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
12	14.443	Метални фиксатори за монтаж на паната към стълбове за пана - Цвят зелен (RAL 6005)- Опаковка: 100 бр.	опаков ка	9,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
13	14.435	К-Т ЕДНОКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153х100см+ аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заклучваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000280



14	14.435	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153x247см + аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
15	14.435	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА 153x500см + аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005)Вратата е за интензивно натоварване	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
16	14.435	К-Т ДВУКРИЛА ОГРАДНА ВРАТА по конкретен размер за отвор 255см и височина153см + аксесоари- Вратата е двустранно горещо поцинкована с минимум 275 г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 120 микрона- Комплекта включва: врата + колове + панти + заключваща система (брава+ключ)- Цвят: зелен (RAL 6005) Вратата е за интензивно натоварване	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
17	14.412	Монтаж на оградна система, включително направа на отвори	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Нова ажурна ограда югозапад /оградна система височина 1.43 м./			
18	14.421	Оградно пано 250x143см- Размер на прозореца: 200 x 50 mm- Дебелина на профила: Ф6.0 mm- Размер на хор. профили: 2 x 8 mm- Паното е горещо поцинковано с	бр.	17,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000231



		минимум 40 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 100 микрона- Цвят: зелен (RAL 6005)			
19	14.443	Ограден стълб с капачка-Размери: 70 x 45mm. Стълба е двустранно горещо поцинкован с минимум 275 г/м2 и има полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона- Цветове: зелен (RAL 6005)	бр.	18,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
20	14.443	Метални фиксатори за монтаж на паната към стълбове за пана - Цвят зелен (RAL 6005)- Опаковка: 100 бр.	опа-ковка	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
21	04.068	Бетон за ограда C20/25	м3	22,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
22	03.012	Стомана B500B за ограда	кг	720,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
23	01.013	Изкоп за ограда	м3	45,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
24	02.005	Кофраж за ограда	м2	120,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
25	04.007	Подложен бетон за ограда C8/10	м3	4,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		ОБОРУДВАНЕ - СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ			
		Баскетболни кошове			

000282



1	14.412	Доставка и монтаж на баскетбола конструкция с табло 1.8x1.05м, кош, включително и мрежа Н 3.05м	бр.	8,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	04.068	Бетон за кошове C20/25	м3	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	03.012	Стомана B500B за кошове	кг	260,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	01.013	Изкоп за кошове	м3	12,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	02.005	Котваж за кошове	м2	40,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Комбинирано игрище - хандбал и тенис C1					
1	13.033	Разчертаване на игрище за хандбал и тенис с полиуретанова боя-цвета да се съгласува с проектанта	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	14.041	Доставка и монтаж на сгъваеми врати за хандбал и футбол за открито 3x2 м, 60x60 мм стомана, включително мрежа	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	14.041	Мрежа за тенис на корт, включително - пилони, колчета и ботуши за пилони	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	04.068	Бетон за врати C20/25	м3	1,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000283



5	03.012	Стомана B500B за врати	кг	65,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	01.013	Изкоп за врати	м3	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	02.005	Кофраж за врати	м2	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
8	04.007	Подложен бетон за врати C8/10	м3	0,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Комбинирано игрище - хандбал и футбол C2					
1	13.033	Разчертаване на игрище за хандбал и тенис с полиуретанова боя-цвета да се съгласува с проектанта	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	14.041	Доставка и монтаж на сгъваеми врати за хандбал и футбол за открито 3x2 м, 60x60 мм стомана, включително мрежа	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	04.068	Бетон за врати C20/25	м3	1,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	03.012	Стомана B500B за врати	кг	65,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	01.013	Изкоп за врати	м3	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000234



6	02.005	Ковфраж за врати	м2	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	04.007	Подложен бетон за врати С8/10	м3	0,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Игрище - баскетбол С3					
1	13.033	Разчертаване на игрище за хандбал и тенис с полиуретанова боя-цвѳета да се съгласува с проектанта	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	14.041	Доставка и монтаж на баскетбола конструкция с табло 1.8х1.05м, кош, вклчително и мрежа Н 3.05м	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	04.068	Бетон за кошове С20/25	м3	1,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	03.012	Стомана В500В за кошове	кг	65,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	01.013	Изкоп за кошове	м3	3,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	02.005	Ковфраж за кошове	м2	10,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
7	04.007	Подложен бетон за врати С8/10	м3	0,50	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Лекоатлетическа писта					

000235



1	11.032	Доставка и плагане на каучукова настилка - Клас на горимост - Cfl-s1 - ITF speed class test: slow (1) (according to ITF CS 01/02) - Цвят - по избор, да се съгласува с проектанта - Дебелина - 4.00мм - Ролка - 1.250м/30м	м2	516,11	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	11.032	Доставка и полагане на лепило	кг	460,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
3	11.032	Доставка и плагане на каучукова настилка - Клас на горимост - Cfl-s1 - ITF speed class test: slow (1) (according to ITF CS 01/02) - Цвят - по избор, да се съгласува с проектанта - Дебелина - 4.00мм - Ролка - 1.500м/30м	м2	516,11	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	11.032	Доставка и полагане на лепило	кг	460,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	13.033	Разчертаване на лекоатлетическа писта с полиуретанова боя-бяла	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Ремонт съблекални физкултурен салон			
1	17.962	Доставка и монтаж на училищни шкафчета, 30/40/160 см, ПДЧ	бр.	30,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
		Волейболно игрище			
1	14.041	Доставка и монтаж на волейболна мрежа салон - подвижна	бр.	1,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
2	14.041	Доставка и монтаж на баскетболни табла салон - конзолни, включително, кош и мрежа. Размер на таблото- 180x105см	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

000286



3	08.102	Доставка и монтаж на гимнастическа стена салон-230x85см	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
4	08.102	Доставка и монтаж на гимнастически пейки салон - 160x25x30см	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
5	14.041	Доставка и монтаж на сгъваеми врати за хандбал и футбол за салон 3x2 м, 60x60 мм стомана, включително мрежа	бр.	2,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
6	16.021	Доставка и монтаж на гимнастически дюшеци 200x100 см	бр.	6,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ
Пейки					
1	14.431	Пейка - с метални поцинковани крака-150x42см	бр.	17,00	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по кач.на м-лите и СМР, координатор ЗБУТ

В Таблицата са посочени за всеки вид строително – монтажни работи необходимите трудови ресурси – работници по специалности, брой и заетост. Техните задължения са посочени по-долу в „Отговорности на персонала”.

№ по ред	Шифър по СЕК	Вид дейност	Ед. мярка	Количество	Бр. раб. по операции	Работници по специалности	Код специалност по Нац. Класификатор	Календарни дни
		Подготвителни работи - откриване на стр.площадка, мобилизация, временно строителство и обезопасяване на обекта; демобилизация			4	Строителни работници	93130001	6
1	18.078	Доставка и монтаж термopомпа геотермална отоплителна мощност 91.88квт; ел.мощност 18.52квт; COP 4.95; 26м3/ч солов разтвор 25% пропилен гликол при -15oC и вода, комплект с табло управление и автоматика	бр	3,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	3

000237



2	18.011	Разширителен съд 150л комплект с АО и предпазен клапан	бр	3,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
3	23.317	Циркулационна помпа 7.5м3/ч; 6м.в.ст електронна	бр	3,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
4	18.016	Доставка и монтаж буферен съд 1000л с топлоизолация 10мм	бр	3,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
5	18.064	Доставка и монтаж водоразпределител с топлоизолация 10 мм и 6 щуцена 1500мм, ф150	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
6	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 7.3м3/ч; 3м.в.ст електронна	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
7	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 12.48м3/ч; 6м.в.ст електронна	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
8	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 2.62м3/ч; 4м.в.ст електронна	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
9	23.317	Доставка и монтаж циркулационна помпа 1.76м3/ч; 5м.в.ст електронна	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
10	22.547	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 70	бр	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
11	22.545	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 50	бр	18,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
12	22.544	Доставка и монтаж спирателен кран Ду 40	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
13	22.543	Доставка и монтаж спирателен кран Ду32	бр	6,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
14	22.547	Доставка и монтаж филтър Ду 70	бр	3,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
15	22.545	Доставка и монтаж филтър Ду 50	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
16	22.544	Доставка и монтаж филтър Ду 40	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
17	22.543	Доставка и монтаж филтър Ду32	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
18	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 70	бр	3,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000288




19	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 50	бр	3,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
20	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду 40	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
21	22.602	Доставка и монтаж възвратен клапан Ду32	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
22	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 13м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
23	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 10м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
24	23.317	Доставка и монтаж циркуляционна помпа 26м3/ч ; 9м.в.ст in-line Willo за солов разтвор 25%ПГ+вода	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
25	18.011	Доставка и монтаж разширителен съд 200л комплект с АО и предпазен клапан	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
26	22.983	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима,черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	20,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
27	22.982	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима,черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000289



28	22.981	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
29	22.981	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
30	22.979	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
31	22.919	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	20,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
32	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	12,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
33	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
34	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	10,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
35	22.918	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	10,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
36	22.545	Доставка, монтаж термометър	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
37	22.545	Доставка, монтаж манометър	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000299



38	22.545	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр.	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
		ГЕОТЕРМАЛЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ИЗТОЧНИК						
1	01.051	Направа на сондаж с промивка DN 135 mm, според геоложкия разрез приложен в документацията на обекта, включващ: мобилизиране сонда и съоръжения до обекта, подготовка работна площадка, сондиране с диаметър на сондажния отвор - 135 мм., рекултивация на терена след завършване на сондажните работи. Дълбочина на сондажа: 32 м.	бр.	108,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	5
2	01.052	Двойна U геосонда DN 25 x 2,3 mm от PE 100 RC Дълбочина на геосондата: 30 м.	бр.	108,00	6	Монтажници ОВиК	71272003	3
3	11.222	Шприцоване на сондажа с термоцимент - 2,0 W/mK , включително доставка и монтаж на тръба DN 25 mm от PE RC 16bar - 30 м.	бр.	108,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
4	23.106	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 32 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	350,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	3

000291



5	23.107	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 40 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	1080,00	6	Монтажници ОВиК	71272003	6
6	23.111	Изграждане на хоризонтална тръбна разводка, вкл. доставка и монтаж на тръби DN 90 mm от PE 100 PN16 до машинното помещение	м.л.	480,00	6	Монтажници ОВиК	71272003	5
7	23.652	Доставка и монтаж на разпределителни колекторни шахти за 9 кръга	к-т	3,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	2
8	22.871	Направа на проба за плътност и зареждане с 25% разтвор на пропилен-гликол до привеждане на инсталацията в работно състояние	кг.	8600,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
		Част: ОиВ						
		КЛОН 1- отоплителна инсталация Блок 1						
1	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 25 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
2	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 24 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
3	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 23 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	4,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
4	18.019	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 20 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	9,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2

000292



5	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 19 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	15,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	2
6	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	18,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	2
7	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	6,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	1
8	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 16 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
9	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	220,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	3
10	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	55,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
11	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	55,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
12	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	55,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
13	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	110,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
14	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм , с работно налягане 0,6атм., 95С	м	70,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2

000293



15	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	120,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	4
16	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	34,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
17	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
18	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима,черупкова/с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	26,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	2
19	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима,черупкова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	5,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
20	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	30,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000291



21	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	75,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
22	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	20,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
23	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
24	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
25	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
26	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1 1/4"	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
27	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
28	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	22,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
29	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	85,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	3
30	18.705	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	45,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
31	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	16,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
32	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	9,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000295




33	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
34	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	85,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
35	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	45,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
36	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	16,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
37	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	9,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
38	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
39	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	2

000296



40	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф76/Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
41	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф54/Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
42	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
43	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
45	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф76мм за метална тръба Steelpres	бр	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
46	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	5,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
47	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
48	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1 1/4" / Ф76мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1" / Ф76мм.	бр	5,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 3/4" / Ф76мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
51	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1 1/4" / Ф54мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
52	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1" / Ф54мм.	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
53	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000297



54	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
55	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 1" / Ф28мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
56	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	55,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
57	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
58	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	18,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
59	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	16,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
60	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
61	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
62	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
63	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф20/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
64	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
65	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф32/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
66	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	38,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000293



67	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	38,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
68	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	36,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
		КЛОН2- отоплителна инсталация Блок 2						
1	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 24 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
2	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 22 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
3	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 21 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
4	18.019	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 20 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	3,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
5	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 19 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	30,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	3
6	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 18 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	18,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	2
7	18.018	Доставка,монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 17 броя прешлени (глидери) с височина Н500мм.	бр	12,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	1

000299



8	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	11,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	1
9	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 14 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
10	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 13 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	10,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
11	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 12 броя прешлени (глидери) с височина H500мм.	бр	20,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	2
12	18.882	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	401,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	5
13	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	111,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
14	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	111,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
15	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	111,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
16	18.732	Доставка и монтаж на свързка права за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм/1/2", ж	бр	222,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
17	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръба с алуминиева вложка ф20/1,9мм , с работно налягане 0,6атм., 95С	м	160,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	2

000300



18	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25/2,3мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	190,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	3
19	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32/2,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	78,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
20	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40/3,7мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	6,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
21	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	40,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
22	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	70,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
23	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	30,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
24	18.882	Доставка и монтаж на скоба за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
25	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 3/4"	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
26	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1"	бр	16,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
27	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с изпразнител 1 1/4"	бр	14,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000301



28	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	10,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
29	18.051	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	34,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
30	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	120,00	4	Монтажници ОВиК	71272003	4
31	18.706	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф76,1х2мм	м	30,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
32	18.705	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф54х1.5мм	м	36,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2
33	18.704	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф42х1.5мм	м	30,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	1
34	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	11,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
35	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
36	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	9,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
37	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф76,1х2мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	150,00	2	Монтажници ОВиК	71272003	2

000302



38	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф54х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	36,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
39	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф42х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	30,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
40	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	11,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
41	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
42	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, черупкова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /черупкова, сива/, бандажирана с алуминиева лента	м	9,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
43	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	3	Монтажници ОВиК	71272003	2
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф76/Ф54мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000303



45	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф54/Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
46	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
47	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
48	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф42/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
49	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф76мм за метална тръба Steelpres	бр	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
50	18.732	Доставка и монтаж на колена Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
51	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1 1/4" / Ф76мм.	бр	7,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
52	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1" / Ф76мм.	бр	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
53	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 3/4" / Ф76мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
54	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1 1/4" / Ф76мм.	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
55	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 1" / Ф76мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
56	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф76 / 3/4" / Ф76мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
57	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1 1/4" / Ф54мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
58	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф54 / 1" /	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000304



		Φ54мм.						
59	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ42 / 1 1/4" / Φ42мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
60	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ42 / 1" / Φ42мм.	бр	2,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
61	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Φ35 / 1" / Φ35мм.	бр	1,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
62	18.732	Доставка и монтаж на полипропиленови фитинги за отклонения към радиатори (аншлуси) - комплект (за подаваща и връщаща)	к-кт	111,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
63	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ40/Φ32мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
64	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ40/Φ25мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
65	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ32/Φ25мм за полипропиленови тръби	бр	28,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
66	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ32/Φ20мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
67	18.732	Доставка и монтаж на преход Φ25/Φ20мм за полипропиленови тръби	бр	32,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
68	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ32мм за полипропиленови тръби	бр	14,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
69	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ25мм за полипропиленови тръби	бр	20,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
70	18.732	Доставка и монтаж на колена Φ20мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1
71	18.732	Доставка и монтаж на тройник Φ40/Φ40/Φ40мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	1	Монтажници ОВиК	71272003	1

000305

