

**„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕДЕМНАДЕСЕТ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“**

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	мярка	к-во	ед. цена	стойност
1.1	с. Горно ново село				
1.1.1.	улица от ОТ 58 ÷ ОТ 63 (110/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	275,00	0,54	148,50
2	Изкоп с багер на отвал за канавка и водосток L - 90м	м3	20,70	4,60	95,22
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,12м	м3	33,00	24,75	816,75
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	16,50	22,32	368,28
5	Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.	м3	49,50	3,00	148,50
6	Превоз каменна фракция	т/км	79,20	8,00	633,60
7	Подложка от пясък	м3	0,12	25,90	3,11
8	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф300	бр.	4,00	31,00	124,00
9	Засипване с трошен камък ф-я 10	м3	0,30	22,32	6,70
10	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00
				Сума:	2 554,65
1.1.2.	улица от ОТ 38 ÷ ОТ 39 (35/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	84,00	0,54	45,36
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	8,40	24,75	207,90
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	5,00	22,32	111,60
4	Уплътняване на трошено кам.настилка с валяк 10т.	м3	13,40	3,00	40,20
5	Превоз камена фракция	т/км	21,44	8,00	171,52
				Сума:	576,58
				Общо:	3 131,23
				ДДС 20%	626,25
	Крайна цена за с. Горно ново село:				3 757,48
1.2	с. Малък дол				
1.2.	улица от ОТ 41 ÷ ОТ 36 (225/4,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	900,00	0,54	486,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	90,00	24,75	2 227,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	45,00	22,32	1 004,40
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10т.	м3	135,00	3,00	405,00
5	Превоз камена фракция	т/км	216,00	6,80	1 468,80
				Сума:	5 591,70
				ДДС 20%	1 118,34
	Крайна цена за с. Малък дол:				6 710,04
1.3	с. Голям дол				
1.3.1.	улица от ОТ 153 ÷ ОТ 154 (150/2,40м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	27,00	4,60	124,20
2	Подравняване с багер	м2	360,00	0,54	194,40
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	36,00	24,75	891,00
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	18,00	22,32	401,76
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	54,00	3,00	162,00
6	Подложка от пясък	м3	0,20	25,90	5,18
7	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	6,00	31,00	186,00
8	Засипване с трошен камък ф-я 0,10	м3	0,20	22,32	4,46
9	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00

10	Превоз камена фракция	т/км	87,00	6,80	591,60
				Сума:	2 770,60
1.3.2.	улица от ОТ 154 ÷ ОТ 129 (200/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	480,00	0,54	259,20
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	48,00	24,75	1 188,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	24,00	22,32	535,68
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10т.	м3	72,00	3,00	216,00
5	Превоз камена фракция	т/км	115,20	6,80	783,36
				Сума:	2 982,24
				Общо:	5 752,84
				ДДС 20%	1 150,57
	Крайна цена за Голям дол:				6 903,41
1.4	с. Малко Дряново				
1.4.1.	улица от ОТ 148 ÷ ОТ 147(115,00/2,50 м)				
1	Подравняване с багер	м2	287,50	0,54	155,25
2	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	23,00	4,60	105,80
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	28,75	24,75	711,56
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10 мм с D =0,05м	м3	14,38	22,32	320,96
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	43,12	3,00	129,36
6	Превоз камена фракция	т/км	69,00	7,90	545,10
7	Подложка от пясък	м3	0,16	25,90	4,14
8	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф300	бр.	4,00	31,00	124,00
9	Засипване с трошен камък ф-я 10	м3	0,16	22,32	3,57
				Сума:	2 099,75
1.4.2.	улица от ОТ 5 ÷ ОТ 23(180,00/3,00 м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	72,00	4,60	331,20
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	81,00	24,75	2 004,75
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10 мм с D =0,05м	м3	27,00	22,32	602,64
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	108,00	3,00	324,00
5	Превоз камена фракция	т/км	172,80	7,90	1 365,12
6	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф300	бр.	10,00	31,00	310,00
7	Засипване с трошен камък ф-я 10	м3	0,50	22,32	11,16
				Сума:	4 948,87
				Всичко:	7 048,62
				ДДС 20%	1 409,72
	Крайна цена за с. Малко Дряново:				8 458,34
1.5	с. Гранит				
1.5.1.	улица от ОТ 121 ÷ ОТ 115 (400/2,80м)				0,00
1	Подравняване с багер	м2	1 120,00	0,54	604,80
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	112,00	24,75	2 772,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10 мм с D =0,05м	м3	56,00	22,32	1 249,92
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	168,00	3,00	504,00
5	Превоз камена фракция	т/км	268,80	7,15	1 921,92
				Сума:	7 052,64
1.5.2.	улица от ОТ 115 ÷ ОТ 136 (130/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	325,00	0,54	175,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	32,50	24,75	804,38
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10 мм с D =0,05м	м3	16,25	22,32	362,70
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	48,75	3,00	146,25
5	Превоз камена фракция	т/км	78,00	7,15	557,70
				Сума:	2 046,53
1.5.3.	улица от ОТ 30 ÷ ОТ 14 (240/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	600,00	0,54	324,00

2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	60,00	24,75	1 485,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10 мм с D =0,06м	м3	36,00	22,32	803,52
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	96,00	3,00	288,00
5	Превоз камена фракция	т/км	153,60	7,15	1 098,24
				Сума:	3 998,76
1.5.4.	улица от ОТ 159 ÷ ОТ 137а (185/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	462,50	0,54	249,75
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	46,25	24,75	1 144,69
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10 мм с D =0,06м	м3	27,75	22,32	619,38
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	74,00	3,00	222,00
5	Превоз камена фракция	т/км	118,40	7,15	846,56
				Сума:	3 082,38
				Всичко:	16 180,30
				ДДС 20%:	3 236,06
				Крайна цена за с. Гранит:	19 416,36
1.6	с. Сърневец				
1.6.1.	улица от ОТ 94 ÷ ОТ 100 (180/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	450,00	0,54	243,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	45,00	24,75	1 113,75
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	45,00	22,32	1 004,40
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	90,00	3,00	270,00
5	Превоз камена фракция	т/км	144,00	8,50	1 224,00
				Сума:	3 855,15
1.6.2.	улица от ОТ 100 ÷ ОТ 57 (160/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	400,00	0,54	216,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	60,00	24,75	1 485,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	20,00	22,32	446,40
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	80,00	3,00	240,00
5	Превоз камена фракция	т/км	128,00	8,50	1 088,00
				Сума:	3 475,40
1.6.3.	улица от ОТ 55 ÷ ОТ 47 (170/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	425,00	0,54	229,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	42,50	24,75	1 051,88
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	42,50	22,32	948,60
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	85,00	3,00	255,00
5	Превоз камена фракция	т/км	136,00	8,60	1 169,60
				Сума:	3 654,58
1.6.4.	улица от ОТ 124 ÷ ОТ 118 (180/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	450,00	0,54	243,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	45,00	24,75	1 113,75
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	45,00	22,32	1 004,40
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	90,00	3,00	270,00
5	Превоз камена фракция	т/км	144,00	8,50	1 224,00
				Сума:	3 855,15
				Общо:	14 840,28
				ДДС 20%:	2 968,06
				Крайна цена за с. Сърневец:	17 808,33
1.7	с. Мирово				
1.7.1.	улица от ОТ 72 ÷ ОТ 71 (160/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	480,00	0,54	259,20
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	48,00	24,75	1 188,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	48,00	22,32	1 071,36

4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	96,00	3,00	288,00
5	Превоз камена фракция	т/км	153,60	6,68	1 026,05
				Сума:	3 832,61
1.7.2.	улица от ОТ 43+ ОТ 47 (150/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	375,00	0,54	202,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	37,50	24,75	928,13
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	37,50	22,32	837,00
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	65,00	3,00	195,00
5	Превоз камена фракция	т/км	104,00	6,68	694,72
				Сума:	2 857,35
1.7.3.	улица от ОТ 40 + ОТ 4 (200/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	500,00	0,54	270,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	50,00	24,75	1 237,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	50,00	22,32	1 116,00
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	100,00	3,00	300,00
5	Превоз камена фракция	т/км	160,00	6,68	1 068,80
				Сума:	3 992,30
1.7.4.	улица от ОТ 84+ ОТ 55 (160/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	560,00	0,54	302,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	56,00	24,75	1 386,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	56,00	22,32	1 249,92
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	112,00	3,00	336,00
5	Превоз камена фракция	т/км	179,20	6,65	1 191,68
				Сума:	4 466,00
1.7.5.	улица от ОТ 125 + ОТ 126 (180/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	540,00	0,54	291,60
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	54,00	24,75	1 336,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	54,00	22,32	1 205,28
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	108,00	3,00	324,00
5	Превоз камена фракция	т/км	172,80	6,65	1 149,12
				Сума:	4 306,50
1.7.6.	улица от ОТ 66 + ОТ 29 (220/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	660,00	0,54	356,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	66,00	24,75	1 633,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	66,00	22,32	1 473,12
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	132,00	3,00	396,00
5	Превоз камена фракция	т/км	211,20	6,65	1 404,48
				Сума:	5 263,50
1.7.7.	улица от ОТ 70 + ОТ 71 (90/2,70м)				
1	Изкоп с багер на транспорт за улично легло	м3	60,75	5,10	309,83
2	Подравняване с багер	м2	243,00	0,54	131,22
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	36,45	21,54	785,13
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	24,30	16,74	406,78
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	60,75	3,00	182,25
6	Превоз камена фракция	т/км	97,20	6,65	646,38
7	Превоз земни маси на депо до 5км	курс	7,00	20,00	140,00
				Сума:	2 601,59
1.7.8.	улица от ОТ 34 + ОТ 33 (80/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	240,00	0,54	129,60
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	24,00	24,75	594,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	14,40	22,32	321,41
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	38,40	3,00	115,20
5	Превоз камена фракция	т/км	61,44	6,65	408,58
				Сума:	1 568,78

1.7.9.	улица от ОТ 44 ÷ ОТ 46 (140/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	420,00	0,54	226,80
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	42,00	24,75	1 039,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	42,00	22,32	937,44
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	84,00	3,00	252,00
5	Превоз камена фракция	т/км	134,40	6,65	893,76
				Сума:	3 349,50
1.7.10.	улица от ОТ 36 ÷ ОТ 38 (200/300м)				
1	Подравняване с багер	м2	600,00	0,54	324,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	60,00	24,75	1 485,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	30,00	22,32	669,60
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	90,00	3,00	270,00
5	Превоз камена фракция	т/км	144,00	6,65	957,60
				Сума:	3 706,20
1.7.11.	водосток при ОТ 144				
1	Изкоп с багер на транспорт	м3	4,00	5,10	20,40
2	Подложка от трошен камък деб.10см	м3	0,30	24,75	7,43
3	Подложка от пясък деб.10см	м3	0,30	25,90	7,77
4	полагане на бетонови тръби Ф 400/70 мм	бр.	3,00	180,60	541,80
5	Котваж за бетонови стени и канали	м2	9,60	24,70	237,12
6	Изработка и монтаж армировка Ф5	кг	45,00	1,90	85,50
7	Полагане на бетон В12	м3	1,10	195,00	214,50
8	Обратен насип с трошен камък	м3	2,50	24,75	61,88
9	Превоз бетонови тръби Ф 400/70 мм	курс	1,00	210,00	210,00
10	Превоз земна маса на 2км	курс	1,00	30,00	30,00
11	Превоз бетонов разтвор	курс	1,00	160,00	160,00
				Сума:	1 576,39
				Общо:	37 520,72
				ДДС 20%	7 504,14
				Крайна цена за с. Мирново:	45 024,86
1.8	с. Верен				
1.8.1.	улица от ОТ 294 ÷ ОТ 295 (90/2,40м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	52,10	4,60	239,66
2	Подравняване с багер	м2	216,00	0,54	116,64
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	32,40	24,75	801,90
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	16,20	22,32	361,58
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	48,60	3,00	145,80
6	Превоз камена фракция	т/км	77,80	7,44	578,83
				Сума:	2 244,42
1.8.2.	улица от ОТ 13 през 168 към ОТ 167 (130/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	312,00	0,54	168,48
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	31,20	24,75	772,20
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	15,60	22,32	348,19
4	Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10 т.	м3	46,80	3,00	140,40
5	Превоз камена фракция	т/км	74,90	7,44	557,26
				Сума:	1 986,53
1.8.3.	улица от ОТ 22 ÷ ОТ 26 (130,00/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	312,00	0,54	168,48
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	31,20	24,75	772,20
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	15,60	22,32	348,19
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	46,80	3,00	140,40
5	Превоз камена фракция	т/км	74,80	7,44	556,51
				Сума:	1 985,78
1.8.4.	улица от ОТ 30 ÷ ОТ 39 (110/2,40м)				

1	Подравняване с багер	м2	264,00	0,54	142,56
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	26,40	24,75	653,40
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	13,20	22,32	294,62
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	39,60	3,00	118,80
5	Превоз камена фракция	т/км	63,30	7,44	470,95
1.8.5.	улица от ОТ 85 през ОТ 84 ÷ ОТ 83 (210/2,40м)			Сума:	1 680,34
1	Подравняване с багер	м2	504,00	0,54	272,16
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	50,40	24,75	1 247,40
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	25,20	22,32	562,46
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	75,60	3,00	226,80
5	Превоз камена фракция	т/км	120,90	7,44	899,50
1.8.6.	улица от ОТ 131 ÷ ОТ 127 (115/2,40м)			Сума:	3 208,32
1	Подравняване с багер	м2	276,00	0,54	149,04
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	27,60	24,75	683,10
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	13,80	22,32	308,02
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	41,40	3,00	124,20
5	Превоз камена фракция	т/км	66,20	7,44	492,53
				Сума:	1 756,88
				Общо:	12 862,27
				ДДС 20%	2 572,45
				Крайна цена за с. Верен:	15 434,72
1.9	с. Православ				
1.9.1.	улица от ОТ 119 ÷ ОТ 103 (175/2,40)				
1	Подравняване с багер	м3	420,00	0,54	226,80
2	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	30,00	4,60	138,00
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	42,00	24,75	1 039,50
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	21,00	22,32	468,72
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	63,00	3,00	189,00
6	Подложка от пясък	м3	0,25	25,90	6,48
7	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	6,00	31,00	186,00
8	Засипване с трошен камък ф-я 0,10	м3	0,25	22,32	5,58
9	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00
10	Превоз камена фракция	т/км	100,80	8,10	816,48
				Общо:	3 286,56
				ДДС 20%	657,31
				Крайна цена за с. Православ:	3 943,87
1.10	с. Марково				
1.10.1.	улица от ОТ 20 към ОТ 23 (200/2,50м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	36,00	4,60	165,60
2	Подравняване с багер	м2	500,00	0,54	270,00
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	50,00	24,75	1 237,50
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	25,00	22,32	558,00
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	75,00	3,00	225,00
6	Подложка от пясък	м3	0,20	25,90	5,18
7	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	6,00	31,00	186,00
8	Засипване с трошен камък ф-я 0,10	м3	0,20	22,32	4,46
9	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00
10	Превоз камена фракция	т/км	120,00	7,20	864,00
1.10.2.	улица от ОТ 35 към ОТ 68 (155/2,40м)			Сума:	3 725,74
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	28,00	4,60	128,80
2	Подравняване с багер	м2	372,00	0,54	200,88

3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	37,20	24,75	920,70
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	22,32	22,32	498,18
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	59,50	3,00	178,50
6	Подложка от пясък	м3	0,10	25,90	2,59
7	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	4,00	31,00	124,00
8	Засипване с трошен камък ф-я 0,10	м3	0,10	22,32	2,23
9	Превоз камена фракция	т/км	95,50	7,20	687,60
				Сума:	2 743,48
1.10.3.	улица от ОТ 68 към ОТ 75 (150/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	360,00	0,54	194,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	36,00	24,75	891,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	18,00	22,32	401,76
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	54,00	3,00	162,00
5	Превоз камена фракция	т/км	86,40	7,20	622,08
				Сума:	2 271,24
				Общо:	8 740,47
				ДДС 20%	1 748,09
				Крайна цена за с. Марково :	10 488,56
1.11	с. Братя Даскалови				
1.11.1.	улица от ОТ 22 ÷ ОТ 244 (110/4,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	440,00	0,54	237,60
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	44,00	24,75	1 089,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	22,00	22,32	491,04
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	66,00	3,00	198,00
5	Превоз камена фракция	т/км	105,60	6,43	679,01
				Сума:	2 694,65
				ДДС 20%	538,93
				Крайна цена за Братя Даскалови:	3 233,58
1.12	с. Медово				
1.12.1.	алея в гробищен парк (70,00м / 2,40м)				
1	Изкореняване дървета и храсти с багер	м2	168,00	2,17	364,56
2	Изкоп с багер на транспорт за улично легло	м3	33,60	5,10	171,36
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	16,80	24,75	415,80
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,10м	м3	16,80	22,32	374,98
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	33,60	3,00	100,80
6	Превоз камена фракция	т/км	53,80	7,70	414,26
7	Превоз земни маси на депо до 5км	курс	4,00	20,00	80,00
				Общо:	1 921,76
1.12.2.	алея в гробищен парк (50,00м / 2,40м)				
1	Изкореняване дървета и храсти с багер	м2	120,00	2,17	260,40
2	Изкоп с багер на транспорт за улично легло	м3	24,00	5,10	122,40
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	12,00	24,75	297,00
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	7,20	22,32	160,70
5	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	19,20	3,00	57,60
6	Превоз камена фракция	т/км	30,70	7,70	236,39
7	Превоз земни маси на депо до 5км	курс	3,00	20,00	60,00
				Сума:	1 194,49
				Общо:	3 116,25
				ДДС 20%	623,25
				Крайна цена за с. Медово:	3 739,50
1.13	с. Оризово				
1.13.1.	улица от ОТ 36 ÷ ОТ 11 (255/3,50м)частично 40%				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	40,80	4,60	187,68

2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	35,70	24,75	883,58
3	Насипване с фрезован материал с D =0,05м	м3	17,85	4,60	82,11
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валеж 10 т.	м3	53,55	3,00	160,65
5	Подложка от пясък	м3	0,80	25,90	20,72
6	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	8,00	31,00	248,00
7	Засипване на тръби Ф 300 с трошен камък ф-я 10мм	м3	0,80	22,32	17,86
8	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00
9	Превоз камена фракция	т/км	85,70	6,56	562,19
				Сума:	2 372,78
1.13.2.	улица от ОТ 129 ÷ ОТ 142 (290/3,50м)40%				
1	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	60,90	24,75	1 507,28
2	Насипване с фрезован материал с D =0,05м	м3	20,30	4,60	93,38
3	Уплътняване на трош. кам.настилка валеж 10 т.	м3	81,20	3,00	243,60
4	Превоз камена фракция	т/км	129,90	6,56	852,14
				Сума:	2 696,40
1.13.3.	улица от ОТ 108 ÷ ОТ 107 (145/3,50м)40%				
1	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	20,30	24,75	502,43
2	Насипване с фрезован материал с D =0,05м	м3	10,15	4,60	46,69
3	Уплътняване на трош. кам.настилка валеж 10 т.	м3	30,45	3,00	91,35
4	Превоз камена фракция	т/км	48,70	6,56	319,47
					959,94
				Общо:	6 029,12
				ДДС 20%:	1 205,82
				Крайна цена за с. Оризово:	7 234,94
1.14	с. Плодовитово				
1.14.1.	улица от ОТ 68 през 67,66,64,63,62 ÷ ОТ 61(420м/3,00)				
1	Подравняване с багер	м2	1 260,00	0,54	680,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	126,00	24,75	3 118,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	75,60	22,32	1 687,39
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валеж 10 т.	м3	201,60	3,00	604,80
5	Превоз камена фракция	т/км	322,60	5,86	1 890,44
				Сума:	7 981,53
1.14.2.	улица от ОТ 83 към ÷ ОТ 98 (230/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	690,00	0,54	372,60
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	69,00	24,75	1 707,75
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	41,40	22,32	924,05
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валеж 10 т.	м3	82,80	3,00	248,40
5	Превоз камена фракция	т/км	132,50	5,86	776,45
				Сума:	4 029,25
1.14.3.	улица от ОТ 42 към ÷ ОТ 41 (70/3,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	210,00	0,54	113,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	21,00	24,75	519,75
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	10,50	22,32	234,36
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	31,50	3,00	94,50
5	Превоз камена фракция	т/км	50,40	5,86	295,34
				Сума:	1 257,35
1.14.4.	улица от ОТ 93 ÷ ОТ 96 (170/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	408,00	0,54	220,32
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	40,80	24,75	1 009,80
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	20,40	22,32	455,33
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валеж 10 т.	м3	61,20	3,00	183,60
5	Превоз камена фракция	т/км	97,90	5,86	573,69

				Сума:	2 442,74
1.14.5.	улица от ОТ 73 ÷ ОТ 75 (140/2,40м)				
1	Подравняване с багер	м2	336,00	0,54	181,44
2	Насипване с едротрошени камъни фр-я 63мм с D =0,10м	м3	33,60	4,60	154,56
3	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	33,60	3,00	100,80
4	Превоз камена фракция от депо на 5км	т/км	53,80	0,70	37,66
				Сума:	474,46
				Общо:	16 185,33
				ДДС 20%	3 237,07
				Крайна цена за с. Плодовитово:	19 422,40
1.15	с. Черна гора				
1.15.1.	улица от ОТ 169 ÷ ОТ 186 (250/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	625,00	0,54	337,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	62,50	24,75	1 546,88
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	31,25	22,32	697,50
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	93,75	3,00	281,25
5	Превоз камена фракция	т/км	150,00	5,26	789,00
				Сума:	3 652,13
1.15.2.	улица от ОТ 172 към ОТ 175(175/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	437,50	0,54	236,25
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	65,55	24,75	1 622,36
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	21,90	22,32	488,81
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	87,45	3,00	262,35
5	Превоз камена фракция	т/км	139,90	5,26	735,87
				Сума:	3 345,64
1.15.3.	улица от ОТ 173 ÷ ОТ 179 (144/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	360,00	0,54	194,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	36,00	24,75	891,00
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	18,00	22,32	401,76
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	54,00	3,00	162,00
5	Превоз камена фракция	т/км	86,40	5,26	454,46
				Сума:	2 103,62
1.15.4.	улица от ОТ 234 ÷ ОТ 241 (70/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	175,00	0,54	94,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	17,50	24,75	433,13
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,05м	м3	8,75	22,32	195,30
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	26,25	3,00	78,75
5	Превоз камена фракция	т/км	42,00	5,26	220,92
				Сума:	1 022,60
1.15.5.	улица от ОТ 111 ÷ ОТ 113 (245/2,50м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	49,00	4,60	225,40
2	Подравняване с багер	м2	612,50	0,54	330,75
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	61,25	24,75	1 515,94
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,0,06м	м3	36,75	22,32	820,26
5	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	98,00	3,00	294,00
6	Подложка от пясък	м3	0,50	25,90	12,95
7	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	7,00	31,00	217,00
8	Засипване на тръби Ф 300 с трошен камък ф-я 10мм	м3	0,50	22,32	11,16
9	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00
10	Превоз камена фракция	т/км	158,40	5,26	833,18
				Сума:	4 470,64
1.15.6.	улица от ОТ 65 ÷ ОТ 67 (140/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	350,00	0,54	189,00

2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	35,00	24,75	866,25
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	21,00	22,32	468,72
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	46,00	3,00	138,00
5	Превоз камена фракция	т/км	73,60	5,26	387,14
				Сума:	2 049,11
1.15.7.	улица от ОТ 225 + ОТ 231 (150/2,50м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	30,00	4,60	138,00
2	Подравняване с багер	м2	375,00	0,54	202,50
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	56,25	24,75	1 392,19
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	22,50	22,32	502,20
5	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	78,75	3,00	236,25
6	Подложка от пясък	м3	0,50	25,90	12,95
7	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф 300	бр.	8,00	31,00	248,00
8	Засипване на тръби Ф 300 с трошен камък ф-я 10мм	м3	0,50	22,32	11,16
9	Превоз бетонови тръби Ф300	курс	1,00	210,00	210,00
10	Превоз камена фракция	т/км	128,56	5,26	676,23
				Сума:	3 629,47
				Общо:	20 273,21
				ДДС 20%	4 054,64
				Крайна цена за с. Черна гора:	24 327,85
1.16	с. Опълченец				
1.16.1.	улица от ОТ 73 + ОТ 122 (325/2,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	812,50	0,54	438,75
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	81,25	24,75	2 010,94
3	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D = 0,10м	м3	81,25	22,32	1 813,50
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	162,50	3,00	487,50
5	Превоз камена фракция	т/км	260,00	7,50	1 950,00
				Сума:	6 700,69
1.16.2.	улица от ОТ 91+ ОТ 137 (290/2,50м)				
1	Изкоп с багер на отвал за канавка	м3	65,00	4,60	299,00
2	Подравняване с багер	м2	750,00	0,54	405,00
3	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	75,00	24,75	1 856,25
4	Насипване с трошен камък ф-я 0.10мм с D =0,06м	м3	45,00	22,32	1 004,40
5	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	120,00	3,00	360,00
6	Превоз камена фракция	т/км	192,00	7,50	1 440,00
				Сума:	5 364,65
				Общо:	12 065,34
				ДДС 20%	2 413,07
				Крайна цена за с. Опълченец:	14 478,41
1.17	с. Партизанин				
1.17.1.	улица от ОТ 128 + ОТ 137 (216/5,00м)				
1	Изкоп за съоръжения - з.п. ръчно и натоварване на транспорт	м3	3,90	13,50	52,65
2	Изкоп за за настилки, окопи и дренажи- з.п.механизирано и натоварване натранспорт	м3	471,27	5,10	2 403,45
3.	Подравняване и уплътняване на земното легло	м2	1 245,30	0,20	249,06
4.	Превоз на излишни земни и скални маси от настилки банкети, окопи ,водостоци , реголи,вкл. всички свързани с това присъщи разходи	т/км	2 349,49	0,25	587,37
5.	Превоз в обекта земни и скални маси от настилки, банкети, окопи, водостоци, регули, вкл. всички свързани с това присъщи разходи -2х500м	т/км	65,11	0,29	18,88
6.	Доставка и полагане на бет. бордюри 15/25, съгл. БДС EN13402005,вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	125,00	23,45	2 931,25

7.	Направа насип от изкопен материал на пластове за банкети , вкл. разстилане и уплътняване	м3	36,17	3,00	108,51
8.	Насипване и оформяне с пясък на дренажни канали с размери 25/10 през 10 м шахматно	м3	0,38	39,00	14,63
9.	Насипване на скален материал с непрекъсната зърнометрия 20(40)/63мм за основни,пластове необработени със свързващо вещество с Н=0,15	м3	186,80	24,75	4 623,18
10.	Насипване на скален материал с непрекъсната зърнометрия 20мм за основни пластове необработени със свързващо вещество с Н=0,10	м3	124,53	22,32	2 779,51
11.	Уплътняване на трошенокаменна настилка с вибрационен ваяк 10т.	м3	311,33	3,00	933,98
12.	Превоз камена фракция	т/км	498,13	6,33	3 153,15
				Сума:	17 855,61
1.17.2. Тръбен Водосток Ф 400-пт8					
1	Насипване на скален материал с непрекъсната зърнометрия 63мм необработени със свързващо вещество с Н=0,10	м3	0,30	24,75	7,43
2	Подложка от пясък с деб. 10см	м3	0,30	25,90	7,77
3	Доставка и монтаж на ст. бетонови тръби Ф 400/70	бр.	3,00	180,60	541,80
4	Направа кофрак с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи	м2	9,60	24,70	237,12
5	Доставка и монтаж на армировка клас В 235(БДС 4758/2008) всички диаметри, гладка, мека стомана - ф5	кг	45,00	1,90	85,50
6	Излят на място бетон В15, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти и всички необходими материали без армировка и кофрак	м3	1,10	195,00	214,50
7	Обратен насип със скален материал със зърнометрия 0/63мм , необработени със свързващо вещество	м3	2,50	24,75	61,88
8	Превоз ст. бетонови тръби Ф 400/70 мм	курс	1,00	210,00	210,00
9	Превоз земна маса на 2 км на депо	курс	1,00	30,00	30,00
10	Превоз бетонов разтвор	курс	1,00	160,00	160,00
				Сума:	1 555,99
				Общо:	19 411,60
				ДДС 20%	3 882,32
				Крайна цена за с. Партизанин:	23 293,93
Обща стойност Ремонт на улици в седемнадесет села на територията на Община Братя Даскалови в лв. без ДДС:					
				ДДС 20%	38 946,10
Обща стойност Ремонт на улици в седемнадесет села на територията на Община Братя Даскалови в лв. с ДДС:					
					233 676,58

30.04.2019г.
гр. Чирпан

Участник:
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Председател
на Военноинвалидна кооперация „КОРОНА“

