



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА

п.к. 9250 гр. Дългопол ул. „Г. Димитров“ №105

тел.0517/2 21 85 факс: 0517/2 21 35 e-mail: obshtina@dalgopol.org

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА СМР

№47/31.01.2018 г.

Община Дългопол

Договор рег. №.....462.....
04.11...../20.....19.....г.

Днес, 04.09.2019 г., в гр. Дългопол,

на основание чл.116, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл.7.3, Раздел VII, чл.18.4, Раздел XVIII от сключения договор за СМР, вземайки предвид, че към настоящия момент между страните е налице взаимна воля за промяна на направените договорености в следствие на предвидени в договора ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции, обхватът на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, като промяната не води до промяна на предмета на поръчката, доколкото същият е формулиран общо в чл.1 от сключения договор за СМР, а именно : „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“ , като конкретните видове работи са разписани в технически спецификации, позовавайки се също така на чл.116, ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, доколкото полагайки грижата на добър стопанин Възложителят не е могъл да предвиди необходимостта от изменения на договора, въз основа на факти изложени в Уведомително писмо до МРРБ с изх. № 08-00-756/24.04.2019г. , касаещо редуциране на видове дейности и стойност във връзка с предвидено изпълнение по Договор по ПРСР 2014- 2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, въз основа на който договор има възлагане на видове дейности от 22.09.2018г., попадащи в обхвата на възлагането към Обединение „Хая Инвестстрой 2017“ ДЗЗД между:

1.ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ЕИК: 000093524, идентификационен номер по ЗДДД: BG000093524, адрес: град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105, представлявана от Георги Киров Георгиев-кмет на община Дългопол, от една страна, наричана за краткост „Възложител“, и

2. Обединение „Хая Инвестстрой 2017“ ДЗЗД ЕИК 177236740, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Одесос, ул. П. Казаски №5, ет. 1, ап. 6, представлявано от Мартин Живков Станев, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“, се сключи настоящия анекс към договор за СМР за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА.

Във всички приложения, неразделна част от сключения договор за СМР № 47/31.01.2018 г. и Анекс № 1 от 18.07.2019 г. за предвидените видове СМР количествата следва да се редуцират с дейностите по асфалтови работи и полагане на бордюри и тротоари, част от Етап 1 от обекта на обществената поръчка: Декларираме, че в Договор №03/07/2/0/00601/02.01.2018г. по ПРСР 2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ не е включено полагане на тротоарни настилки в обхвата на сградните водопроводни отклонения, поради което същите следва да останат предмет на Договор №47/31.01.2018 г.

Чл. 7.1., Раздел VII „Цена и начин на плащане“, от договор за СМР № 47/31.01.2018 г.

Общата цена за изпълнение на възложеното строителство, определената съгласно

Ценовото предложение и Количествено-стойностната сметка от Офертата на Изпълнителя (Приложение № 3), неразделна част от Договор за СМР № 47/31.01.2018 г., съставлява обща крайна сума в размер на **1 753 257,08 лв.** /един милион седемстотин петдесет и три хиляди двеста петдесет и седем лв. 8 ст./ с ДДС, в това число: **1 461 047,57 лв.** / Един милион четиристотин шейсет и една хиляди четиристотин и седем лв. 57 ст./ без ДДС и 20 % ДДС –**292 209,51 лв.**/двеста деветдесет и две хиляди двеста и девет лв. 51 ст./ и е формирана от заменителна таблица (приложение №4), неразделна част от Анекс № 1/ 18.07.2019 год.:

№	Дейности(разход)	Предложен процент непредвидени разходи (%)	Обща за цена дейността в лева без ДДС(цифром)	Обща за цена дейността в лева без ДДС(словом)
Ц1	Изпълнение на първи етап от инвестиционния проект		931 497,93лв.	деветстотин тридесет и една хиляди четиристотин деветдесети седем лв. 93 ст.
Ц2	до 5% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за първи етап	0,1 %	931,50 лв.	Деветстотин тридесет и един лв. 50ст.
Ц2	Изпълнение на втори етап от инвестиционния проект		528 090,05 лв.	Петстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет лева и 5ст
Ц4	до 5% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за втори етап	0,1%	528,09	Петстотин двадесет и осем лева и 9ст.
	Общо в лева без ДДС:		1 461 047,57лв.	Един милион четиристотин шейсет и една хиляди четиристотин и седем лв. 57 ст.

се изменя както следва:

Общата цена за изпълнение на възложеното строителство, определена съгласно заменителна таблица (Приложение № 5), съставлява обща крайна сума в размер на **1 808 564,40 лв.** /един милион осемстотин и осем хиляди петстотин шестдесет и четири лв. 40ст./с ДДС, в това число: **1 507 137,00 лв.** / милион петстотин и седем хиляди сто тридесет и седем лв. / без ДДС и 20 % ДДС –**301 427,40/триста и една хиляди четиристотин двадесет и седем лв. 40 ст./** и е формирана от заменителна таблица, неразделна част от настоящия анекс:

№	Дейности(разход)	Предложен процент непредвидени разходи (%)	Обща за цена дейността в лева без ДДС(цифром)	Обща за цена дейността в лева без ДДС(словом)
Ц1	Изпълнение на първи етап от инвестиционния проект		977 541,32лв.	деветстотин седемдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и един лв. 32 ст.
Ц2	до 5% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за първи етап	0,1 %	977,54 лв.	Деветстотин седемдесет и седем лв. 54ст.
Ц2	Изпълнение на втори етап от инвестиционния проект		528 090,05 лв.	Петстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет лева и 5ст
Ц4	до 5% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за втори етап	0,1%	528,09	Петстотин двадесет и осем лева и 9ст.

	Общо в лева без ДДС:		1 507 137,00лв.	<i>Един милион петстотин и седем хиляди сто тридесет и седем лв.</i>
--	-----------------------------	--	------------------------	--

Всички останали клаузи от сключения между страните договор за СМР № 47/31.01.2018 г. остават непроменени.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия анекс се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Този анекс се сключи в четири еднообразни оригинални екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия анекс е:

Приложение № 4 – Заменителна таблица

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ:

ЗАЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Георги Георгиев

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Нина Димитрова

ЮРИСТ:

ЗАЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Христо Якимов

ФИН. КОНТРОЛЪОР:

Десислава Райчева

ЗАЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗАЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Мартин Живков Станев

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в чертанията на гр.Дъбница“

Етап: 1

Възложител: Община Дъбница

Участник: Обединение "Хай Инвестстрой" ДЗЗД

					ЕТАП I												
					Стойност по Договор				Стойност по Аванс № 1		Нови Количества				Отпазани		
№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)	Количество	Стойност (лв.)	Количество	Стойност (лв.)	Количество	Стойност (лв.)	Количество	Стойност (лв.)	Количество	Стойност (лв.)	Количество	Стойност (лв.)
СМР част Водоснабдяване на Клон I																	
А. Строителни работи																	
1	Рязане на асфалтова настилка	м ²	3216	2,67 лв.	8 586,72 лв.	3216	8 586,72 лв.	3216	8 586,72 лв.	3216	8 586,72 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
2	Развалване на асфалтова настилка	м ²	1607	1,64 лв.	2 635,48 лв.	1607	2 635,48 лв.	1607	2 635,48 лв.	1607	2 635,48 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
3	Развалване на паважна настилка	м ²	64	4,26 лв.	272,64 лв.	64	272,64 лв.	64	272,64 лв.	64	272,64 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	2102,22	6,05 лв.	12 718,43 лв.	2102,22	12 718,43 лв.	2102,22	12 718,43 лв.	2102,22	12 718,43 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	233,58	32,50 лв.	7 591,35 лв.	233,58	7 591,35 лв.	233,58	7 591,35 лв.	233,58	7 591,35 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	329,76	50,00 лв.	16 488,00 лв.	329,76	16 488,00 лв.	329,76	16 488,00 лв.	329,76	16 488,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	82,44	68,80 лв.	5 671,87 лв.	82,44	5 671,87 лв.	82,44	5 671,87 лв.	82,44	5 671,87 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Ръчно допълнително прескървяне на скални и земи почви	м ³	316,02	13,83 лв.	4 370,56 лв.	316,02	4 370,56 лв.	316,02	4 370,56 лв.	316,02	4 370,56 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м ³	316	3,12 лв.	985,92 лв.	316	985,92 лв.	316	985,92 лв.	316	985,92 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
10	Извозване на дено до 15км	м ³	2748	7,29 лв.	20 032,92 лв.	2748	20 032,92 лв.	2748	20 032,92 лв.	2748	20 032,92 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
11	Непълтно укрепване изкоп	м ²	5817,34	2,74 лв.	15 939,51 лв.	5817,34	15 939,51 лв.	5817,34	15 939,51 лв.	5817,34	15 939,51 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
12	Транспорт на пясък от дено до 15км	м ³	804,31	4,92 лв.	3 957,21 лв.	804,31	3 957,21 лв.	804,31	3 957,21 лв.	804,31	3 957,21 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
13	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ²	160,7	42,00 лв.	6 749,40 лв.	160,7	6 749,40 лв.	160,7	6 749,40 лв.	160,7	6 749,40 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
14	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	643,61	42,00 лв.	27 031,62 лв.	643,61	27 031,62 лв.	643,61	27 031,62 лв.	643,61	27 031,62 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
15	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обекти насти.	м ³	1943,7	6,21 лв.	12 070,38 лв.	1943,7	12 070,38 лв.	1943,7	12 070,38 лв.	1943,7	12 070,38 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
16	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м ³	1943,7	7,29 лв.	14 169,57 лв.	1943,7	14 169,57 лв.	1943,7	14 169,57 лв.	1943,7	14 169,57 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
17	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	1943,7	4,02 лв.	7 813,67 лв.	1943,7	7 813,67 лв.	1943,7	7 813,67 лв.	1943,7	7 813,67 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с вибраторочна на пясъчна настилка над теме тръба	м ³	643,61	4,85 лв.	3 121,51 лв.	643,61	3 121,51 лв.	643,61	3 121,51 лв.	643,61	3 121,51 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с вибраторочна на обратен насти от земи и скални маси	м ³	1943,7	4,85 лв.	9 426,95 лв.	1943,7	9 426,95 лв.	1943,7	9 426,95 лв.	1943,7	9 426,95 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи																	
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайци	м	1623,1	45,80 лв.	74 337,98 лв.	1623,1	74 337,98 лв.	1623,1	74 337,98 лв.	1623,1	74 337,98 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайци	м	1623,1	0,20 лв.	324,62 лв.	1623,1	324,62 лв.	1623,1	324,62 лв.	1623,1	324,62 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайци	м	1623,1	0,93 лв.	1 509,48 лв.	1623,1	1 509,48 лв.	1623,1	1 509,48 лв.	1623,1	1 509,48 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м	1607	1,89 лв.	3 037,23 лв.	1607	3 037,23 лв.	1607	3 037,23 лв.	1607	3 037,23 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м	1607	0,38 лв.	610,66 лв.	1607	610,66 лв.	1607	610,66 лв.	1607	610,66 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на :																	
6	ЕОБ	бр.	73	31,50 лв.	2 299,50 лв.	73	2 299,50 лв.	73	2 299,50 лв.	73	2 299,50 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
7	PE100RC DN90 L=10m	бр.	5	224,89 лв.	1 124,45 лв.	5	1 124,45 лв.	5	1 124,45 лв.	5	1 124,45 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
8	PE100RC DN90 L=12m	бр.	1	269,87 лв.	269,87 лв.	1	269,87 лв.	1	269,87 лв.	1	269,87 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
9	PE100RC DN90 L=6m	бр.	2	134,93 лв.	269,86 лв.	2	269,86 лв.	2	269,86 лв.	2	269,86 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
10	PE100RC DN90 L=7m	бр.	1	157,42 лв.	157,42 лв.	1	157,42 лв.	1	157,42 лв.	1	157,42 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
11	PE100RC DN90 L=8m	бр.	3	179,92 лв.	539,76 лв.	3	539,76 лв.	3	539,76 лв.	3	539,76 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
12	PE100RC DN90 L=9m	бр.	1	202,40 лв.	202,40 лв.	1	202,40 лв.	1	202,40 лв.	1	202,40 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
13	Намаалител ф110/ф90	бр.	1	28,55 лв.	28,55 лв.	1	28,55 лв.	1	28,55 лв.	1	28,55 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
14	Преход Фел. ф90/ф80	бр.	18	29,87 лв.	537,66 лв.	18	537,66 лв.	18	537,66 лв.	18	537,66 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
15	Св. Фел. ф100	бр.	2	33,91 лв.	67,82 лв.	2	67,82 лв.	2	67,82 лв.	2	67,82 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
16	Св. Фел. ф80	бр.	16	24,22 лв.	387,52 лв.	16	387,52 лв.	16	387,52 лв.	16	387,52 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
17	Св. Фел. ф200	бр.	2	70,63 лв.	141,26 лв.	2	141,26 лв.	2	141,26 лв.	2	141,26 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
18	СК ф100 с окр. гарн.	бр.	7	377,89 лв.	2 645,23 лв.	7	2 645,23 лв.	7	2 645,23 лв.	7	2 645,23 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
19	СК ф200	бр.	2	708,01 лв.	1 416,02 лв.	2	1 416,02 лв.	2	1 416,02 лв.	2	1 416,02 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
20	СК ф80 с окр. гарн.	бр.	16	336,48 лв.	5 383,68 лв.	16	5 383,68 лв.	16	5 383,68 лв.	16	5 383,68 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
21	ФС ф100	бр.	19	33,24 лв.	631,56 лв.	19	631,56 лв.	19	631,56 лв.	19	631,56 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
22	ФС ф80	бр.	33	24,03 лв.	792,99 лв.	33	792,99 лв.	33	792,99 лв.	33	792,99 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
23	ТН ф110/ф90	бр.	18	65,68 лв.	1 182,24 лв.	18	1 182,24 лв.	18	1 182,24 лв.	18	1 182,24 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
24	Т ф110/ф110	бр.	4	42,84 лв.	171,36 лв.	4	171,36 лв.	4	171,36 лв.	4	171,36 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
25	Тел.ф100/ф100	бр.	1	154,12 лв.	154,12 лв.	1	154,12 лв.	1	154,12 лв.	1	154,12 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
26	Преход Фел. ф110/ф100	бр.	13	38,31 лв.	498,03 лв.	13	498,03 лв.	13	498,03 лв.	13	498,03 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
27	Дъга ф110/11	бр.	9	40,31 лв.	362,79 лв.	9	362,79 лв.	9	362,79 лв.	9	362,79 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
28	Дъга ф110/22*	бр.	1	40,31 лв.	40,31 лв.	1	40,31 лв.	1	40,31 лв.	1	40,31 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
29	Дъга ф200/30	бр.	1	79,42 лв.	79,42 лв.	1	79,42 лв.	1	79,42 лв.	1	79,42 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
30	Дъга ф90/11*	бр.	4	38,45 лв.	153,80 лв.	4	153,80 лв.	4	153,80 лв.	4	153,80 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
31	Дъга ф90/22*	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.	2	76,90 лв.	2	76,90 лв.	2	76,90 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
32	Дъга ф90/30*	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.	2	76,90 лв.	2	76,90 лв.	2	76,90 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
33	Жибо ф100	бр.	2	126,85 лв.	253,70 лв.	2	253,70 лв.	2	253,70 лв.	2	253,70 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
34	Ко ф110/45	бр.	2	36,20 лв.	72,40 лв.	2	72,40 лв.	2	72,40 лв.	2	72,40 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
35	Ко ф90/45	бр.	1	25,63 лв.	25,63 лв.	1	25,63 лв.	1	25,63 лв.	1	25,63 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
36	Н ф200/ф110	бр.	2	152,16 лв.	304,32 лв.	2	304,32 лв.	2	304,32 лв.	2	304,32 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
37	ПН. Фел. ф200	бр.	2	165,16 лв.	330,32 лв.	2	330,32 лв.	2	330,32 лв.	2	330,32 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
Награди на:																	
38	Запарка ф110	бр.	79	41,76 лв.	3 299,04 лв.	79	3 299,04 лв.	79	3 299,04 лв.	79	3 299,04 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
39	Запарка ф200	бр.	3	81,40 лв.	244,20 лв.	3	244,20 лв.	3	244,20 лв.	3	244,20 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
40	Запарка ф90	бр.	26	35,15 лв.	913,90 лв.	26	913,90 лв.	26	913,90 лв.	26	913,90 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 128бр. стради водопроводни отклонения (СВО) до 6м																	
А. Строителни работи																	
1	Рязане на асфалтова настилка	м ²	1029,1	2,67 лв.	2 747,70 лв.	1029,1	2 747,70 лв.	1029,1	2 747,70 лв.	1029,1	2 747,70 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
2	Развалване на асфалтова настилка	м ²	514,6	1,64 лв.	843,94 лв.	514,6	843,94 лв.	514,6	843,94 лв.	514,6	843,94 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	256	3,61 лв.	924,16 лв.	256	924,16 лв.	256	924,16 лв.	256	924,16 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.
4	Развалване на тротуарна настилка	м ²	253,														

20	Уплътняване на пластове с вибротрелача на обратен напът от земи и скални маси	м³	864,4	4,85 лв.	4 192,34 лв.	864,4	4 192,34 лв.	864,4	4 192,34 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	775,7	6,90 лв.	5 352,33 лв.	775,7	5 352,33 лв.	775,7	5 352,33 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	775,7	0,20 лв.	155,14 лв.	775,7	155,14 лв.	775,7	155,14 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	775,7	0,93 лв.	721,40 лв.	775,7	721,40 лв.	775,7	721,40 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	768	2,05 лв.	1 574,40 лв.	768	1 574,40 лв.	768	1 574,40 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	768	0,31 лв.	238,08 лв.	768	238,08 лв.	768	238,08 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/DN180/200) за СВО DN32 (или по-голямо)	бр.	128	76,00 лв.	9 728,00 лв.	128	9 728,00 лв.	128	9 728,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на козито 90° Ø32-1"	бр.	128	4,33 лв.	554,24 лв.	128	554,24 лв.	128	554,24 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	128	73,00 лв.	9 344,00 лв.	128	9 344,00 лв.	128	9 344,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Напрана опорен блок под тротирен спирателен кран	бр.	128	30,04 лв.	3 845,12 лв.	128	3 845,12 лв.	128	3 845,12 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 116р. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	44,2	2,67 лв.	118,01 лв.	44,2	118,01 лв.	44,2	118,01 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	22,1	1,64 лв.	36,24 лв.	22,1	36,24 лв.	22,1	36,24 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	22	3,61 лв.	79,42 лв.	22	79,42 лв.	22	79,42 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	10,9	3,22 лв.	35,10 лв.	10,9	35,10 лв.	10,9	35,10 лв.	0	0,00 лв.
5	Изокон в земи почви машинно на транспорт	м³	39,2	6,05 лв.	237,16 лв.	39,2	237,16 лв.	39,2	237,16 лв.	0	0,00 лв.
6	Изокон в земи почви ръчно	м³	4,4	32,50 лв.	143,00 лв.	4,4	143,00 лв.	4,4	143,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изокон в скални почви машинно на транспорт	м³	6,2	50,00 лв.	310,00 лв.	6,2	310,00 лв.	6,2	310,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изокон в скални почви ръчно	м³	1,5	68,80 лв.	103,20 лв.	1,5	103,20 лв.	1,5	103,20 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресяване на скални и земи почви	м³	5,9	13,83 лв.	81,60 лв.	5,9	81,60 лв.	5,9	81,60 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	5,9	3,12 лв.	18,41 лв.	5,9	18,41 лв.	5,9	18,41 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на дено до 15км	м³	51,3	7,29 лв.	373,98 лв.	51,3	373,98 лв.	51,3	373,98 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	102,3	2,74 лв.	280,30 лв.	102,3	280,30 лв.	102,3	280,30 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от дено до 15км	м³	16	4,92 лв.	78,72 лв.	16	78,72 лв.	16	78,72 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м²	3,3	42,00 лв.	138,60 лв.	3,3	138,60 лв.	3,3	138,60 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над тем тръба (30см)	м³	12,7	42,00 лв.	533,40 лв.	12,7	533,40 лв.	12,7	533,40 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обратен напът	м³	35,2	6,21 лв.	218,59 лв.	35,2	218,59 лв.	35,2	218,59 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м³	35,2	7,29 лв.	256,61 лв.	35,2	256,61 лв.	35,2	256,61 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	35,2	4,02 лв.	141,50 лв.	35,2	141,50 лв.	35,2	141,50 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с вибротрелача на пясъчна засипка над тем тръба	м³	12,7	4,85 лв.	61,60 лв.	12,7	61,60 лв.	12,7	61,60 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с вибротрелача на обратен напът от земи и скални маси	м³	35,2	4,85 лв.	170,72 лв.	35,2	170,72 лв.	35,2	170,72 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	33,3	0,20 лв.	6,66 лв.	33,3	6,66 лв.	33,3	6,66 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	33,3	0,93 лв.	30,97 лв.	33,3	30,97 лв.	33,3	30,97 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	33	1,89 лв.	62,37 лв.	33	62,37 лв.	33	62,37 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	33	0,38 лв.	12,54 лв.	33	12,54 лв.	33	12,54 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тръби за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр.	11	91,57 лв.	1 007,27 лв.	11	1 007,27 лв.	11	1 007,27 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	33,3	28,20 лв.	939,06 лв.	33,3	939,06 лв.	33,3	939,06 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, лета и филци	бр.	11	1 400,00 лв.	15 400,00 лв.	11	15 400,00 лв.	11	15 400,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Кюм 1											
Възстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и ползване на материал за основа с различна ширина и дебелина на плата с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суша плътност по AASHTO	м³	642,8	47,93 лв.	30 809,40 лв.	642,8	30 809,40 лв.	723,96	34 699,40 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износен пласт с дебелина в изпълнено състояние 5 см	м²	1607,1	8,50 лв.	13 660,35 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	1607,1	13 660,35 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	1607,1	0,20 лв.	321,42 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	1607,1	321,42 лв.
Възстановяване на пътната настилка в разкопите на сградите											
А. Пътни работи											
1	Доставка и ползване на материал за основа с различна ширина и дебелина на плата с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суша плътност по AASHTO	м³	168,5	47,93 лв.	8 076,21 лв.	168,5	8 076,21 лв.	188,25	9 022,82 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това работи	м	137	48,85 лв.	6 692,45 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	137	6 692,45 лв.
3	Доставка и ползване на бетонни плочи в тротуар, вкл. подготовка земя, легло, основа от несортиран трошен камък с деб 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м²	349,7	58,26 лв.	20 373,52 лв.	0	0,00 лв.	349,7	20 373,52 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износен пласт с дебелина в изпълнено състояние 5 см	м²	421,2	8,50 лв.	3 580,20 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	421,2	3 580,20 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	421,2	0,20 лв.	84,24 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	421,2	84,24 лв.
СМР част Възстановяване на Кюм 2											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	438,6	2,67 лв.	1 171,06 лв.	438,6	1 171,06 лв.	438,6	1 171,06 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	217,3	1,64 лв.	356,37 лв.	217,3	356,37 лв.	217,3	356,37 лв.	0	0,00 лв.
3	Изокон в земи почви машинно на транспорт	м³	280,9	6,05 лв.	1 699,45 лв.	280,9	1 699,45 лв.	280,9	1 699,45 лв.	0	0,00 лв.
4	Изокон в земи почви ръчно	м³	31,2	32,50 лв.	1 014,00 лв.	31,2	1 014,00 лв.	31,2	1 014,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Изокон в скални почви машинно на транспорт	м³	44,1	50,00 лв.	2 205,00 лв.	44,1	2 205,00 лв.	44,1	2 205,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изокон в скални почви ръчно	м³	11	68,80 лв.	756,80 лв.	11	756,80 лв.	11	756,80 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително пресяване на скални и земи почви	м³	42,2	13,83 лв.	583,63 лв.	42,2	583,63 лв.	42,2	583,63 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	42,2	3,12 лв.	131,66 лв.	42,2	131,66 лв.	42,2	131,66 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на дено до 15км	м³	367,2	7,29 лв.	2 676,89 лв.	367,2	2 676,89 лв.	367,2	2 676,89 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълно укрепване изкоп	м²	777,9	2,74 лв.	2 131,45 лв.	777,9	2 131,45 лв.	777,9	2 131,45 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от дено до 15км	м³	105,1	4,92 лв.	517,09 лв.	105,1	517,09 лв.	105,1	517,09 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м²	21,7	42,00 лв.	911,40 лв.	21,7	911,40 лв.	21,7	911,40 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над тем тръба (30см)	м³	83,4	42,00 лв.	3 502,80 лв.	83,4	3 502,80 лв.	83,4	3 502,80 лв.	0	0,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обратен напът	м³	262,1	6,21 лв.	1 627,64 лв.	262,1	1 627,64 лв.	262,1	1 627,64 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м³	262,1	7,29 лв.	1 910,71 лв.	262,1	1 910,71 лв.	262,1	1 910,71 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	262,1	4,02 лв.	1 053,64 лв.	262,1	1 053,64 лв.	262,1	1 053,64 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с вибротрелача на пясъчна засипка над тем тръба	м³	83,4	4,85 лв.	404,49 лв.	83,4	404,49 лв.	83,4	404,49 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с вибротрелача на обратен напът от земи и скални маси	м³	262,1	4,85 лв.	1 271,19 лв.	262,1	1 271,19 лв.	262,1	1 271,19 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	219,5	28,20 лв.	6 189,90 лв.	219,5	6 189,90 лв.	219,5	6 189,90 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	219,5	0,20 лв.	43,90 лв.	219,5	43,90 лв.	219,5	43,90 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	219,5	0,93 лв.	204,14 лв.	219,5	204,14 лв.	219,5	204,14 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	217,3	1,89 лв.	410,70 лв.	217,3	410,70 лв.	217,3	410,70 лв.	0	0,00 лв.

5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	217,3	0,38 лв.	82,57 лв.	217,3	82,57 лв.	217,3	82,57 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на :										
7	PE100RC DN90 L=7m	бр.	1	157,42 лв.	157,42 лв.	1	157,42 лв.	1	157,42 лв.	0	0,00 лв.
8	БОВ	бр.	13	31,50 лв.	409,50 лв.	13	409,50 лв.	13	409,50 лв.	0	0,00 лв.
9	Дъга ф90/11°	бр.	1	38,45 лв.	38,45 лв.	1	38,45 лв.	1	38,45 лв.	0	0,00 лв.
10	Дъга ф90/30°	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.	2	76,90 лв.	2	76,90 лв.	0	0,00 лв.
11	Жобо ф80	бр.	4	104,90 лв.	419,60 лв.	4	419,60 лв.	4	419,60 лв.	0	0,00 лв.
12	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	5	29,87 лв.	149,35 лв.	5	149,35 лв.	5	149,35 лв.	0	0,00 лв.
13	Св. Фл. ф80	бр.	3	24,22 лв.	72,66 лв.	3	72,66 лв.	3	72,66 лв.	0	0,00 лв.
14	СК ф80 с осп. гарн.	бр.	5	336,48 лв.	1 682,40 лв.	5	1 682,40 лв.	5	1 682,40 лв.	0	0,00 лв.
15	Т ф90/ф90	бр.	3	28,14 лв.	84,42 лв.	3	84,42 лв.	3	84,42 лв.	0	0,00 лв.
16	ТФ ф80/ф80	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.	1	122,36 лв.	1	122,36 лв.	0	0,00 лв.
17	ТФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.	1	122,36 лв.	1	122,36 лв.	0	0,00 лв.
18	ФС ф80	бр.	6	24,03 лв.	144,18 лв.	6	144,18 лв.	6	144,18 лв.	0	0,00 лв.
19	Направа на:										
20	Запорна ф90	бр.	14	35,15 лв.	492,10 лв.	14	492,10 лв.	14	492,10 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 166р. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	128,6	2,67 лв.	343,36 лв.	128,6	343,36 лв.	128,6	343,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	64,3	1,64 лв.	105,45 лв.	64,3	105,45 лв.	64,3	105,45 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	32	3,61 лв.	115,52 лв.	32	115,52 лв.	32	115,52 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротуарна настилка	м²	31,7	3,22 лв.	102,07 лв.	31,7	102,07 лв.	31,7	102,07 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп и земни почви машинно на транспорт	м³	113,9	6,05 лв.	689,10 лв.	113,9	689,10 лв.	113,9	689,10 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп и земни почви ръчно	м³	12,7	32,50 лв.	412,75 лв.	12,7	412,75 лв.	12,7	412,75 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	17,8	50,00 лв.	890,00 лв.	17,8	890,00 лв.	17,8	890,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	4,5	68,80 лв.	309,60 лв.	4,5	309,60 лв.	4,5	309,60 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м³	17,2	13,83 лв.	237,88 лв.	17,2	237,88 лв.	17,2	237,88 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земни почви	м³	17,2	3,12 лв.	53,66 лв.	17,2	53,66 лв.	17,2	53,66 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	148,9	7,29 лв.	1 085,48 лв.	148,9	1 085,48 лв.	148,9	1 085,48 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	49,6	2,74 лв.	135,90 лв.	49,6	135,90 лв.	49,6	135,90 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	40,8	4,92 лв.	200,74 лв.	40,8	200,74 лв.	40,8	200,74 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м³	9,6	42,00 лв.	403,20 лв.	9,6	403,20 лв.	9,6	403,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м³	31,2	42,00 лв.	1 310,40 лв.	31,2	1 310,40 лв.	31,2	1 310,40 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м³	108	6,21 лв.	670,68 лв.	108	670,68 лв.	108	670,68 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м³	108	7,29 лв.	787,32 лв.	108	787,32 лв.	108	787,32 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м³	108	4,02 лв.	434,16 лв.	108	434,16 лв.	108	434,16 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с вибротелача на пясъчна засипка над теме тръба	м³	31,2	4,85 лв.	151,32 лв.	31,2	151,32 лв.	31,2	151,32 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с вибротелача на обратен насип от земни и скални маси	м³	108	4,85 лв.	523,80 лв.	108	523,80 лв.	108	523,80 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (сти с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PE100, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	97	6,90 лв.	669,30 лв.	97	669,30 лв.	97	669,30 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и монтаж на сигнални ленти с включени 1% крайциане	м'	97	0,20 лв.	19,40 лв.	97	19,40 лв.	97	19,40 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и монтаж на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	97	0,93 лв.	90,21 лв.	97	90,21 лв.	97	90,21 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	96	2,05 лв.	196,80 лв.	96	196,80 лв.	96	196,80 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	96	0,31 лв.	29,76 лв.	96	29,76 лв.	96	29,76 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(вкл по-големо)	бр.	16	76,00 лв.	1 216,00 лв.	16	1 216,00 лв.	16	1 216,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на колено 90° Ø32-1"	бр.	16	4,33 лв.	69,28 лв.	16	69,28 лв.	16	69,28 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, тълчи окомплектовка	бр.	16	73,00 лв.	1 168,00 лв.	16	1 168,00 лв.	16	1 168,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Направа опорен бокс под тротуарен сигнален край	бр.	16	30,04 лв.	480,64 лв.	16	480,64 лв.	16	480,64 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 26р. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	8	2,67 лв.	21,36 лв.	8	21,36 лв.	8	21,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	4	1,64 лв.	6,56 лв.	4	6,56 лв.	4	6,56 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.	4	14,44 лв.	4	14,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротуарна настилка	м²	2	3,22 лв.	6,44 лв.	2	6,44 лв.	2	6,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп и земни почви машинно на транспорт	м³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп и земни почви ръчно	м³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земни почви	м³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с вибротелача на пясъчна засипка над теме тръба	м³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с вибротелача на обратен насип от земни и скални маси	м³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на сигнални ленти с включени 1% крайциане	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и монтаж на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.	6	11,34 лв.	6	11,34 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.	6	2,28 лв.	6	2,28 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.	2	183,14 лв.	2	183,14 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 тълчи окомплектовка със СК, пети и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Кюм 2											
Въстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и монтаж на материал за основа с различна ширина и дебелина на плъта с СБР не по-малко от 80 % при плътност 98 % модифицирана съда плътност до AASHTO	м³	46,7	47,93 лв.	2 238,33 лв.	46,7	2 238,33 лв.	57,68	2 764,60 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно ЕДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см	м²	116,9	8,50 лв.	993,65 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	116,9	993,65 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	116,9	0,20 лв.	23,38 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	116,9	23,38 лв.
Въстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения											
А. Пътни работи											

1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при пътност 98 % модифицирана суша пътност по ДАННТО.	м³	11,2	47,93 лв.	536,82 лв.	11,2	536,82 лв.	12,7	608,71 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/5(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	9	48,85 лв.	439,65 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	9	439,65 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м²	17,2	58,26 лв.	1 002,07 лв.	0	0,00 лв.	17,2	1 002,07 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м²	28	8,50 лв.	238,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	28	238,00 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	28	0,20 лв.	5,60 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	28	5,60 лв.
СМР част Възстановяване на Клим 6											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	179,2	2,67 лв.	478,46 лв.	179,2	478,46 лв.	179,2	478,46 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	88,6	1,64 лв.	145,30 лв.	88,6	145,30 лв.	88,6	145,30 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	114,5	6,05 лв.	692,73 лв.	114,5	692,73 лв.	114,5	692,73 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви ръчно	м³	12,7	32,50 лв.	412,75 лв.	12,7	412,75 лв.	12,7	412,75 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	18	50,00 лв.	900,00 лв.	18	900,00 лв.	18	900,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м³	4,5	68,80 лв.	309,60 лв.	4,5	309,60 лв.	4,5	309,60 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително пресърване на скални и земи почви	м³	17,2	13,83 лв.	237,88 лв.	17,2	237,88 лв.	17,2	237,88 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	17,2	3,12 лв.	53,66 лв.	17,2	53,66 лв.	17,2	53,66 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на дено до 15км	м³	149,7	7,29 лв.	1 091,31 лв.	149,7	1 091,31 лв.	149,7	1 091,31 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълно укрепване изкоп	м²	317,2	2,74 лв.	869,13 лв.	317,2	869,13 лв.	317,2	869,13 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от дено до 15км	м³	42,9	4,92 лв.	211,07 лв.	42,9	211,07 лв.	42,9	211,07 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м³	8,9	42,00 лв.	373,80 лв.	8,9	373,80 лв.	8,9	373,80 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м³	34	42,00 лв.	1 428,00 лв.	34	1 428,00 лв.	34	1 428,00 лв.	0	0,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обретен насип	м³	106,8	6,21 лв.	663,23 лв.	106,8	663,23 лв.	106,8	663,23 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м³	106,8	7,29 лв.	778,57 лв.	106,8	778,57 лв.	106,8	778,57 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	106,8	4,02 лв.	429,34 лв.	106,8	429,34 лв.	106,8	429,34 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м³	34	4,85 лв.	164,90 лв.	34	164,90 лв.	34	164,90 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обретен насип от земи и скални маси	м³	106,8	4,85 лв.	517,98 лв.	106,8	517,98 лв.	106,8	517,98 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцилове	м'	89,5	28,20 лв.	2 523,90 лв.	89,5	2 523,90 лв.	89,5	2 523,90 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнален лента с включени 1% крайцилове	м'	89,5	0,20 лв.	17,90 лв.	89,5	17,90 лв.	89,5	17,90 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцилове	м'	89,5	0,93 лв.	83,24 лв.	89,5	83,24 лв.	89,5	83,24 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	88,6	1,89 лв.	167,45 лв.	88,6	167,45 лв.	88,6	167,45 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	88,6	0,38 лв.	33,67 лв.	88,6	33,67 лв.	88,6	33,67 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на:											
6	БОБ	бр.	1	31,50 лв.	31,50 лв.	1	31,50 лв.	1	31,50 лв.	0	0,00 лв.
7	Жобо ф100	бр.	1	126,85 лв.	126,85 лв.	1	126,85 лв.	1	126,85 лв.	0	0,00 лв.
8	Жобо ф80	бр.	7	104,90 лв.	734,30 лв.	7	734,30 лв.	7	734,30 лв.	0	0,00 лв.
9	Преход Фз. ф90/ф80	бр.	3	29,87 лв.	89,61 лв.	3	89,61 лв.	3	89,61 лв.	0	0,00 лв.
10	СК ф80 с окр. гарн.	бр.	1	336,48 лв.	336,48 лв.	1	336,48 лв.	1	336,48 лв.	0	0,00 лв.
11	ТЕФ ф100/ф80	бр.	2	147,72 лв.	295,44 лв.	2	295,44 лв.	2	295,44 лв.	0	0,00 лв.
12	ТЕФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.	1	122,36 лв.	1	122,36 лв.	0	0,00 лв.
13	ФС ф80	бр.	1	24,03 лв.	24,03 лв.	1	24,03 лв.	1	24,03 лв.	0	0,00 лв.
Направление:											
14	Запарка ф90	бр.	1	35,15 лв.	35,15 лв.	1	35,15 лв.	1	35,15 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 4бр. естради водопроводни отсъпления (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	32,16	2,67 лв.	85,87 лв.	32,16	85,87 лв.	32,16	85,87 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	16,08	1,64 лв.	26,37 лв.	16,08	26,37 лв.	16,08	26,37 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	8	3,61 лв.	28,88 лв.	8	28,88 лв.	8	28,88 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	7,92	3,22 лв.	25,50 лв.	7,92	25,50 лв.	7,92	25,50 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	28,46	6,05 лв.	172,18 лв.	28,46	172,18 лв.	28,46	172,18 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	3,16	32,50 лв.	102,70 лв.	3,16	102,70 лв.	3,16	102,70 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	4,46	50,00 лв.	223,00 лв.	4,46	223,00 лв.	4,46	223,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	1,12	68,80 лв.	77,06 лв.	1,12	77,06 лв.	1,12	77,06 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресърване на скални и земи почви	м³	4,28	13,83 лв.	59,19 лв.	4,28	59,19 лв.	4,28	59,19 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	4,28	3,12 лв.	13,35 лв.	4,28	13,35 лв.	4,28	13,35 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на дено до 15км	м³	37,2	7,29 лв.	271,19 лв.	37,2	271,19 лв.	37,2	271,19 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	12,4	2,74 лв.	33,98 лв.	12,4	33,98 лв.	12,4	33,98 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от дено до 15км	м³	10,19	4,92 лв.	50,13 лв.	10,19	50,13 лв.	10,19	50,13 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м³	2,4	42,00 лв.	100,80 лв.	2,4	100,80 лв.	2,4	100,80 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м³	7,79	42,00 лв.	327,18 лв.	7,79	327,18 лв.	7,79	327,18 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обретен насип	м³	27,01	6,21 лв.	167,73 лв.	27,01	167,73 лв.	27,01	167,73 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м³	27,01	7,29 лв.	196,90 лв.	27,01	196,90 лв.	27,01	196,90 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	27,01	4,02 лв.	108,58 лв.	27,01	108,58 лв.	27,01	108,58 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м³	7,79	4,85 лв.	37,78 лв.	7,79	37,78 лв.	7,79	37,78 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обретен насип от земи и скални маси	м³	27,01	4,85 лв.	131,00 лв.	27,01	131,00 лв.	27,01	131,00 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцилове	м'	24,2	6,90 лв.	166,98 лв.	24,2	166,98 лв.	24,2	166,98 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнален лента с включени 1% крайцилове	м'	24,2	0,20 лв.	4,84 лв.	24,2	4,84 лв.	24,2	4,84 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцилове	м'	24,2	0,93 лв.	22,51 лв.	24,2	22,51 лв.	24,2	22,51 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	24	2,05 лв.	49,20 лв.	24	49,20 лв.	24	49,20 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	24	0,31 лв.	7,44 лв.	24	7,44 лв.	24	7,44 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с нграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-големо)	бр.	4	76,00 лв.	304,00 лв.	4	304,00 лв.	4	304,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на кодино 90° Ø32 1"	бр.	4	4,33 лв.	17,32 лв.	4	17,32 лв.	4	17,32 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК DN25, пълна окомплектовка	бр.	4	73,00 лв.	292,00 лв.	4	292,00 лв.	4	292,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Направление опорен блок под тротоарен спрателен кул	бр.	4	30,04 лв.	120,16 лв.	4	120,16 лв.	4	120,16 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	4	2,67 лв.	10,68 лв.	4	10,68 лв.	4	10,68 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	2	1,64 лв.	3,28 лв.	2	3,28 лв.	2	3,28 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	2	3,61 лв.	7,22 лв.	2	7,22 лв.	2	7,22 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	1	3,22 лв.	3,22 лв.	1	3,22 лв.	1	3,22 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	3,6	6,05 лв.	21,78 лв.	3,6	21,78 лв.	3,6	21,78 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	0,4	32,50 лв.	13,00 лв.	0,4	13,00 лв.	0,4	13,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	0,6	50,00 лв.	30,00 лв.	0,6	30,00 лв.	0,6	30,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	0,1	68,80 лв.	6,88 лв.	0,1	6,88 лв.	0,1	6,88 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресърване на скални и земи почви	м³	0,5	13,83 лв.	6,92 лв.	0,5	6,92 лв.	0,5	6,92 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	0,5	3,12 лв.	1,56 лв.	0,5	1,56 лв.	0,5	1,56 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на дено до 15км	м³	4,7	7,29 лв.	34,26 лв.	4,7	34,26 лв.	4,7	34,26 лв.	0	0,00 лв.

•

7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	m ³	31,25	50,00 лв.	1 562,50 лв.	31,25	1 562,50 лв.	31,25	1 562,50 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	m ³	7,81	68,80 лв.	537,33 лв.	7,81	537,33 лв.	7,81	537,33 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прераздяване на скални и земни почви	m ³	29,94	13,83 лв.	414,07 лв.	29,94	414,07 лв.	29,94	414,07 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земни почви	m ³	29,9	3,12 лв.	93,29 лв.	29,9	93,29 лв.	29,9	93,29 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	m ³	260,4	7,29 лв.	1 898,32 лв.	260,4	1 898,32 лв.	260,4	1 898,32 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	m ²	86,8	2,74 лв.	237,83 лв.	86,8	237,83 лв.	86,8	237,83 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	m ³	71,32	4,92 лв.	350,89 лв.	71,32	350,89 лв.	71,32	350,89 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	m ³	16,8	42,00 лв.	705,60 лв.	16,8	705,60 лв.	16,8	705,60 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над темe тръба (30см)	m ³	54,52	42,00 лв.	2 289,84 лв.	54,52	2 289,84 лв.	54,52	2 289,84 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен напик	m ³	189,08	6,21 лв.	1 174,19 лв.	189,08	1 174,19 лв.	189,08	1 174,19 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	m ³	189,08	7,29 лв.	1 378,39 лв.	189,08	1 378,39 лв.	189,08	1 378,39 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	m ³	189,08	4,02 лв.	760,10 лв.	189,08	760,10 лв.	189,08	760,10 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброточка на пясъчна засипка над темe тръба	m ³	54,52	4,85 лв.	264,42 лв.	54,52	264,42 лв.	54,52	264,42 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброточка на обратен напик от земни и скални маси	m ³	189,08	4,85 лв.	917,04 лв.	189,08	917,04 лв.	189,08	917,04 лв.	0	0,00 лв.
Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	m'	169,7	6,90 лв.	1 170,93 лв.	169,7	1 170,93 лв.	169,7	1 170,93 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциане	m'	169,7	86,05 лв.	14 602,69 лв.	169,7	14 602,69 лв.	169,7	14 602,69 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциане	m'	169,7	0,93 лв.	157,82 лв.	169,7	157,82 лв.	169,7	157,82 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	m'	168	2,05 лв.	344,40 лв.	168	344,40 лв.	168	344,40 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	m'	168	0,31 лв.	52,08 лв.	168	52,08 лв.	168	52,08 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаварена с игрален пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-големо)	бр.	28	76,00 лв.	2 128,00 лв.	28	2 128,00 лв.	28	2 128,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на колено 90°, Ø32 1"	бр.	28	4,33 лв.	121,24 лв.	28	121,24 лв.	28	121,24 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна комплектация	бр.	28	73,00 лв.	2 044,00 лв.	28	2 044,00 лв.	28	2 044,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Напирва опорен блок под тротуарен спирателен кран	бр.	28	30,04 лв.	841,12 лв.	28	841,12 лв.	28	841,12 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	m ²	8	2,67 лв.	21,36 лв.	8	21,36 лв.	8	21,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.	4	6,56 лв.	4	6,56 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.	4	14,44 лв.	4	14,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротуарна настилка	m ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.	2	6,44 лв.	2	6,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	m ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	m ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	m ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	m ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прераздяване на скални и земни почви	m ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земни почви	m ³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	m ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	m ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	m ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	m ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над темe тръба (30см)	m ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен напик	m ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	m ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	m ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброточка на пясъчна засипка над темe тръба	m ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброточка на обратен напик от земни и скални маси	m ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциане	m'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциане	m'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	m'	6	1,89 лв.	11,34 лв.	6	11,34 лв.	6	11,34 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	m'	6	0,38 лв.	2,28 лв.	6	2,28 лв.	6	2,28 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тройни за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.	2	183,14 лв.	2	183,14 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	m'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна комплектация със СК, пета и фитинги	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Клон 7											
Възстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малко от 80 % при пътност 98 % модифицирана сува пътност по AASHTO	m ³	135,7	47,93 лв.	6 504,10 лв.	135,7	6 504,10 лв.	152,84	7 325,62 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина и уплътнено състояние 5 см	m ²	339,2	8,50 лв.	2 883,20 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	339,2	2 883,20 лв.
2	Пътен битумен разлив с различна ширина	m ²	339,2	0,20 лв.	67,84 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	339,2	67,84 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на еградните възможности											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малко от 80 % при пътност 98 % модифицирана сува пътност по AASHTO	m ³	37,4	47,93 лв.	1 792,58 лв.	37,4	1 792,58 лв.	40,9	1 960,34 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	m	28	48,85 лв.	1 367,80 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	28	1 367,80 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб 20 см., 10 см пясъчна основа и фугитане	m ²	72	58,26 лв.	4 194,72 лв.	0	0,00 лв.	72	4 194,72 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина и уплътнено състояние 5 см	m ²	93,6	8,50 лв.	795,60 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	93,6	795,60 лв.
2	Пътен битумен разлив с различна ширина	m ²	93,6	0,20 лв.	18,72 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	93,6	18,72 лв.
СМР част Възстановяване на Клон 9											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	m ²	207,6	2,67 лв.	554,29 лв.	207,6	554,29 лв.	207,6	554,29 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	102,8	1,64 лв.	168,59 лв.	102,8	168,59 лв.	102,8	168,59 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	m ³	132,8	6,05 лв.	803,44 лв.	132,8	803,44 лв.	132,8	803,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	m ³	14,8	32,50 лв.	481,00 лв.	14,8	481,00 лв.	14,8	481,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	m ³	20,9	50,00 лв.	1 045,00 лв.	20,9	1 045,00 лв.	20,9	1 045,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	m ³	5,2	68,80 лв.	357,76 лв.	5,2	357,76 лв.	5,2	357,76 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително прераздяване на скални и земни почви	m ³	20	13,83 лв.	276,60 лв.	20	276,60 лв.	20	276,60 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камъни на скални и земни почви	m ³	20	3,12 лв.	62,40 лв.	20	62,40 лв.	20	62,40 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на депо до 15км	m ³	173,7	7,29 лв.	1 266,27 лв.	173,7	1 266,27 лв.	173,7	1 266,27 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълно укрепване изкоп	m ²	368	2,74 лв.	1 008,32 лв.	368	1 008,32 лв.	368	1 008,32 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	m ³	49,7	4,92 лв.	244,52 лв.	49,7	244,52 лв.	49,7	244,52 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	m ³	10,3	42,00 лв.	432,60 лв.	10,3	432,60 лв.	10,3	432,60 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над темe тръба (30см)	m ³	39,4	42,00 лв.	1 654,80 лв.	39,4	1 654,80 лв.	39,4	1 654,80 лв.	0	0,00 лв.

14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен настиг	м³	124	6,21 лв.	770,04 лв.	124	770,04 лв.	124	770,04 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	124	7,29 лв.	903,96 лв.	124	903,96 лв.	124	903,96 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	124	4,02 лв.	498,48 лв.	124	498,48 лв.	124	498,48 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пъсчана засипка над темe тръба	м³	39,4	4,85 лв.	191,09 лв.	39,4	191,09 лв.	39,4	191,09 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен настиг от земи и скални маси	м³	124	4,85 лв.	601,40 лв.	124	601,40 лв.	124	601,40 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциване	м	103,8	28,20 лв.	2 927,16 лв.	103,8	2 927,16 лв.	103,8	2 927,16 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциване	м	103,8	0,20 лв.	20,76 лв.	103,8	20,76 лв.	103,8	20,76 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциване	м	103,8	0,93 лв.	96,53 лв.	103,8	96,53 лв.	103,8	96,53 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м	102,8	1,89 лв.	194,29 лв.	102,8	194,29 лв.	102,8	194,29 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м	102,8	0,38 лв.	39,06 лв.	102,8	39,06 лв.	102,8	39,06 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на:											
6	БОВ	бр	6	31,50 лв.	189,00 лв.	6	189,00 лв.	6	189,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Дъга ф90/22°	бр	1	38,45 лв.	38,45 лв.	1	38,45 лв.	1	38,45 лв.	0	0,00 лв.
8	Дъга ф90/30°	бр	1	38,45 лв.	38,45 лв.	1	38,45 лв.	1	38,45 лв.	0	0,00 лв.
9	Жифо ф100	бр	4	126,85 лв.	507,40 лв.	4	507,40 лв.	4	507,40 лв.	0	0,00 лв.
10	Преход Фд. ф90/ф80	бр	4	29,87 лв.	119,48 лв.	4	119,48 лв.	4	119,48 лв.	0	0,00 лв.
11	СК ф80 с окр. гирн	бр	2	336,48 лв.	672,96 лв.	2	672,96 лв.	2	672,96 лв.	0	0,00 лв.
12	ТФФ ф100/ф80	бр	2	147,72 лв.	295,44 лв.	2	295,44 лв.	2	295,44 лв.	0	0,00 лв.
13	ФС ф80	бр	5	24,03 лв.	120,15 лв.	5	120,15 лв.	5	120,15 лв.	0	0,00 лв.
Направа на:											
14	Заварка ф90	бр	6	35,15 лв.	210,90 лв.	6	210,90 лв.	6	210,90 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 4бр. страни водопроводни отклонения (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	32,2	2,67 лв.	85,97 лв.	32,2	85,97 лв.	32,2	85,97 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	16,1	1,64 лв.	26,40 лв.	16,1	26,40 лв.	16,1	26,40 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр	8	3,61 лв.	28,88 лв.	8	28,88 лв.	8	28,88 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	7,9	3,22 лв.	25,44 лв.	7,9	25,44 лв.	7,9	25,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	28,5	6,05 лв.	172,43 лв.	28,5	172,43 лв.	28,5	172,43 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	3,2	32,50 лв.	104,00 лв.	3,2	104,00 лв.	3,2	104,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	4,5	50,00 лв.	225,00 лв.	4,5	225,00 лв.	4,5	225,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	1,1	68,80 лв.	75,68 лв.	1,1	75,68 лв.	1,1	75,68 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресхвърляне на скални и земи почви	м³	4,3	13,83 лв.	59,47 лв.	4,3	59,47 лв.	4,3	59,47 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	4,3	3,12 лв.	13,42 лв.	4,3	13,42 лв.	4,3	13,42 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	37,3	7,29 лв.	271,92 лв.	37,3	271,92 лв.	37,3	271,92 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	12,4	2,74 лв.	33,98 лв.	12,4	33,98 лв.	12,4	33,98 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	10,2	4,92 лв.	50,18 лв.	10,2	50,18 лв.	10,2	50,18 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясчана подложка 10см под тръба	м³	2,4	42,00 лв.	100,80 лв.	2,4	100,80 лв.	2,4	100,80 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над темe тръба (30см)	м³	7,8	42,00 лв.	327,60 лв.	7,8	327,60 лв.	7,8	327,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен настиг	м³	27	6,21 лв.	167,67 лв.	27	167,67 лв.	27	167,67 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	27	7,29 лв.	196,83 лв.	27	196,83 лв.	27	196,83 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	27	4,02 лв.	108,54 лв.	27	108,54 лв.	27	108,54 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пъсчана засипка над темe тръба	м³	7,8	4,85 лв.	37,83 лв.	7,8	37,83 лв.	7,8	37,83 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен настиг от земи и скални маси	м³	27	4,85 лв.	130,95 лв.	27	130,95 лв.	27	130,95 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN12 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциване	м	24,2	6,90 лв.	166,98 лв.	24,2	166,98 лв.	24,2	166,98 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциване	м	24,2	0,20 лв.	4,84 лв.	24,2	4,84 лв.	24,2	4,84 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциване	м	24,2	0,93 лв.	22,51 лв.	24,2	22,51 лв.	24,2	22,51 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м	24	2,05 лв.	49,20 лв.	24	49,20 лв.	24	49,20 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м	24	0,31 лв.	7,44 лв.	24	7,44 лв.	24	7,44 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водосемна скоба - електрозахране с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-големо)	бр	4	76,00 лв.	304,00 лв.	4	304,00 лв.	4	304,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на колено 90° Ø32 1"	бр	4	4,33 лв.	17,32 лв.	4	17,32 лв.	4	17,32 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр	4	73,00 лв.	292,00 лв.	4	292,00 лв.	4	292,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен вран	бр	4	30,04 лв.	120,16 лв.	4	120,16 лв.	4	120,16 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 5бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	8	2,67 лв.	21,36 лв.	8	21,36 лв.	8	21,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	4	1,64 лв.	6,56 лв.	4	6,56 лв.	4	6,56 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр	4	3,61 лв.	14,44 лв.	4	14,44 лв.	4	14,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	2	3,22 лв.	6,44 лв.	2	6,44 лв.	2	6,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресхвърляне на скални и земи почви	м³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясчана подложка 10см под тръба	м³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над темe тръба (30см)	м³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен настиг	м³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пъсчана засипка над темe тръба	м³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен настиг от земи и скални маси	м³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциване	м	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциване	м	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м	6	1,89 лв.	11,34 лв.	6	11,34 лв.	6	11,34 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м	6	0,38 лв.	2,28 лв.	6	2,28 лв.	6	2,28 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр	2	91,57 лв.	183,14 лв.	2	183,14 лв.	2	183,14 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциване	м	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, лета и фланци	бр	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Клоп 9											
Възстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											

1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана сува плътност по AASHTO	м³	41,1	47,93 лв.	1 969,92 лв.	41,1	1 969,92 лв.	46,29	2 218,68 лв.	0	0,00 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана сува плътност по AASHTO	м³	7,1	47,93 лв.	340,30 лв.	7,1	340,30 лв.	8,3	397,82 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	4	48,85 лв.	195,40 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	4	195,40 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран троен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугитане	м²	27,1	58,26 лв.	1 578,85 лв.	0	0,00 лв.	27,1	1 578,85 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в изпълнено състояние 5 см.	м²	17,9	8,50 лв.	152,15 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	17,9	152,15 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	17,9	0,20 лв.	3,58 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	17,9	3,58 лв.
СМР част Възстановяване на Клон 10											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	427,6	2,67 лв.	1 141,69 лв.	427,6	1 141,69 лв.	427,6	1 141,69 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	212,8	1,64 лв.	348,99 лв.	212,8	348,99 лв.	212,8	348,99 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	275,1	6,05 лв.	1 664,36 лв.	275,1	1 664,36 лв.	275,1	1 664,36 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви ръчно	м³	30,6	32,50 лв.	994,50 лв.	30,6	994,50 лв.	30,6	994,50 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	43,1	50,00 лв.	2 155,00 лв.	43,1	2 155,00 лв.	43,1	2 155,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м³	10,8	68,80 лв.	743,04 лв.	10,8	743,04 лв.	10,8	743,04 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м³	41,4	13,83 лв.	572,56 лв.	41,4	572,56 лв.	41,4	572,56 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	41,4	3,12 лв.	129,17 лв.	41,4	129,17 лв.	41,4	129,17 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м³	359,6	7,29 лв.	2 621,48 лв.	359,6	2 621,48 лв.	359,6	2 621,48 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълно укрепване изкоп	м²	761,8	2,74 лв.	2 087,33 лв.	761,8	2 087,33 лв.	761,8	2 087,33 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	102,9	4,92 лв.	506,27 лв.	102,9	506,27 лв.	102,9	506,27 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м²	21,3	42,00 лв.	894,60 лв.	21,3	894,60 лв.	21,3	894,60 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над тем. тръба (30см)	м³	81,6	42,00 лв.	3 427,20 лв.	81,6	3 427,20 лв.	81,6	3 427,20 лв.	0	0,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен напът	м³	256,7	6,21 лв.	1 594,11 лв.	256,7	1 594,11 лв.	256,7	1 594,11 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	256,7	7,29 лв.	1 871,34 лв.	256,7	1 871,34 лв.	256,7	1 871,34 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	256,7	4,02 лв.	1 031,93 лв.	256,7	1 031,93 лв.	256,7	1 031,93 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с вибротрълча на пясъчна засипка над тем. тръба	м³	81,6	4,85 лв.	395,76 лв.	81,6	395,76 лв.	81,6	395,76 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с вибротрълча на обратен напът от земи и скални маси	м³	256,7	4,85 лв.	1 245,00 лв.	256,7	1 245,00 лв.	256,7	1 245,00 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м	214,9	28,20 лв.	6 060,18 лв.	214,9	6 060,18 лв.	214,9	6 060,18 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциане	м	214,9	0,20 лв.	42,98 лв.	214,9	42,98 лв.	214,9	42,98 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциане	м	214,9	0,93 лв.	199,86 лв.	214,9	199,86 лв.	214,9	199,86 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м	212,8	1,89 лв.	402,19 лв.	212,8	402,19 лв.	212,8	402,19 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м	212,8	0,38 лв.	80,86 лв.	212,8	80,86 лв.	212,8	80,86 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на:											
6	PE100RC DN90 L=6м	бр.	1	134,93 лв.	134,93 лв.	1	134,93 лв.	1	134,93 лв.	0	0,00 лв.
7	БОБ	бр.	1	31,50 лв.	31,50 лв.	1	31,50 лв.	1	31,50 лв.	0	0,00 лв.
8	Депо ф90/11"	бр.	19	38,45 лв.	730,55 лв.	19	730,55 лв.	19	730,55 лв.	0	0,00 лв.
9	Жобо ф100	бр.	4	126,85 лв.	507,40 лв.	4	507,40 лв.	4	507,40 лв.	0	0,00 лв.
10	Жобо ф80	бр.	6	104,90 лв.	629,40 лв.	6	629,40 лв.	6	629,40 лв.	0	0,00 лв.
11	Преход Фел. ф90/ф80	бр.	4	29,87 лв.	119,48 лв.	4	119,48 лв.	4	119,48 лв.	0	0,00 лв.
12	Сн. Фел. ф80	бр.	18	24,22 лв.	435,96 лв.	18	435,96 лв.	18	435,96 лв.	0	0,00 лв.
13	СК ф80 с охр. тар.	бр.	2	336,48 лв.	672,96 лв.	2	672,96 лв.	2	672,96 лв.	0	0,00 лв.
14	Т ф90/ф90	бр.	8	28,14 лв.	225,12 лв.	8	225,12 лв.	8	225,12 лв.	0	0,00 лв.
15	ТЕФ ф100/ф80	бр.	2	147,72 лв.	295,44 лв.	2	295,44 лв.	2	295,44 лв.	0	0,00 лв.
16	ТЕФ ф80/ф90	бр.	3	122,36 лв.	367,08 лв.	3	367,08 лв.	3	367,08 лв.	0	0,00 лв.
17	ФС ф80	бр.	2	24,03 лв.	48,06 лв.	2	48,06 лв.	2	48,06 лв.	0	0,00 лв.
18	ФС ф80	бр.	19	24,03 лв.	456,57 лв.	19	456,57 лв.	19	456,57 лв.	0	0,00 лв.
Направление на:											
19	Запорка ф90	бр.	19	35,15 лв.	667,85 лв.	19	667,85 лв.	19	667,85 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 146р. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	112,6	2,67 лв.	300,64 лв.	112,6	300,64 лв.	112,6	300,64 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	56,3	1,64 лв.	92,33 лв.	56,3	92,33 лв.	56,3	92,33 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	28	3,61 лв.	101,08 лв.	28	101,08 лв.	28	101,08 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	27,7	3,22 лв.	89,19 лв.	27,7	89,19 лв.	27,7	89,19 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	99,6	6,05 лв.	602,58 лв.	99,6	602,58 лв.	99,6	602,58 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	11,1	32,50 лв.	360,75 лв.	11,1	360,75 лв.	11,1	360,75 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	15,6	50,00 лв.	780,00 лв.	15,6	780,00 лв.	15,6	780,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	3,9	68,80 лв.	268,32 лв.	3,9	268,32 лв.	3,9	268,32 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м³	15	13,83 лв.	207,45 лв.	15	207,45 лв.	15	207,45 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м³	15	3,12 лв.	46,80 лв.	15	46,80 лв.	15	46,80 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	130,2	7,29 лв.	949,16 лв.	130,2	949,16 лв.	130,2	949,16 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	43,4	2,74 лв.	118,92 лв.	43,4	118,92 лв.	43,4	118,92 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	35,7	4,92 лв.	175,64 лв.	35,7	175,64 лв.	35,7	175,64 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м²	8,4	42,00 лв.	352,80 лв.	8,4	352,80 лв.	8,4	352,80 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над тем. тръба (30см)	м³	27,3	42,00 лв.	1 146,60 лв.	27,3	1 146,60 лв.	27,3	1 146,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен напът	м³	94,5	6,21 лв.	586,85 лв.	94,5	586,85 лв.	94,5	586,85 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	94,5	7,29 лв.	688,91 лв.	94,5	688,91 лв.	94,5	688,91 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	94,5	4,02 лв.	379,89 лв.	94,5	379,89 лв.	94,5	379,89 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с вибротрълча на пясъчна засипка над тем. тръба	м³	27,3	4,85 лв.	132,41 лв.	27,3	132,41 лв.	27,3	132,41 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с вибротрълча на обратен напът от земи и скални маси	м³	94,5	4,85 лв.	458,33 лв.	94,5	458,33 лв.	94,5	458,33 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м	84,8	6,90 лв.	585,12 лв.	84,8	585,12 лв.	84,8	585,12 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциане	м	84,8	0,20 лв.	16,96 лв.	84,8	16,96 лв.	84,8	16,96 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциане	м	84,8	0,93 лв.	78,86 лв.	84,8	78,86 лв.	84,8	78,86 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м	84	2,05 лв.	172,20 лв.	84	172,20 лв.	84	172,20 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м	84	86,05 лв.	7 228,20 лв.	84	7 228,20 лв.	84	7 228,20 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозадвижвана с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голям)	бр.	14	76,00 лв.	1 064,00 лв.	14	1 064,00 лв.	14	1 064,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на колено 90°, Ø32,1"	бр.	14	4,33 лв.	60,62 лв.	14	60,62 лв.	14	60,62 лв.	0	0,00 лв.

8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна околлектовка	бр	14	73,00 лв.	1 022,00 лв.	14	1 022,00 лв.	14	1 022,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Напирва опорен блок под тротоарен спирателен краи	бр	14	30,04 лв.	420,56 лв.	14	420,56 лв.	14	420,56 лв.	0	0,00 лв.
СМР на 26р. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м ²	8	2,67 лв.	21,36 лв.	8	21,36 лв.	8	21,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.	4	6,56 лв.	4	6,56 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр	4	3,61 лв.	14,44 лв.	4	14,44 лв.	4	14,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.	2	6,44 лв.	2	6,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресмръзване на скални и земи почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м ³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	8,2	25,58 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ²	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над тем тръба (30см)	м ²	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над тем тръба	м ²	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земи и скални маси	м ²	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциване	м	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциване	м	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м	6	1,89 лв.	11,34 лв.	6	11,34 лв.	6	11,34 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м	6	0,38 лв.	2,28 лв.	6	2,28 лв.	6	2,28 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тръби за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр	2	91,57 лв.	183,14 лв.	2	183,14 лв.	2	183,14 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциване	м	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна околлектовка със СК, деп и филтри	бр	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Клон 10											
Възстановяване на пътна настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и ползване на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малко от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO	м ³	85,1	47,93 лв.	4 078,84 лв.	85,1	4 078,84 лв.	95,85	4 594,09 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плтен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина и уплътнено състояние 5 см	м ²	212,8	8,50 лв.	1 808,80 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	212,8	1 808,80 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	212,8	0,20 лв.	42,56 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	212,8	42,56 лв.
Възстановяване на пътна настилка в рамките на сградните отклонения											
А. Пътни работи											
1	Доставка и ползване на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малко от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO	м ³	26	47,93 лв.	1 246,18 лв.	26	1 246,18 лв.	27,65	1 325,26 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	15	48,85 лв.	732,75 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	15	732,75 лв.
3	Доставка и ползване на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от посортiran тропен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и филтриране	м ²	25,2	58,26 лв.	1 468,15 лв.	0	0,00 лв.	25,2	1 468,15 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плтен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина и уплътнено състояние 5 см	м ²	65,1	8,50 лв.	553,35 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	65,1	553,35 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	65,1	0,20 лв.	13,02 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	65,1	13,02 лв.
СМР част Възстановяване на Клон 11											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м ²	307	2,67 лв.	819,69 лв.	307	819,69 лв.	307	819,69 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	152,5	1,64 лв.	250,10 лв.	152,5	250,10 лв.	152,5	250,10 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	197,1	6,05 лв.	1 192,46 лв.	197,1	1 192,46 лв.	197,1	1 192,46 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	21,9	32,50 лв.	711,75 лв.	21,9	711,75 лв.	21,9	711,75 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	31	50,00 лв.	1 550,00 лв.	31	1 550,00 лв.	31	1 550,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7,7	68,80 лв.	529,76 лв.	7,7	529,76 лв.	7,7	529,76 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително пресмръзване на скални и земи почви	м ³	29,6	13,83 лв.	409,37 лв.	29,6	409,37 лв.	29,6	409,37 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камъни на скални и земи почви	м ³	29,6	3,12 лв.	92,35 лв.	29,6	92,35 лв.	29,6	92,35 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	257,7	7,29 лв.	1 878,63 лв.	257,7	1 878,63 лв.	257,7	1 878,63 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълно укрепване изкоп	м ²	546	2,74 лв.	1 496,04 лв.	546	1 496,04 лв.	546	1 496,04 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	73,8	4,92 лв.	363,10 лв.	73,8	363,10 лв.	73,8	363,10 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ²	15,3	42,00 лв.	642,60 лв.	15,3	642,60 лв.	15,3	642,60 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над тем тръба (30см)	м ²	58,5	42,00 лв.	2 457,00 лв.	58,5	2 457,00 лв.	58,5	2 457,00 лв.	0	0,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	183,9	6,21 лв.	1 142,02 лв.	183,9	1 142,02 лв.	183,9	1 142,02 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м ³	183,9	7,29 лв.	1 340,63 лв.	183,9	1 340,63 лв.	183,9	1 340,63 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	183,9	4,02 лв.	739,28 лв.	183,9	739,28 лв.	183,9	739,28 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над тем тръба	м ²	58,5	4,85 лв.	283,73 лв.	58,5	283,73 лв.	58,5	283,73 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земи и скални маси	м ²	183,9	4,85 лв.	891,92 лв.	183,9	891,92 лв.	183,9	891,92 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциване	м	154	28,20 лв.	4 342,80 лв.	154	4 342,80 лв.	154	4 342,80 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциване	м	154	0,20 лв.	30,80 лв.	154	30,80 лв.	154	30,80 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциване	м	154	0,93 лв.	143,22 лв.	154	143,22 лв.	154	143,22 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м	152,5	1,89 лв.	288,23 лв.	152,5	288,23 лв.	152,5	288,23 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м	152,5	0,38 лв.	57,95 лв.	152,5	57,95 лв.	152,5	57,95 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на											
6	БЮБ	бр	5	31,50 лв.	157,50 лв.	5	157,50 лв.	5	157,50 лв.	0	0,00 лв.
7	Дига ф90/11°	бр	2	38,45 лв.	76,90 лв.	2	76,90 лв.	2	76,90 лв.	0	0,00 лв.
8	Жабо ф200	бр	2	229,38 лв.	458,76 лв.	2	458,76 лв.	2	458,76 лв.	0	0,00 лв.
9	ФС ф80	бр	4	24,03 лв.	96,12 лв.	4	96,12 лв.	4	96,12 лв.	0	0,00 лв.
10	СК ф80 с окр. гарн.	бр	2	336,48 лв.	672,96 лв.	2	672,96 лв.	2	672,96 лв.	0	0,00 лв.
11	ПЕФ ф200/ф80	бр	1	337,67 лв.	337,67 лв.	1	337,67 лв.	1	337,67 лв.	0	0,00 лв.
12	Преход Фз ф90/ф80	бр	3	29,87 лв.	89,61 лв.	3	89,61 лв.	3	89,61 лв.	0	0,00 лв.
Напирва на											
13	Запорка ф90	бр	5	35,15 лв.	175,75 лв.	5	175,75 лв.	5	175,75 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 126р. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											

1	Рязане на асфалтова настилка	м²	96,5	2,67 лв.	257,66 лв.	96,5	257,66 лв.	96,5	257,66 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	48,2	1,64 лв.	79,05 лв.	48,2	79,05 лв.	48,2	79,05 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр	24	3,61 лв.	86,64 лв.	24	86,64 лв.	24	86,64 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	23,8	3,22 лв.	76,64 лв.	23,8	76,64 лв.	23,8	76,64 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	85,4	6,05 лв.	516,67 лв.	85,4	516,67 лв.	85,4	516,67 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	9,5	32,50 лв.	308,75 лв.	9,5	308,75 лв.	9,5	308,75 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	13,4	50,00 лв.	670,00 лв.	13,4	670,00 лв.	13,4	670,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	3,3	68,80 лв.	227,04 лв.	3,3	227,04 лв.	3,3	227,04 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м³	12,8	13,83 лв.	177,02 лв.	12,8	177,02 лв.	12,8	177,02 лв.	0	0,00 лв.
10	Патоварване на камioni на скални и земи почви	м³	12,8	3,12 лв.	39,94 лв.	12,8	39,94 лв.	12,8	39,94 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	111,6	7,29 лв.	813,56 лв.	111,6	813,56 лв.	111,6	813,56 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м²	37,2	2,74 лв.	101,93 лв.	37,2	101,93 лв.	37,2	101,93 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	30,6	4,92 лв.	150,55 лв.	30,6	150,55 лв.	30,6	150,55 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м³	7,2	42,00 лв.	302,40 лв.	7,2	302,40 лв.	7,2	302,40 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м³	23,4	42,00 лв.	982,80 лв.	23,4	982,80 лв.	23,4	982,80 лв.	0	0,00 лв.
16	Патоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м³	81	6,21 лв.	503,01 лв.	81	503,01 лв.	81	503,01 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	81	7,29 лв.	590,49 лв.	81	590,49 лв.	81	590,49 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	81	4,02 лв.	325,62 лв.	81	325,62 лв.	81	325,62 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м³	23,4	4,85 лв.	113,49 лв.	23,4	113,49 лв.	23,4	113,49 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земи и скални маси	м³	81	4,85 лв.	392,85 лв.	81	392,85 лв.	81	392,85 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	72,7	6,90 лв.	501,63 лв.	72,7	501,63 лв.	72,7	501,63 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	72,7	0,20 лв.	14,54 лв.	72,7	14,54 лв.	72,7	14,54 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	72,7	0,93 лв.	67,61 лв.	72,7	67,61 лв.	72,7	67,61 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	72	2,05 лв.	147,60 лв.	72	147,60 лв.	72	147,60 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	72	0,31 лв.	22,32 лв.	72	22,32 лв.	72	22,32 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоемни скоби - електрозахранва с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/186/200) за СВО DN32(или по-голямо)	бр	12	76,00 лв.	912,00 лв.	12	912,00 лв.	12	912,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на колено 90°, Ø32 1"	бр	12	4,33 лв.	51,96 лв.	12	51,96 лв.	12	51,96 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК DN25, пълна окомплектовка	бр	12	73,00 лв.	876,00 лв.	12	876,00 лв.	12	876,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр	12	30,04 лв.	360,48 лв.	12	360,48 лв.	12	360,48 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	4	2,67 лв.	10,68 лв.	4	10,68 лв.	4	10,68 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	2	1,64 лв.	3,28 лв.	2	3,28 лв.	2	3,28 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр	2	3,61 лв.	7,22 лв.	2	7,22 лв.	2	7,22 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	1	3,22 лв.	3,22 лв.	1	3,22 лв.	1	3,22 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	3,6	6,05 лв.	21,78 лв.	3,6	21,78 лв.	3,6	21,78 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	0,4	32,50 лв.	13,00 лв.	0,4	13,00 лв.	0,4	13,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	0,6	50,00 лв.	30,00 лв.	0,6	30,00 лв.	0,6	30,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	0,1	68,80 лв.	6,88 лв.	0,1	6,88 лв.	0,1	6,88 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м³	0,5	13,83 лв.	6,92 лв.	0,5	6,92 лв.	0,5	6,92 лв.	0	0,00 лв.
10	Патоварване на камioni на скални и земи почви	м³	0,5	3,12 лв.	1,56 лв.	0,5	1,56 лв.	0,5	1,56 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	4,7	7,29 лв.	34,26 лв.	4,7	34,26 лв.	4,7	34,26 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м²	9,3	2,74 лв.	25,48 лв.	9,3	25,48 лв.	9,3	25,48 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	1,5	4,92 лв.	7,38 лв.	1,5	7,38 лв.	1,5	7,38 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м³	0,3	41,50 лв.	12,45 лв.	0,3	12,45 лв.	0,3	12,45 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м³	1,2	41,50 лв.	49,80 лв.	1,2	49,80 лв.	1,2	49,80 лв.	0	0,00 лв.
16	Патоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м³	3,2	6,21 лв.	19,87 лв.	3,2	19,87 лв.	3,2	19,87 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	3,2	7,29 лв.	23,33 лв.	3,2	23,33 лв.	3,2	23,33 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м³	3,2	4,02 лв.	12,86 лв.	3,2	12,86 лв.	3,2	12,86 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м³	1,2	4,85 лв.	5,82 лв.	1,2	5,82 лв.	1,2	5,82 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча за обратен насип от земи и скални маси	м³	3,2	4,85 лв.	15,52 лв.	3,2	15,52 лв.	3,2	15,52 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	3	0,20 лв.	0,60 лв.	3	0,60 лв.	3	0,60 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	3	0,93 лв.	2,79 лв.	3	2,79 лв.	3	2,79 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3	1,89 лв.	5,67 лв.	3	5,67 лв.	3	5,67 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	3	0,38 лв.	1,14 лв.	3	1,14 лв.	3	1,14 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тръби за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр	1	91,57 лв.	91,57 лв.	1	91,57 лв.	1	91,57 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	3	28,20 лв.	84,60 лв.	3	84,60 лв.	3	84,60 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1	1 400,00 лв.	1 400,00 лв.	1	1 400,00 лв.	1	1 400,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Кюм 11											
Възстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СБР не по-малък от 80 % при пътност 98 % модифицирана съгласно пътност по AASHTO	м³	61	47,93 лв.	2 923,73 лв.	61	2 923,73 лв.	68,7	3 292,79 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пъттен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина и уплътнено състояние 5 см.	м²	152,5	8,50 лв.	1 296,25 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	152,5	1 296,25 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	152,5	0,20 лв.	30,50 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	152,5	30,50 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на градните изкопани											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СБР не по-малък от 80 % при пътност 98 % модифицирана съгласно пътност по AASHTO	м³	18,8	47,93 лв.	901,08 лв.	18,8	901,08 лв.	20,6	987,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	12	48,85 лв.	586,20 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	12	586,20 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вст подготвка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м²	28,7	58,26 лв.	1 672,06 лв.	0	0,00 лв.	28,7	1 672,06 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пъттен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина и уплътнено състояние 5 см.	м²	47	8,50 лв.	399,50 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	47	399,50 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м²	47	0,20 лв.	9,40 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	47	9,40 лв.
СМР част Водоснабдяване на Кюм 12											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м²	681	2,67 лв.	1 818,27 лв.	681	1 818,27 лв.	681	1 818,27 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	339,5	1,64 лв.	556,78 лв.	339,5	556,78 лв.	339,5	556,78 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	438,9	6,05 лв.	2 655,35 лв.	438,9	2 655,35 лв.	438,9	2 655,35 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви ръчно	м³	48,8	32,50 лв.	1 586,00 лв.	48,8	1 586,00 лв.	48,8	1 586,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	68,9	50,00 лв.	3 445,00 лв.	68,9	3 445,00 лв.	68,9	3 445,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м³	17,2	68,80 лв.	1 183,36 лв.	17,2	1 183,36 лв.	17,2	1 183,36 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м³	66	13,83 лв.	912,78 лв.	66	912,78 лв.	66	912,78 лв.	0	0,00 лв.

8	Натоварване на камъни на скални и земни почви	м ³	66	3,12 лв.	205,92 лв.	66	205,92 лв.	66	205,92 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на дено до 15км	м ³	573,8	7,29 лв.	4 183,00 лв.	573,8	4 183,00 лв.	573,8	4 183,00 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1215,4	2,74 лв.	3 330,20 лв.	1215,4	3 330,20 лв.	1215,4	3 330,20 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от дено до 15км	м ³	164,2	4,92 лв.	807,86 лв.	164,2	807,86 лв.	164,2	807,86 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ²	34	42,00 лв.	1 428,00 лв.	34	1 428,00 лв.	34	1 428,00 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	130,2	42,00 лв.	5 468,40 лв.	130,2	5 468,40 лв.	130,2	5 468,40 лв.	0	0,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обратен насип	м ³	409,6	6,21 лв.	2 543,62 лв.	409,6	2 543,62 лв.	409,6	2 543,62 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м ³	409,6	7,29 лв.	2 985,98 лв.	409,6	2 985,98 лв.	409,6	2 985,98 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	409,6	4,02 лв.	1 646,59 лв.	409,6	1 646,59 лв.	409,6	1 646,59 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброролча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	130,2	4,85 лв.	631,47 лв.	130,2	631,47 лв.	130,2	631,47 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброролча на обратен насип от земи и скални маси	м ³	409,6	4,85 лв.	1 986,56 лв.	409,6	1 986,56 лв.	409,6	1 986,56 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	342,9	28,20 лв.	9 669,78 лв.	342,9	9 669,78 лв.	342,9	9 669,78 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	342,9	0,20 лв.	68,58 лв.	342,9	68,58 лв.	342,9	68,58 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	342,9	0,93 лв.	318,90 лв.	342,9	318,90 лв.	342,9	318,90 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	339,5	1,89 лв.	641,66 лв.	339,5	641,66 лв.	339,5	641,66 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 изключително	м'	339,5	0,38 лв.	129,01 лв.	339,5	129,01 лв.	339,5	129,01 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на :											
6	PE100RC DN90 L=10m	бр.	1	224,89 лв.	224,89 лв.	1	224,89 лв.	1	224,89 лв.	0	0,00 лв.
7	PE100RC DN90 L=6m	бр.	1	134,93 лв.	134,93 лв.	1	134,93 лв.	1	134,93 лв.	0	0,00 лв.
8	БОВ	бр.	19	31,50 лв.	598,50 лв.	19	598,50 лв.	19	598,50 лв.	0	0,00 лв.
9	Дъг ф90/11°	бр.	4	38,45 лв.	153,80 лв.	4	153,80 лв.	4	153,80 лв.	0	0,00 лв.
10	Жиб ф100	бр.	6	126,85 лв.	761,10 лв.	6	761,10 лв.	6	761,10 лв.	0	0,00 лв.
11	Жиб ф200	бр.	4	229,38 лв.	917,52 лв.	4	917,52 лв.	4	917,52 лв.	0	0,00 лв.
12	Прекос Фз ф90/ф80	бр.	18	29,87 лв.	537,66 лв.	18	537,66 лв.	18	537,66 лв.	0	0,00 лв.
13	Св. Фз ф80	бр.	2	24,22 лв.	48,44 лв.	2	48,44 лв.	2	48,44 лв.	0	0,00 лв.
14	СК ф80 с охр. гари	бр.	8	336,48 лв.	2 691,84 лв.	8	2 691,84 лв.	8	2 691,84 лв.	0	0,00 лв.
15	Т ф90/ф90	бр.	2	28,14 лв.	56,28 лв.	2	56,28 лв.	2	56,28 лв.	0	0,00 лв.
16	Т-Ф ф100/ф80	бр.	3	147,72 лв.	443,16 лв.	3	443,16 лв.	3	443,16 лв.	0	0,00 лв.
17	Т-Ф ф200/ф80	бр.	2	337,67 лв.	675,34 лв.	2	675,34 лв.	2	675,34 лв.	0	0,00 лв.
18	ФС ф80	бр.	19	24,03 лв.	456,57 лв.	19	456,57 лв.	19	456,57 лв.	0	0,00 лв.
Награва на :											
19	Загарка ф90	бр.	20	35,15 лв.	703,00 лв.	20	703,00 лв.	20	703,00 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 256бр. сгради водопровод отклонения (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	201	2,67 лв.	536,67 лв.	201	536,67 лв.	201	536,67 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	100,5	1,64 лв.	164,82 лв.	100,5	164,82 лв.	100,5	164,82 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	50	3,61 лв.	180,50 лв.	50	180,50 лв.	50	180,50 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	49,5	3,22 лв.	159,39 лв.	49,5	159,39 лв.	49,5	159,39 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	177,9	6,05 лв.	1 076,30 лв.	177,9	1 076,30 лв.	177,9	1 076,30 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	19,8	32,50 лв.	643,50 лв.	19,8	643,50 лв.	19,8	643,50 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	27,9	50,00 лв.	1 395,00 лв.	27,9	1 395,00 лв.	27,9	1 395,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7	68,80 лв.	481,60 лв.	7	481,60 лв.	7	481,60 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресърване на скални и земни почви	м ²	26,8	13,83 лв.	370,64 лв.	26,8	370,64 лв.	26,8	370,64 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земни почви	м ³	26,8	3,12 лв.	83,62 лв.	26,8	83,62 лв.	26,8	83,62 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на дено до 15км	м ³	232,6	7,29 лв.	1 695,65 лв.	232,6	1 695,65 лв.	232,6	1 695,65 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м ²	77,5	2,74 лв.	212,35 лв.	77,5	212,35 лв.	77,5	212,35 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от дено до 15км	м ³	63,7	4,92 лв.	313,40 лв.	63,7	313,40 лв.	63,7	313,40 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ²	15	42,00 лв.	630,00 лв.	15	630,00 лв.	15	630,00 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	48,7	42,00 лв.	2 045,40 лв.	48,7	2 045,40 лв.	48,7	2 045,40 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обратен насип	м ³	168,8	6,21 лв.	1 048,25 лв.	168,8	1 048,25 лв.	168,8	1 048,25 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м ³	168,8	7,29 лв.	1 230,55 лв.	168,8	1 230,55 лв.	168,8	1 230,55 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	168,8	4,02 лв.	678,58 лв.	168,8	678,58 лв.	168,8	678,58 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброролча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	48,7	4,85 лв.	236,20 лв.	48,7	236,20 лв.	48,7	236,20 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброролча на обратен насип от земи и скални маси	м ³	168,8	4,85 лв.	818,68 лв.	168,8	818,68 лв.	168,8	818,68 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциане	м'	151,5	6,90 лв.	1 045,35 лв.	151,5	1 045,35 лв.	151,5	1 045,35 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	151,5	0,20 лв.	30,30 лв.	151,5	30,30 лв.	151,5	30,30 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и ползване на детекторна лента с включени 1% крайциане	м'	151,5	0,93 лв.	140,90 лв.	151,5	140,90 лв.	151,5	140,90 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	150	2,05 лв.	307,50 лв.	150	307,50 лв.	150	307,50 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	150	86,05 лв.	12 907,50 лв.	150	12 907,50 лв.	150	12 907,50 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32 (или по-голямо)	бр.	25	76,00 лв.	1 900,00 лв.	25	1 900,00 лв.	25	1 900,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коливо 90° Ø32 1"	бр.	25	4,33 лв.	108,25 лв.	25	108,25 лв.	25	108,25 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	25	73,00 лв.	1 825,00 лв.	25	1 825,00 лв.	25	1 825,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Награва опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	25	30,04 лв.	751,00 лв.	25	751,00 лв.	25	751,00 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 26бр. Пожарен Хидрант 70/90 (ПХ 70/90)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.	8	21,36 лв.	8	21,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.	4	6,56 лв.	4	6,56 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.	4	14,44 лв.	4	14,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.	2	6,44 лв.	2	6,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително пресърване на скални и земни почви	м ²	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камъни на скални и земни почви	м ³	1,1	3,12 лв.	3,43 лв.	1,1	3,43 лв.	1,1	3,43 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на дено до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от дено до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ²	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от дено на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от дено до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброролча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброролча на обратен насип от земи и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и ползване на сигнална лента с включени 1% крайциане	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	0	0,00 лв.

2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайци	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.	6	11,34 лв.	6	11,34 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.	6	2,28 лв.	6	2,28 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тръйник за всички прилежащи диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр	2	91,57 лв.	183,14 лв.	2	183,14 лв.	2	183,14 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PE100, PE100RC, PN10 с включени 1% крайци	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна комплектация със СК, пета и фланци	бр	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	0	0,00 лв.
Пътна част на Кюл 12											
Възстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана съг. плътност по АASHTO	м³	135,8	47,93 лв.	6 508,89 лв.	135,8	6 508,89 лв.	152,95	7 330,89 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износен пласт с дебелина в цялостно състояние 5 см	м²	339,5	8,50 лв.	2 885,75 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	339,5	2 885,75 лв.
2	Плътен битумен разлив с различна ширина	м²	339,5	0,20 лв.	67,90 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	339,5	67,90 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана съг. плътност по АASHTO	м³	32,5	47,93 лв.	1 557,73 лв.	32,5	1 557,73 лв.	35,7	1 711,10 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това работи	м	26	48,85 лв.	1 270,10 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	26	1 270,10 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земя, легло, основа от несортирани трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м²	55	58,26 лв.	3 204,30 лв.	0	0,00 лв.	55	3 204,30 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износен пласт с дебелина в цялостно състояние 5 см	м²	81,3	8,50 лв.	691,05 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	81,3	691,05 лв.
2	Плътен битумен разлив с различна ширина	м²	81,3	0,20 лв.	16,26 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	81,3	16,26 лв.
СМР част Възстановяване на Кюл 13											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	424,8	2,67 лв.	1 134,22 лв.	424,8	1 134,22 лв.	424,8	1 134,22 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	211,4	1,64 лв.	346,70 лв.	211,4	346,70 лв.	211,4	346,70 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	273,3	6,05 лв.	1 653,47 лв.	273,3	1 653,47 лв.	273,3	1 653,47 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви ръчно	м³	30,4	32,50 лв.	988,00 лв.	30,4	988,00 лв.	30,4	988,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	42,9	50,00 лв.	2 145,00 лв.	42,9	2 145,00 лв.	42,9	2 145,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м³	10,7	68,80 лв.	736,16 лв.	10,7	736,16 лв.	10,7	736,16 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително преразрязване на скални и земи почви	м³	41,1	13,83 лв.	568,41 лв.	41,1	568,41 лв.	41,1	568,41 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земи почви	м³	41,1	3,12 лв.	128,23 лв.	41,1	128,23 лв.	41,1	128,23 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м³	357,3	7,29 лв.	2 604,72 лв.	357,3	2 604,72 лв.	357,3	2 604,72 лв.	0	0,00 лв.
10	Непълно укрепване изкоп	м²	756,8	2,74 лв.	2 073,63 лв.	756,8	2 073,63 лв.	756,8	2 073,63 лв.	0	0,00 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	102,2	4,92 лв.	502,82 лв.	102,2	502,82 лв.	102,2	502,82 лв.	0	0,00 лв.
12	Пясъчна подготовка 10см под тръба	м³	21,1	42,00 лв.	886,20 лв.	21,1	886,20 лв.	21,1	886,20 лв.	0	0,00 лв.
13	Обратно засипане с пясък над теме тръба (30см)	м³	81,1	42,00 лв.	3 406,20 лв.	81,1	3 406,20 лв.	81,1	3 406,20 лв.	0	0,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м³	255,1	6,21 лв.	1 584,17 лв.	255,1	1 584,17 лв.	255,1	1 584,17 лв.	0	0,00 лв.
15	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	255,1	7,29 лв.	1 859,68 лв.	255,1	1 859,68 лв.	255,1	1 859,68 лв.	0	0,00 лв.
16	Обратно засипане със земи и скални маси	м³	255,1	4,02 лв.	1 025,50 лв.	255,1	1 025,50 лв.	255,1	1 025,50 лв.	0	0,00 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м³	81,1	4,85 лв.	393,34 лв.	81,1	393,34 лв.	81,1	393,34 лв.	0	0,00 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земи и скални маси	м³	255,1	4,85 лв.	1 237,24 лв.	255,1	1 237,24 лв.	255,1	1 237,24 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PE100, PE100RC, PN10 с включени 1% крайци	м'	213,5	28,20 лв.	6 020,70 лв.	213,5	6 020,70 лв.	213,5	6 020,70 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайци	м'	213,5	0,20 лв.	42,70 лв.	213,5	42,70 лв.	213,5	42,70 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайци	м'	213,5	0,93 лв.	198,56 лв.	213,5	198,56 лв.	213,5	198,56 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	211,4	1,89 лв.	399,55 лв.	211,4	399,55 лв.	211,4	399,55 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	211,4	0,38 лв.	80,33 лв.	211,4	80,33 лв.	211,4	80,33 лв.	0	0,00 лв.
Доставка и монтаж на :											
6	PE100RC DN90 L=7m	бр	1	157,42 лв.	157,42 лв.	1	157,42 лв.	1	157,42 лв.	0	0,00 лв.
7	PE100RC DN90 L=9m	бр	1	202,40 лв.	202,40 лв.	1	202,40 лв.	1	202,40 лв.	0	0,00 лв.
8	БОБ	бр	13	31,50 лв.	409,50 лв.	13	409,50 лв.	13	409,50 лв.	0	0,00 лв.
9	Дълг ф90/11°	бр	3	38,45 лв.	115,35 лв.	3	115,35 лв.	3	115,35 лв.	0	0,00 лв.
10	Жиб ф100	бр	6	126,85 лв.	761,10 лв.	6	761,10 лв.	6	761,10 лв.	0	0,00 лв.
11	Жиб ф80	бр	2	104,90 лв.	209,80 лв.	2	209,80 лв.	2	209,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Преход Фел. ф90/ф80	бр	6	29,87 лв.	179,22 лв.	6	179,22 лв.	6	179,22 лв.	0	0,00 лв.
13	Св. Фел. ф80	бр	2	24,22 лв.	48,44 лв.	2	48,44 лв.	2	48,44 лв.	0	0,00 лв.
14	СК ф80 с опр. тарг.	бр	6	336,48 лв.	2 018,88 лв.	6	2 018,88 лв.	6	2 018,88 лв.	0	0,00 лв.
15	Т ф90/ф90	бр	2	28,14 лв.	56,28 лв.	2	56,28 лв.	2	56,28 лв.	0	0,00 лв.
16	Т-Ф ф100/ф80	бр	3	147,72 лв.	443,16 лв.	3	443,16 лв.	3	443,16 лв.	0	0,00 лв.
17	Т-Ф ф80/ф90	бр	1	122,36 лв.	122,36 лв.	1	122,36 лв.	1	122,36 лв.	0	0,00 лв.
18	ФС ф80	бр	14	24,03 лв.	336,42 лв.	14	336,42 лв.	14	336,42 лв.	0	0,00 лв.
Напрана на :											
19	Запорка ф90	бр	12	35,15 лв.	421,80 лв.	12	421,80 лв.	12	421,80 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 20бр. сгради водопроводни отклонения (СВО) до 6м											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	160,8	2,67 лв.	429,34 лв.	160,8	429,34 лв.	160,8	429,34 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м²	80,4	1,64 лв.	131,86 лв.	80,4	131,86 лв.	80,4	131,86 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр	40	3,61 лв.	144,40 лв.	40	144,40 лв.	40	144,40 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м²	39,6	3,22 лв.	127,51 лв.	39,6	127,51 лв.	39,6	127,51 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м³	142,3	6,05 лв.	860,92 лв.	142,3	860,92 лв.	142,3	860,92 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м³	15,8	32,50 лв.	513,50 лв.	15,8	513,50 лв.	15,8	513,50 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м³	22,3	50,00 лв.	1 115,00 лв.	22,3	1 115,00 лв.	22,3	1 115,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м³	5,6	68,80 лв.	385,28 лв.	5,6	385,28 лв.	5,6	385,28 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително преразрязване на скални и земи почви	м³	21,4	13,83 лв.	295,96 лв.	21,4	295,96 лв.	21,4	295,96 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земи почви	м³	21,4	3,12 лв.	66,77 лв.	21,4	66,77 лв.	21,4	66,77 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м³	186	7,29 лв.	1 355,94 лв.	186	1 355,94 лв.	186	1 355,94 лв.	0	0,00 лв.
12	Непълно укрепване изкоп	м²	62	2,74 лв.	169,88 лв.	62	169,88 лв.	62	169,88 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м³	50,9	4,92 лв.	250,43 лв.	50,9	250,43 лв.	50,9	250,43 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подготовка 10см под тръба	м³	12	42,00 лв.	504,00 лв.	12	504,00 лв.	12	504,00 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипане с пясък над теме тръба (30см)	м³	38,9	42,00 лв.	1 633,80 лв.	38,9	1 633,80 лв.	38,9	1 633,80 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м³	135,1	6,21 лв.	838,97 лв.	135,1	838,97 лв.	135,1	838,97 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м³	135,1	7,29 лв.	984,88 лв.	135,1	984,88 лв.	135,1	984,88 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипане със земи и скални маси	м³	135,1	4,02 лв.	543,10 лв.	135,1	543,10 лв.	135,1	543,10 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м³	38,9	4,85 лв.	188,67 лв.	38,9	188,67 лв.	38,9	188,67 лв.	0	0,00 лв.

20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен напът от земи и скални маси	м ³	135,1	4,85 лв.	655,24 лв.	135,1	655,24 лв.	135,1	655,24 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциране	м'	121,2	6,90 лв.	836,28 лв.	121,2	836,28 лв.	121,2	836,28 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциране	м'	121,2	0,20 лв.	24,24 лв.	121,2	24,24 лв.	121,2	24,24 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциране	м'	121,2	0,93 лв.	112,72 лв.	121,2	112,72 лв.	121,2	112,72 лв.	0	0,00 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	120	76,00 лв.	9 120,00 лв.	120	9 120,00 лв.	120	9 120,00 лв.	0	0,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	120	0,31 лв.	37,20 лв.	120	37,20 лв.	120	37,20 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземни скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/DN180/200) за СВО DN32(или по-големо)	бр.	20	76,00 лв.	1 520,00 лв.	20	1 520,00 лв.	20	1 520,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на колено 90°, Ø32-1"	бр.	20	4,33 лв.	86,60 лв.	20	86,60 лв.	20	86,60 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	20	73,00 лв.	1 460,00 лв.	20	1 460,00 лв.	20	1 460,00 лв.	0	0,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен краи	бр.	20	30,04 лв.	600,80 лв.	20	600,80 лв.	20	600,80 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 26р. Пожарен хидрант 70/80 (ПХ 70/80)											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.	8	21,36 лв.	8	21,36 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.	4	6,56 лв.	4	6,56 лв.	0	0,00 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.	4	14,44 лв.	4	14,44 лв.	0	0,00 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.	2	6,44 лв.	2	6,44 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	7,1	42,96 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0,8	26,00 лв.	0	0,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	1,1	55,00 лв.	0	0,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0,3	20,64 лв.	0	0,00 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	1,1	15,21 лв.	0	0,00 лв.
10	Натоварване на камيون на скални и земи почви	м ³	1,1	3,12 лв.	3,43 лв.	1,1	3,43 лв.	1,1	3,43 лв.	0	0,00 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	9,3	67,80 лв.	0	0,00 лв.
12	Несъпътно скрепяване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	18,6	50,96 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	2,9	14,27 лв.	0	0,00 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0,6	25,20 лв.	0	0,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над темс тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	2,3	96,60 лв.	0	0,00 лв.
16	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен напът	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	6,4	39,74 лв.	0	0,00 лв.
17	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	6,4	46,66 лв.	0	0,00 лв.
18	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	6,4	25,73 лв.	0	0,00 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над темс тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	2,3	11,16 лв.	0	0,00 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен напът от земи и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	6,4	31,04 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайциране	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	6,1	1,22 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайциране	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	6,1	5,67 лв.	0	0,00 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.	6	11,34 лв.	6	11,34 лв.	0	0,00 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.	6	2,28 лв.	6	2,28 лв.	0	0,00 лв.
5	Доставка и монтаж на тръби за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.	2	183,14 лв.	2	183,14 лв.	0	0,00 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциране	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	6,1	172,02 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и филанци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	2	2 800,00 лв.	0	0,00 лв.
СМР за 16р. Шахта изпускател при т.140											
А. Строителни работи											
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	6,8	2,67 лв.	18,16 лв.	6,8	18,16 лв.	6,8	18,16 лв.	0	0,00 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	6,8	1,64 лв.	11,15 лв.	6,8	11,15 лв.	6,8	11,15 лв.	0	0,00 лв.
3	Изкоп в земи почви машинно на транспорт	м ³	11,4	6,05 лв.	68,97 лв.	11,4	68,97 лв.	11,4	68,97 лв.	0	0,00 лв.
4	Изкоп в земи почви ръчно	м ³	1,3	32,50 лв.	42,25 лв.	1,3	42,25 лв.	1,3	42,25 лв.	0	0,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,8	50,00 лв.	90,00 лв.	1,8	90,00 лв.	1,8	90,00 лв.	0	0,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,4	68,80 лв.	27,52 лв.	0,4	27,52 лв.	0,4	27,52 лв.	0	0,00 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земи почви	м ³	1,7	13,83 лв.	23,51 лв.	1,7	23,51 лв.	1,7	23,51 лв.	0	0,00 лв.
8	Натоварване на камيون на скални и земи почви	м ³	1,7	3,12 лв.	5,30 лв.	1,7	5,30 лв.	1,7	5,30 лв.	0	0,00 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	14,9	7,29 лв.	108,62 лв.	14,9	108,62 лв.	14,9	108,62 лв.	0	0,00 лв.
10	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,1	4,92 лв.	10,33 лв.	2,1	10,33 лв.	2,1	10,33 лв.	0	0,00 лв.
11	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,1	42,00 лв.	88,20 лв.	2,1	88,20 лв.	2,1	88,20 лв.	0	0,00 лв.
12	Натоварване на изкопани земи и скални маси от депо на транспорт за обратен напът	м ³	6,9	6,21 лв.	42,85 лв.	6,9	42,85 лв.	6,9	42,85 лв.	0	0,00 лв.
13	Транспорт на земи и скални маси от депо до 15км	м ³	6,9	7,29 лв.	50,30 лв.	6,9	50,30 лв.	6,9	50,30 лв.	0	0,00 лв.
14	Обратно засипване със земи и скални маси	м ³	6,9	4,02 лв.	27,74 лв.	6,9	27,74 лв.	6,9	27,74 лв.	0	0,00 лв.
15	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен напът от земи и скални маси	м ³	6,9	4,85 лв.	33,47 лв.	6,9	33,47 лв.	6,9	33,47 лв.	0	0,00 лв.
Б. Монтажни работи											
1	Доставка и монтаж на Т Н90/ф50	бр.	1	24,59 лв.	24,59 лв.	1	24,59 лв.	1	24,59 лв.	0	0,00 лв.
2	Доставка и монтаж на Преход Фл. ф50/ф50	бр.	2	21,81 лв.	43,62 лв.	2	43,62 лв.	2	43,62 лв.	0	0,00 лв.
3	Доставка и монтаж на СК ф50	бр.	1	190,78 лв.	190,78 лв.	1	190,78 лв.	1	190,78 лв.	0	0,00 лв.
4	Доставка и монтаж на Св. Фл. ф50	бр.	2	17,57 лв.	35,14 лв.	2	35,14 лв.	2	35,14 лв.	0	0,00 лв.
5	Направа на заварка ф90	бр.	4	35,15 лв.	140,60 лв.	4	140,60 лв.	4	140,60 лв.	0	0,00 лв.
6	БОВ	бр.	1	36,34 лв.	36,34 лв.	1	36,34 лв.	1	36,34 лв.	0	0,00 лв.
7	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайциране	м'	1	6,23 лв.	6,23 лв.	1	6,23 лв.	1	6,23 лв.	0	0,00 лв.
8	Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с включени 1% крайциране	м'	1	11,09 лв.	11,09 лв.	1	11,09 лв.	1	11,09 лв.	0	0,00 лв.
9	Доставка и монтаж на РШ DN100мм и с височина Н=3,0м, вкл. Чугунен капак и чугунени стъпала	бр.	1	680,00 лв.	680,00 лв.	1	680,00 лв.	1	680,00 лв.	0	0,00 лв.

Пътна част на Кюлс 13											
Възстановяване на пътната настилка											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана сума плътност по AASHTO	m ³	84,5	47,93 лв.	4 050,09 лв.	84,5	4 050,09 лв.	95,18	4 561,98 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пълтен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в изпитателно състояние 5 см	m ²	211,4	8,50 лв.	1 796,90 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	211,4	1 796,90 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	m ²	211,4	0,20 лв.	42,28 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	211,4	42,28 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните откосеници											
А. Пътни работи											
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана сума плътност по AASHTO	m ³	21,5	47,93 лв.	1 030,50 лв.	21,5	1 030,50 лв.	23,85	1 143,13 лв.	0	0,00 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	m	20	48,85 лв.	977,00 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	20	977,00 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи и тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	m ²	40,9	58,26 лв.	2 382,83 лв.	0	0,00 лв.	40,9	2 382,83 лв.	0	0,00 лв.
Б. Асфалтови работи											
1	Пълтен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в изпитателно състояние 5 см	m ²	53,8	8,50 лв.	457,30 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	53,8	457,30 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	m ²	53,8	0,20 лв.	10,76 лв.	0	0,00 лв.	0	0,00 лв.	53,8	10,76 лв.
Общо сума за етап първи без ДДС					1 015 113,76 лв.	931 497,93 лв.		977 541,32 лв.		47 214,99 лв.	
0,1% непредвидени разходи					1 015,11 лв.	931,50 лв.		977,54 лв.		47,21 лв.	
Сума за етап първи с непредвидени разходи					1 016 128,87 лв.	932 429,43 лв.		978 518,86 лв.		47 262,20 лв.	
Сума ДДС 20%					203 225,77 лв.	186 485,89 лв.		195 703,77 лв.		9 452,44 лв.	
Общо сума за етап първи с ДДС и непредвидени разходи					1 219 354,64 лв.	1 118 915,32 лв.		1 174 222,63 лв.		56 714,64 лв.	

Дата: 24.09.2014

гр. Дългопол

Възложител:

ЗАПЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕО) 2016/679

Изпълнител:

ЗАПЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕО) 2016/679