



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: **„Рехабилитация и реконструкция на улици от улична мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово и с. Оризово, община Братя Даскалови“** по четири обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови.”
- Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”
- Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”
- Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ВКЛЮЧЕН В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, общ. Братя Даскалови.

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ

Проектът е изготвен във фаза технически проект. Целта на проекта е реконструкция, рехабилитация, възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилка, пътното тяло и бордюр, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците в населените места.

1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107,



ОТ108, ОТ 109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови."

1.1. Данни за обекта, предмет на проектиране и инвестиционни цели

Обектът предмет на настоящия проект е участък от уличната мрежа на с. Братя Даскалови

-Улица 2 - ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119)

Проектираният участък от уличната мрежа е с влошени експлоатационни характеристики, като пътната настилка е с мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности, дупки, обрушвания по ръбовете на настилка и на някои места липсваща настилка. Проектното решение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Инвестиционните цели на настоящия проект са:

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата.

Категорията на строежа, според Чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ е „Четвърта категория".

1.2. Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя

Класа на улицата е Vти, събирателна улица в с. Братя Даскалови, а режима на движение е прекъснат.

Транспортните и проектни характеристики са:

Вид на движение - леко;

Проектна скорост $V_{пр}=40$ km/h, съобразена с класа на улицата и характера на терена.

1.3. Съществуващо състояние

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319 - Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние с мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности, дупки, обрушвания по ръбовете на настилка и на някои места липсваща настилка. Габаритът е 6м от ОТ93 до ОТ121 и 5м от ОТ121 до ОТ319. Съществуващите бордюри са в лошо състояние - липсващи или с пропадания.

1.4. Полско-измервателни работи

За разработването на проектното решение са заснети съществуващите улици и прилежащия терен. Заснети са всички пътни принадлежности, зауствания и съоръжения. За извършване на полско-измервателните работи е поставен и стабилизирания опорен полигон, разположен извън пътното платно. Измерванията и изчисленията на опорния полигон са представени в част „Геодезическа" към настоящия проект.

1.5. Ситуационно решение

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319

Ситуационното решение на реконструирувания участък е показано на чертежи № 06-08. В план трасето е решено с прави участъци и 3 хоризонтални криви, които максимално следват съществуващото трасе, съобразно нормативните изисквания.

Дължината на реконструирувания участък е 893,33 m.



1.6. Нивелетно решение

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319

Надлъжните профили са показани на чертежи №09-14. Нивелетата е решена с нивелетни прави и вдлъбнати и изпъкнали вертикални криви.

Дължината участъка е 893,33m, който включва 10 вертикални криви и 13 нивелетни прави. Минималният радиус на вдлъбнатите вертикални криви е 400m, а на изпъкналите 500m. Нивелетните прави са с наклони в границите от 0,3% до 10,8%.

1.7. Напречни профили - габарит

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319

Типови напречни профили са показани на чертежи № 15. Приетия габарит на улицата от км 0+000 до км 0+603 е 7м (улица VTM клас), две пътни ленти по 3,50м и бордюри от 0.18м. Габаритът от км 0+603 до км 0+893 е предвиден 6м. Напречният наклон на пътната повърхност е двустранен от 2.50%.

1.8. Отводняване

Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните, а така също и от надлъжните наклони на пътната повърхност (min надлъжен наклон е 0,3%, което осигурява надлъжното отводняване).

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319

В предвидения за реконструкция участък има съществуващ водосток - на км 0+574м, за който е предвидено почистване.

1.9. Пътна конструкция

Новата пътна настилка да се изпълни по следния начин:

- 5.0 cm -плътен асфалтобетон с E= 1300 МПа;
- 12.0cm - трошен камък 15-25mm с E=450 МПа;
- 20.0cm - трошен камък 25-40mm с E = 300 МПа;
- земна основа уплътнена до E=60МПа;

1.10. Достъпна среда

В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входи и изходи на УПИ, високите бордюри (изпълнявани от пътен бордюр 15/25/100) преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри).

2. Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”

2.1 Данни за обекта, предмет на проектиране и инвестиционни цели

Обектът предмет на настоящия проект е участък от уличната мрежа на с. Гранит, община Братя Даскалови - Улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131)

Проектираният участък от уличната мрежа е с влошени експлоатационни характеристики, като пътната настилка е с мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности, дупки, обрушвания по ръбовете на настилка и на някои места липсваща настилка. Проектното решение е съобразено, изцяло с техническото задание,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Инвестиционните цели на настоящия проект са:

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата;

Категорията на строежа, според Чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ е „Четвърта категория“.

2.2. Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя

Улица - ОТ112 до ОТ130

Класа на улицата е Vти, събирателна улица в с. Гранит, а режима на движение е прекъснат.

Транспортните и проектни характеристики са:

Вид на движение - леко;

Проектна скорост $V_{np}=40$ km/h, съобразена с класа на улицата и характера на терена;

2.3. Съществуващо състояние

Участъкът предвиден за реконструкция е в лошо техническо състояние.

Съществуващата асфалтова настилка е компрометирана в много места по участъка.

Наличният габарит на улицата е 6м. Съществуващите бордюри са в лошо състояние - липсващи или с пропадания. Участъкът от км 0+930 до км 1+027 е с трошено каменна настилка която също е в лошо техническо състояние.

2.4. Полско-измервателни работи

За разработването на проектното решение са заснети съществуващите улици и прилежащия терен. Заснети са всички пътни принадлежности, зауствания и съоръжения. За извършване на полско-измервателните работи е поставен и стабилизирани опорен полигон, разположен извън пътното платно. Измерванията и изчисленията на опорния полигон са представени в част „Геодезическа“ към настоящия проект.

2.5. Ситуационно решение

Улица - ОТ112 до ОТ130

Ситуационното решение на реконструирувания участък е показано на чертежи № 01-03. В план трасето е решено с прави участъци, които максимално следват съществуващото трасе, съобразно нормативните изисквания.

Дължината на реконструирувания участък е 1027,07 m.

2.6. Нивелетно решение

Улица 1 - ОТ112 до ОТ130

Надлъжният профил е показан на чертежи №04-10. Нивелетата е решена с нивелетни прави и вдлъбнати и изпъкнало вертикални криви.

Дължината участъка е 1027,07m, който включва 3 вертикални криви и 8 нивелетни прави. Минималният радиус на вдлъбнатите вертикални криви е 6000 m. Нивелетните прави са с наклони в границите от 0,3% до 1,26%.

2.7. Напречни профили - габарит

Улица 1 - ОТ112 до ОТ130

Типови напречни профили са показани на чертежи № 11. Приетия габарит на



улицата е 7м - две пътни ленти по 3,5м и бордюри от 0.18м. Напречният наклон на пътната повърхност е двустранен от 2.50%.

2.8. Отводняване

Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните, а така също и от надлъжните наклони на пътната повърхност (min надлъжен наклон е 0,3%, което осигурява надлъжното отводняване). В участъкът от км 1+000 до км 1 + 025 има съществуващ земен окоп от дясно, за които е предвидено да се преоформи съобразно новият габарит.

2.9. Пътна конструкция

Новата пътна настилка да се изпълни по следния начин:

- 5.0 cm -плътен асфалтобетон с $E=1300$ МПа;
- 12.0cm - трошен камък 15-25mm с $E=450$ МПа;
- 20.0cm - трошен камък 25-40mm с $E=300$ МПа;
- земна основа уплътнена до $E=60$ МПа;

2.10. Достъпна среда

В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входи и изходи на УПИ, високите бордюри (изпълнявани от пътен бордюр 15/25/100) преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри).

3. Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”

3.1. Данни за обекта, предмет на проектиране и инвестиционни цели

Обектът предмет на настоящия проект е участък от уличната мрежа на с.Мирово, община Братя Даскалови:

- Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123);

Проектирания участък от уличната мрежа е с влошени експлоатационни характеристики, като пътната настилка е с мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности, дупки, обрушвания по ръбовете на настилка и на някои места липсваща настилка. Проектното решение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Инвестиционните цели на настоящия проект са:

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата;

Категорията на строежа, според Чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ е „Четвърта категория”.

3.2. Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140

Класа на улицата е Vти, събирателна улица в с. Мирово, а режима на движение е



прекъснат.

Транспортните и проектни характеристики са:

Вид на движение - леко;

Проектна скорост $U_{пр}=40$ км/ч, съобразена с класа на улицата и характера на терена;

3.3 Съществуващо състояние

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 Участъкът предвиден за реконструкция е в лошо техническо състояние. В участъка от км 0+000 до км 0+120 съществуващата асфалтова настилка е компрометирана, в много места по участъка. Наличният габарит на улицата е 6м. Съществуващите бордюри са в лошо състояние - липсващи или с пропадания. В участъка от 0+120 до 0+507м съществуващата настилка е трошено-каменна и също е компроментирана.

3.4. Полско-измервателни работи

За разработването на проектното решение са заснети съществуващите улици и прилежащия терен. Заснети са всички пътни принадлежности, зауствания и съоръжения. За извършване на полско-измервателните работи е поставен и стабилизирани опорен полигон, разположен извън пътното платно. Измерванията и изчисленията на опорния полигон са представени в част „Геодезическа“ към настоящия проект.

3.5. Ситуационно решение

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140

Ситуационното решение на реконструирувания участък е показано на чертежи № 01-02. В план трасето е решено с прави участъци, които максимално следват съществуващото трасе, съобразно нормативните изисквания.

Дължината на реконструирувания участък е 507,14 м.

3.6. Нивелетно решение

Улица 1 – ОТ60 до ОТ140

Надлъжните профили са показани на чертежи №03-06. Нивелетата е решена с нивелетни прави и вдлъбнати и изпъкнали вертикални криви.

Дължината участъка е 507,14м, който включва 6 вертикални криви и 8 нивелетни прави. Минималният радиус на вдлъбнатите вертикални криви е 1000 м, а на изпъкналите 500м. Нивелетните прави са с наклони в границите от 0,3% до 1,5%.

3.7. Напречни профили - габарит

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140

Типови напречни профили са показани на чертежи № 07. Приетия габарит на улицата е 7м (улица VTM клас) - две пътни ленти по 3,5 м и бордюри от 0.18м. Напречният наклон на пътната повърхност е двустранен от 2.50%.

3.8. Отводняване

Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните, а така също и от надлъжните наклони на пътната повърхност (min надлъжен наклон е 0,3%, което осигурява надлъжното отводняване).

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 - в участъкът от км 0+120 до км 0+507 има



съществуващ земен окоп от ляво, а от км 0, + 280 до км 0+50 и отдясно, за които е предвидено да се преоформят съобразно новият габарит. На км 0+490 под пътното платно преминава тръба ф400мм, за която се предвижда да се почисти.

3.9. Пътна конструкция

Новата пътна настилка да се изпълни по следния начин:

- 5.0 cm -плътен асфалтобетон с $E=1300$ МПа;
- 12.0cm - трошен камък 15-25mm с $E=450$ МПа;
- 20.0cm - трошен камък 25-40mm с $E=300$ МПа;
- земна основа уплътнена до $E=60$ МПа;

3.10. Достъпна среда

В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входи и изходи на УПИ, високите бордюри (изпълнявани от пътен бордюр 15/25/100) преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри).

4. Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“

4.1. Данни за обекта, предмет на проектиране и инвестиционни цели

Обектът предмет на настоящия проект е участък от уличната мрежа на с.Оризово, община Братя Даскалови:

Улица 4 ОТ109 до кръстовище с път III-666 (през ОТ108, ОТ112 и ОТ113);

Проектираните участъци от уличната мрежа са с влошени експлоатационни характеристики, като пътната настилка е с мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности, дупки, обрушвания по ръбовете на настилка и на някои места липсваща настилка. Проектното решение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Инвестиционните цели на настоящия проект са:

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата;

Категорията на строежа, според Чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ е „Четвърта категория“.

4.2. Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя

Улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III-666

Класа на улицата е Vти, събирателна улица в с. Оризово, а режима на движение е прекъснат.

Транспортните и проектни характеристики са:

Вид на движение - леко;

Проектна скорост $V_{пр}=40$ km/h, съобразена с класа на улицата и характера на терена;

4.3. Съществуващо състояние

Улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III-666



Участъкът предвиден за реконструкция е в лошо техническо състояние. Съществуващата асфалтова настилка е с габарит 8м. Част от улицата е с бордюри, които са в лошо състояние - липсващи или с пропадания. Настилка е компрометирана на много места по участъка.

4.4. Полско-измервателни работи

За разработването на проектното решение са заснети съществуващите улици и прилежащия терен. Заснети са всички пътни принадлежности, зауствания и съоръжения. За извършване на полско-измервателните работи е поставен и стабилизирани опорен полигон, разположен извън пътното платно. Измерванията и изчисленията на опорния полигон са представени в част „Геодезическа“ към настоящия проект.

4.5. Ситуационно решение

Улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III-666

Ситуационното решение на реконструирувания участък е показано на чертежи № 13. В план трасето е решено с прави участъци, които максимално следват съществуващото трасе, съобразно нормативните изисквания.

Дължината на реконструирувания участък е 744,0 m

Общата дължина на участъците предвидени за реконструкция от уличната мрежа за Първи етап в с. Оризово е 744,0 m.

4.6. Нивелетно решение

Улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III-666

Надлъжните профили са показани на чертежи №14-15. Нивелетата е решена с нивелетни прави и изпъкнали вертикални криви.

Дължината участъка е 744м, който включва 4 вертикални криви и 8 нивелетни прави. Минималният радиус на вдлъбнатите вертикални криви е 10000м, а на изпъкналите 2000м. Нивелетните прави са с наклони в границите от 0,3% до 2,38%.

4.7. Напречни профили - габарит

Улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III-666

Типови напречни профили са показани на чертежи №16. Приетия габарит на улицата е 8м (улица VTM клас), две пътни ленти по 4,00м и бордюри от 0.18м. Напречният наклон на пътната повърхност е двустранен от 2.50%.

4.8. Отводняване

Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните, а така също и от надлъжните наклони на пътната повърхност (min надлъжен наклон е 0,3%, което осигурява надлъжното отводняване).

4.9. Пътна конструкция

Новата пътна настилка да се изпълни по следния начин:

- 5.0 cm -плътен асфалтобетон с E= 1300 МПа;
- 12.0cm - трошен камък 15-25mm с E=450 МПа;
- 20.0cm - трошен камък 25-40mm с E=300 МПа;



- земна основа уплътнена до $E=60\text{MPa}$;

4.10. Достъпна среда

В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входи и изходи на УПИ, високите бордюри (изпълнявани от пътен бордюр 15/25/100) преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Реконструкцията ще се изпълнява при отбито движение съгласно Наредба № 3 на МРРБ от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Преди започване на ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да актуализира Проекта за временна организация на движението, който да се съгласува с органите на полицията.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Към проекта има изготвен отделен проект за мерките, които следва да се изпълняват за осигуряване безопасността и здравето на работещите по проекта.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

Изпълнителят е длъжен да изпълни Техническото си предложение, за всеки обект/подобект, отделните етапи и видове СМР, съгласно предложената в офертата му последователност и технология на работа. Изпълнението следва да се осъществи в пълно съответствие с графика за изпълнение на СМР и срокове, представени с техническата оферта.

Предметът на обществената поръчка включва освен това изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него:

- Доставка и влягане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, не е допустимо да са втора употреба;
- Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
- Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове;



Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложения и в пълно съответствие с инвестиционния проект.

3.2. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И СТАНДАРТИ.

Където са използвани съкращения в Техническата спецификация и документацията, те да бъдат тълкувани както следва:

Символ	Име
EN	- Европейски норми;
ISO	- Международна организация по стандартизация;
БДС	- Български стандарт;
СМР	- Строително-монтажни работи;
м л.м м.л m m'	- линеен метър;
кв.м. м ² m ²	- квадратен метър;
м ³ m ³	- кубичен метър;
т t	- тон;
кг kg	- килограм;
бр.	- брой;
°C	- градус по Целзий;

Договор - Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ;


Спецификация - настоящата Техническа спецификация;

Материали - материали и строителни продукти.

При изпълнение на строителството, за всеки обект, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания.

Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на настоящата Техническа спецификация:

➤ При строителството и реконструкция на пътища и/или улична мрежа, следва да се прилагат Технически спецификации за строителството на пътища и пътни съоръжения и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, изготвени от Национална Агенция "Пътна инфраструктура". Изпълнителят е длъжен да ги спазва според посочените в проекта конкретни за обекта видове работи.

➤ Техническите предписания на Инвестиционните проекти, неразделна част от документацията за участие, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР.

➤ Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, вложани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации.

Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания за спазване на законови и позаконови нормативни документи, наредби, стандарти и норми към СМР, са както следва:

- Закон за движение по пътищата;
- Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата;
- Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 5 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за здравословни безопасни условия на труд;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



**ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ**

- Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
- Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани със строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания към тях;
- Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците;
- Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи;
- Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване;
- Действащи закони и наредби за консултиране и информиране на работниците;
- Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; санитарно хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали;
- Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, включително: обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по време



на строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и приемане на СМР;

- Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност;
- Действащи закони и наредби за експлоатация на химични, физични и биологични агенти;
- Действащи закони и наредби за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
- Действащи закони и наредби за Електробезопасност;
- Действащи закони и наредби за Извършване на взривни и огневи работи;
- Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
- Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- Други в съответствие с националното и европейско законодателство.

3.3. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Изпълнителя на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по време на строителството, материалите, строителната механизация, организацията на движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация). При появява на недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове, те следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя.

3.5. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ.

Влаганите строителни материали следва да отговарят на Закона за техническите изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове.



Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обекта да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали.

Материалите които ще използва Изпълнителя следва да съответстват с изискванията на проекта, да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото или по-високо качество.

3.6. УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТОИТЕЛСТВОТО.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между строителните организации, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове.



Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа работодателят, разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).

Всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

3.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ.

3.7.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

От самото начало и до завършването на работата на обекта /подобекта/, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

3.7.2. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие или бездействие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.



Изпълнителят е задължен и ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата при изпълнение на Договора за обществена поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

3.7.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ /ОДОБРЕНИЕ.

Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка.

3.7.4.ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА.


Преди започване на строителството Изпълнителят да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и авариии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл. 74 от Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ.
- Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията.



- Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им.
- Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения.
- Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията.

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар и да съдейства на компетентните органи. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се възобновява.

3.7.5.ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ.

Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.


3.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.

3.8.1.ОПОРЕН ПОЛИГОН И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ.

Изпълнителят е длъжен да провери и възстанови за своя сметка опорния полигон и мрежата от нивелачни репери на обекта, както и да осигури и поддържа километрични знаци на всеки километър по трасето на обекта. Изпълнителят е изцяло отговорен за точността на трасирането и възстановяването на коя и да е опорна точка или нивелачен репер, както и за точността на местоположението на километричните знаци.

3.8.2.ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТА.



Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя, толкова често колкото има нужда от това. Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата. Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни коти, са верни.


3.8.3.ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗПИТВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ.

За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят трябва да подготви и да предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази от Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка.

Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на строителството. Изпълнителят е задължен да съставя актове и протоколи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.8.4.СТАНДАРТИ.

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.



Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или
- за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени от Възложителя.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с издържан превод на български език.

Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

3.8.5. ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване което се изисква при предаването на завършения етап, част, подобект, обект - предмет на обществената поръчка.

3.8.6. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



**ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ**

автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта постоянно почистен от строителни и битови отпадъци.

След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.


3.9. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

3.9.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на договора за изпълнение на обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и определи изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандарти и методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение на обществената поръчка, вкл. инвестиционния/технически проект за обекта, възникнат неясноти или не са включени всички подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от консултанта - Строителен надзор на обекта, и/или Авторския надзор, преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на предмета на обществената поръчка е тя да бъде изпълнена и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора и съвместни координирани действия по време на изпълнението между участниците в строителството, Възложител, Авторски надзор, Строителен надзор и Строител.

3.9.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА.



Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влягането им в работите.

3.9.3. КАТАЛОЗИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.

3.9.4. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

3.9.4.1. ДНЕВНИК НА ОБЕКТА / ЗАПОВЕДНА КНИГА /.

Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя във временния офис на обекта. Същият следва да бъде винаги на разположение, на Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи. Дневникът следва да бъде използван за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и представител на Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат записите, като Изпълнителят следва да осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът на обекта трябва да бъде прошнурован и прономерован и да съдържа информация за строителния обект съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния надзор на обекта.

3.9.4.2. КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ.

Изпълнителят следва да води пълна и точна документация и да следи за изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на



проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

3.9.4.3. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО.

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините, трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

3.9.5. ДЕЙНОСТИ.

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

Подготвителна дейност.

Преди започването на постоянната работа, Изпълнителят трябва да извърши необходимите подготвителни дейности на обекта.

Граници на обекта.

Изпълнителят в сътрудничество с Възложителя - представители на Община Братя Даскалови, ще определят границите на строителната площадка. Изпълнителят следва да осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да е на български. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от възложителя преди нейното изпълнение и монтиране.



3.9.6. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния ѝ вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

Изпълнителят следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

3.9.6.2. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

Изпълнителят следва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят е задължен да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят следва да извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

3.9.6.3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

Изпълнителят следва да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди за строителите.

3.9.6.4. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации следва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя.

3.9.6.5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ:



Изпълнителят е отговорен за управлението на строителните отпадъци в съответствие с Законовата и подзаконовата нормативна уредба, План за управление на СО, изискванията на Община Братя Даскалови и на компетентните власти. СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят е длъжен да определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж, и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО.


➤ **БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:**

Изпълнителят следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в района на строителния обект, временната организация на движението следва да бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на извършване на работата всички пътни знаци и бариери. Да бъде осигурена достатъчност на знаците и бариерите. Знаците трябва да бъдат осветени през нощта или да бъдат произведени от подходящ светлоотразяващ материал.

➤ **ПЪТНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ:**

Изпълнителят следва да изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост. Временните отклонения следва да бъдат осигурени, следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност. Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана щета следва да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

3.10. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.



3.10.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на Техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР. Да се ползват задължително работно облекло и предпазни средства. Механизацията, която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Участъците на които се извършват СМР, да са сигнализирани съгласно нормативните изисквания. Охраната на строителните материали се организира и изпълнява от Изпълнителя на обекта.

- Отделните действия/задачи по изпълнението следва да отразяват коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни работи съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, като действията да са приложими за строежа – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да покриват всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и механизация;

- на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа изпълнителят следва да предложи ниво на изпълнение в съответствие с настоящите спецификации и приложенията към тях;

- изпълнението следва да съблюдава технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение следва да отчитат както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта – предмет на поръчката;

- изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, следва да е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като изпълнителят следва: да ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; да осигури оборудване, което като вид дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; да осигури оборудване за изпълнение на всяка от работите, което като количество да е




съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството;

- изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и технически лица и работници), като изпълнителят следва: да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качествено изпълнение на строителството; да осигури човешки ресурси, които са достатъчни за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството.

3.10.1.1. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ.

- Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е посочено в позициите на договорните количествени и стойностни сметки.
 - Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при изпълнението на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. Представители на участниците в строителството, Изпълнителя и Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи. Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, той следва да уведоми незабавно Възложителя.
- Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в количествената и стойностната сметка и трябва да бъдат



напълно завършени. Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени, всички разходи за доставка на материали, инсталации, машини и съоръжения, работници, допълнителни разходи върху труда и механизацията, разходи да данъци и осигуровки, печалба, както и всички други манипулации, помощни работи и операции, необходими за изпълнение и завършване на работата.

➤ Документи по измерването на извършените видове работи.

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:

- Актове и протоколи, съставяни по време на строителството;
- Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;
- Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените работи ако е предоставена такава;
- Екзекутивни чертежи за извършените работи;
- Други релевантни документи.

3.10.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ.

3.10.2.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

- При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да отговарят на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, на тези технически спецификации и проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата. Контролът на влаганите строителни продукти в строежа се осъществява от лицата, съгласно изискванията на чл. 169б, от ЗУТ.

3.10.3. ЕКОЛОГИЯ.

- Изисквания по отношение на опазване на околната среда - спазване на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област. Изпълнителят следва да приложи ефективни методи за контрол с цел избягване складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по пътища или



места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи. Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на определено от Възложителя депо. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за опазване на околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на отпадъците, генерирани при извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, визирани в ЗУО. Изпълнителят следва да осигури опазване на околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта и по време на неговото изпълнение да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда.

3.10.4. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.


- Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СН). Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от строителния надзор (СН).

3.10.5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

- Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

3.10.5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от Възложителя с представители на Изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен протокол.

3.10.5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация, работния проект и нормативните разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

- 3.10.5.3.** Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
- 3.10.5.4.** Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи.
- 3.10.5.5.** Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- 3.10.5.6.** Изисквания за срочно изпълнение - предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качествено изпълнение на работите.
- 3.10.5.7.** Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

***** Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

****** Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.