



ЦЕНОВА ОФЕРТА

“ПЪТНО СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД

ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 92



SINCE 1996

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. ОРИЗОВО, УЛИЦА 4 – ОТ 109 ДО КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ III - 666 (ПРЕЗ ОТ 108, ОТ 112, ОТ 113) ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: "ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД.

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора,
ул. "Христо Ботев" №92, ЕИК/БУЛСТАТ 123054669, представляван от ДИАНА

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

МАНДАЖИЕВА в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Относно: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", обособена позиция №4
„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", обособена позиция № 4 „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

Обща цена за изпълнение без включени непредвидени разходи: 252 936.57(словом ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ лв. и 57 ст.) лв. без ДДС, 303 523.88(словом ТРИСТА И ТРИ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ТРИ лв и 88 ст.) лв. с ДДС.

Размер на непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР*: в размер на 12 646.83 (словом ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ШЕСТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД



заличено на осн.
чл.4 ОРЗД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА
МНОГ

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

ШЕСТ лв. и 83 ст.) лв. без ДДС, или 15 176.20 (словом ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ лв и 20 ст.) лв. с ДДС.

Обща цена за изпълнение с включени непредвидени разходи: 265 583.40 (словом ДВЕТА ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ТРИ лв. и 40 ст.) лв. без ДДС, 318 700.08 (словом ТРИСТА И ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И СЕДЕМСТОТИН лв. и 8 ст.) лв. с ДДС.

*Размерът на непредвидените разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР е 5%.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от цената на договора без ДДС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от	4,20 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда –	100 процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията –	30 процента на сто.
- Доставно-складови разходи –	8 процента на сто.
- Печалба върху СМР –	8 процента на сто.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /подписана и подпечатана/; АНАЛИЗНИ ЦЕНИ за предвидените в количествената сметка СМР:

Дата: 27.09.2019 г.

ПОДПИС:

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

(ДИАНА, МАНДАЖИЕВА,
Изпълнителен директор)

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД



заличено на осн.
чл.4 ОРЗД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони“

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД



Проект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Обществена поръчка с предмет: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
51	Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви	m3	114.70	25.35	2 907.65
52	Разваляне асфалтова настилка	m3	299.74	11.52	3 453.00
53	Разваляне съществуваща пътна конструкция	m3	1498.72	6.74	10 101.37
54	Изваждане на бордюри	m	869.00	2.22	1 929.18
55	Уплътняване на земно легло	m2	6321.50	0.95	6 005.43
	ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
56	Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт - 5см	t	758.58	135.07	102 461.40
57	Първи битумен разлив	m2	6321.50	1.12	7 080.08
58	Пътна основа от трошен камък 0-32мм 12см	m3	758.58	33.00	25 033.14
59	Пътна основа от трошен камък 0-63мм 20см	m3	1264.30	31.04	39 243.87
60	Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35	m	1514.00	28.12	42 573.68
61	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри	m3	90.84	100.15	9 097.63
	ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА				
62	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно	m2	108.00	12.46	1 345.68
	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ				
63	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	бр.	8.00	80.96	647.68
64	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м', включително всички свързани с това разходи.	бр.	8.00	69.49	555.92
	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ЗА ЕДИН ЕТАП НА ИЗ				
65	Временна организация на движението	гл. сума	1.00	500.86	500.86
	Общо СМР сума без ДДС в лв.				252 936.57
	Непредвидени разходи 5% в лв.				12 646.83
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени разходи в лв.				265 583.40
	ДДС 20% в лв.				53 116.68
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени в лв.				318 700.08

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

Изготвил:
подпис и печат

Дата: 27.09.2019

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.001-0041 "Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че

националното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

- Приложение 1 от 56 -

... С об4.xlsx

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

Анализи на единичните цени ОП 4

чл.4 ОРЗД

НОМ	Наименование	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност
N.1	Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви	м3	114.70		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	материал за насип	м3	1.0500	11.00	11.55
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.0050	500.00	2.50
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0050	500.00	2.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0100	320.00	3.20
					8.20
	<u>ТРУД :</u>				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0400	4.20	0.17
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.92
	доп.р.механизация (%)		30.0000		2.46
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.17
	всичко преки				19.92
	общо допълнителни р-ди				3.55
	начисления (%)		8.0000		1.88
	Обща цена :				25.35
N.2	Разваляне асфалтова настилка	м3	299.74		
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
			р.н.	цена	
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0140	320.00	4.48
	БАГЕР	МСМ	0.0070	480.00	3.36
					7.84
	<u>ТРУД :</u>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0560	4.20	0.24
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		2.35
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.24
	всичко преки				8.08
	общо допълнителни р-ди				2.59
	начисления (%)		8.0000		0.85
	Обща цена :				11.52
N.3	Разваляне съществуваща пътна конструкция	м3	1498.72		
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.0060	480.00	2.88
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0060	320.00	1.92
					4.80
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		1.44
	заличено на осн. чл.4 ОРЗД				4.80



чл.4 ОРЗД

ном	Наименование	мярка	к-во	Ед. цена	Стоиност
	общо допълнителни р-ди				1.44
	начисления (%)		8.0000		0.50
	Обща цена :				6.74
N.4	Изваждане на бордюри	м	869.00		
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	мсм	0.0065	140.00	0.91
	<u>ТРУД :</u>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1040	4.20	0.44
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.27
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.44
	всичко преки				1.35
	общо допълнителни р-ди				0.71
	начисления (%)		8.0000		0.16
	Обща цена :				2.22
N.5	Уплътняване на земно легло	м2	6321.50		
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
			р.н.	цена	
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	мсм	0.0010	500.00	0.50
	ВОДОНОСКА	мсм	0.0005	350.00	0.18
					0.68
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.20
	всичко преки				0.68
	общо допълнителни р-ди				0.20
	начисления (%)		8.0000		0.07
	Обща цена :				0.95
N.6	Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт - 5см	тона	758.58		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ ПЛЪТЕН	ТОНА	1.0000	98.50	98.50
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	мсм	0.0050	650.00	3.25
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	мсм	0.0050	480.00	2.40
	ГУМЕН ВАЛЯК	мсм	0.0050	520.00	2.60
	ВАЛЯК 3 т	мсм	0.0025	410.00	1.03
	ВОДОНОСКА	мсм	0.0010	350.00	0.35
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0100	320.00	3.20
					12.83
	<u>ТРУД :</u>				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ - I ст.	ч.ч.	0.2400	4.20	1.01
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		7.88
	доп.р.механизация (%)		30.0000		3.85

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД



НОМ	Наименование	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.01
	всичко преки				112.33
	общо допълнителни р-ди				12.74
	начисления (%)		8.0000		10.01
	Обща цена :				135.07
N.7	Първи битумен разлив	м2	6321.50		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	РАЗРЕДЕН БИТУМ	кг	1.0000	0.65	0.65
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
	ГУДРОНАТОР	МСМ	0.0006	380.00	0.23
	<u>ТРУД :</u>				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0050	4.20	0.02
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.05
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.07
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.02
	всичко преки				0.90
	общо допълнителни р-ди				0.14
	начисления (%)		8.0000		0.08
	Обща цена :				1.12
N.8	Пътна основа от трошен камък 0-32мм 12см	м3	758.58		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	НТК 0-32	м3	1.0500	17.25	18.11
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.0050	500.00	2.50
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0050	500.00	2.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0100	320.00	3.20
					8.20
	<u>ТРУД :</u>				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0400	4.20	0.17
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.45
	доп.р.механизация (%)		30.0000		2.46
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.17
	всичко преки				26.48
	общо допълнителни р-ди				4.08
	начисления (%)		8.0000		2.44
	Обща цена :				33.00
N.9	Пътна основа от трошен камък 0-63мм 20см	м3	1264.30		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	НТК 0-63	М3	1.0500	15.65	16.43
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

заличено на осн.
чл.4 ОРЗДзаличено на осн.
чл.4 ОРЗД

чл.4 ОРЗД

ном	Наименование	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.0050	500.00	2.50
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0050	500.00	2.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0100	320.00	3.20
					8.20
	<u>ТРУД :</u>				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0400	4.20	0.17
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.31
	доп.р.механизация (%)		30.0000		2.46
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.17
	всичко преки				24.80
	общо допълнителни р-ди				3.94
	начисления (%)		8.0000		2.30
	Обща цена :				31.04
N.10	Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35	м	1514.00		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 18/35	М	1.0000	13.50	13.50
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.0100	340.00	3.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0100	320.00	3.20
					6.60
	<u>ТРУД :</u>				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3430	4.20	1.44
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.08
	доп.р.механизация (%)		30.0000		1.98
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.44
	всичко преки				21.54
	общо допълнителни р-ди				4.50
	начисления (%)		8.0000		2.08
	Обща цена :				28.12
N.11	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри	м3	90.84		
	<u>МАТЕРИАЛИ:</u>				
			р.н.	цена	
	бетон (В10)	М3	1.0000	74.00	74.00
	<u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0066	320.00	2.10
	<u>ТРУД :</u>				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2000	4.20	5.04
	<u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>				
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.92
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.63
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.04
	всичко преки				81.14
	общо допълнителни р-ди				11.59
	начисления (%)		8.0000		7.42

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

заличено на осн.
чл.4 ОРЗДзаличено на осн.
чл.4 ОРЗД

чл.4 ОРЗД

заличено на осн. чл.4 ОРЗД

чл.4 ОРЗД

чл.4 ОРЗД

НОМ	Наименование	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност
	СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	1.0000	45.00	45.00
	БЕТОН В15	м3	0.0400	100.00	4.00
					49.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3600	4.20	5.71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.92
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.71
	всичко преки				54.71
	общо допълнителни р-ди				9.63
	начисления (%)		8.0000		5.15
	Обща цена :				69.49
N.15	Временна организация на движението	лв.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	знаци за временна организация на движението	к-та	1.0000	415.00	415.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0160	320.00	5.12
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0600	4.20	4.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		33.20
	доп.р.механизация (%)		30.0000		1.54
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.45
	всичко преки				424.57
	общо допълнителни р-ди				39.19
	начисления (%)		8.0000		37.10
	Обща цена :				500.86

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД

заличено на осн.
чл.4 ОРЗД



заличено на осн.
чл.4 ОРЗД