



# ЦЕНОВА ОФЕРТА



“ПЪТНО СТРОИТЕЛНА  
КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД

ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 92



SINCE 1996

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. МИРОВО, УЛИЦА 1 – ОТ60 ДО ОТ140 (ПРЕЗ ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД





Образец

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: "ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД.

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора,  
в.л. "Христо Ботев" №92, ЕИК/БУЛСТАТ 123054669, представляван от **ДИАНА**  
**заличено на осн.**  
**чл.4 ОРЗД** **МАНДАЖИЕВА** в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Относно: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**, обособена позиция №3  
„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**, обособена позиция № 3 „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

Обща цена за изпълнение без включени непредвидени разходи: 157 306.60(словом **СТО ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ТРИСТА И ШЕСТ** лв. и 60 ст.) лв. без ДДС, 188767.92(словом **СТО ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ И СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ** лв и 92 ст.) лв. с ДДС.

Размер на непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР\*: в размер на 7 865.33 (словом **СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ** лв. и 33

**заличено на осн.**  
**чл.4 ОРЗД**

**заличено на осн.**  
**чл.4 ОРЗД**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



заличено на осн.  
ЕДНА П **чл.4 ОРЗД**  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ст.) лв. без ДДС, или 9 438.40 (словом **ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ОСЕМ** лв и 40 ст.) лв. с ДДС.

Обща цена за изпълнение с включени непредвидени разходи: 165 171.93 (словом **СТО ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДИН** лв. и 93 ст.) лв. без ДДС, 198 206.32 (словом **СТО ДЕВЕДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ И ДВЕТА И ШЕСТ** лв. и 32 ст.) лв. с ДДС.

\*Размерът на непредвидените разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР е 5%.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от цената на договора без ДДС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| - Часова ставка – не повече от               | 4,20 лева без ДДС;   |
| - Допълнителни разходи върху труда –         | 100 процента на сто. |
| - Допълнителни разходи върху механизацията – | 30 процента на сто.  |
| - Доставно-складови разходи –                | 8 процента на сто.   |
| - Печалба върху СМР –                        | 8 процента на сто.   |

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение: **КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА** /подписана и подпечатана/; **АНАЛИЗНИ ЦЕНИ** за предвидените в количествената сметка СМР;

Дата: 27.09.2019 г.

ПОДПИС:

заличено на осн.  
**чл.4 ОРЗД**

(**ИАНА** **заличено на осн.**  
**чл.4 ОРЗД** **МАНДАЖИЕВА,**  
Изпълнителен директор)

заличено на осн.  
**чл.4 ОРЗД**

заличено на осн.  
**чл.4 ОРЗД**  
РЕГИСТРАЦИЯ  
ИРА ЗАГОРА-ВУ  
2




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  
Европа инвестира в селските райони“

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД



Проект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Обществена поръчка с предмет: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, С. ГРАНИТ, С. МИРОВО И С. ОРИЗОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови“

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| No                                                                                        | ПОЗИЦИЯ                                                                                                                                               | Ед.м.    | КОЛИЧЕСТВО | Ед.цена (лв.) без ДДС | Стойност (лв.) без ДДС |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>                                                       |                                                                                                                                                       |          |            |                       |                        |
| 1                                                                                         | Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви                                                                                               | m3       | 117.14     | 25.35                 | 2 969.50               |
| 2                                                                                         | Разваляне асфалтова настилка                                                                                                                          | m3       | 39.00      | 11.52                 | 449.28                 |
| 3                                                                                         | Разваляне съществуваща пътна конструкция                                                                                                              | m3       | 264.29     | 6.74                  | 1 781.31               |
| 4                                                                                         | Разваляне и изкоп съществуваща трошено-каменна настилка                                                                                               | m3       | 860.32     | 8.02                  | 6 899.77               |
| 5                                                                                         | Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на окопи                                                                                       | m3       | 440.40     | 8.02                  | 3 532.01               |
| 6                                                                                         | Изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци                                                                                               | m3       | 18.75      | 8.02                  | 150.38                 |
| 7                                                                                         | Изваждане на бордюри                                                                                                                                  | m        | 240.00     | 2.22                  | 532.80                 |
| 8                                                                                         | Уплътняване на земно легло                                                                                                                            | m2       | 3549.98    | 0.95                  | 3 372.48               |
| <b>ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                           |                                                                                                                                                       |          |            |                       |                        |
| 9                                                                                         | Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт - 5см                                                                                                   | t        | 426.00     | 135.07                | 57 539.82              |
| 10                                                                                        | Първи битумен разлив                                                                                                                                  | m2       | 3549.98    | 1.12                  | 3 975.98               |
| 11                                                                                        | Пътна основа от трошен камък 0-32мм 12см                                                                                                              | m3       | 426.00     | 33.00                 | 14 058.00              |
| 12                                                                                        | Пътна основа от трошен камък 0-63мм 20см                                                                                                              | m3       | 710.00     | 31.04                 | 22 038.40              |
| 13                                                                                        | Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35                                                                                                       | m        | 1014.00    | 28.12                 | 28 513.68              |
| 14                                                                                        | Доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри                                                                                                  | m3       | 60.84      | 100.15                | 6 093.13               |
| <b>ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА</b>                                                            |                                                                                                                                                       |          |            |                       |                        |
| 15                                                                                        | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно                 | m2       | 200.00     | 12.46                 | 2 492.00               |
| <b>ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>                                                            |                                                                                                                                                       |          |            |                       |                        |
| 16                                                                                        | Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи. | бр.      | 16.00      | 80.96                 | 1 295.36               |
| 17                                                                                        | Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м', включително всички свързани с това разходи.                                             | бр.      | 16.00      | 69.49                 | 1 111.84               |
| <b>ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ЗА ЕДИН ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА С</b> |                                                                                                                                                       |          |            |                       |                        |
| 18                                                                                        | Временна организация на движението                                                                                                                    | гл. сума | 1.00       | 500.86                | 500.86                 |
| <b>Общо СМР сума без ДДС в лв.</b>                                                        |                                                                                                                                                       |          |            |                       | <b>157 306.60</b>      |
| <b>Непредвидени разходи 5% в лв.</b>                                                      |                                                                                                                                                       |          |            |                       | <b>7 865.33</b>        |
| <b>Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени разходи в лв.</b>                      |                                                                                                                                                       |          |            |                       | <b>165 171.93</b>      |
| <b>ДДС 20% в лв.</b>                                                                      |                                                                                                                                                       |          |            |                       | <b>33 034.39</b>       |
| <b>Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени в лв.</b>                                |                                                                                                                                                       |          |            |                       | <b>198 206.32</b>      |

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

Дата: 27.09.2019

Из:

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.001-0041 "Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови", който се осъществява с финансовата подкрепа на ЦРСП 2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ЦРСП.

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

| ном | Наименование                                            | мярка | к-во     | Ед. цена | Стойност |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| N.1 | Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви | м3    | 117.14   |          |          |
|     | <u>МАТЕРИАЛИ:</u>                                       |       |          |          |          |
|     |                                                         |       | р.н.     | цена     |          |
|     | материал за насип                                       | м3    | 1.0500   | 11.00    | 11.55    |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                    |       |          |          |          |
|     | ГРЕЙДЕР                                                 | МСМ   | 0.0050   | 500.00   | 2.50     |
|     | ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК                                    | МСМ   | 0.0050   | 500.00   | 2.50     |
|     | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                       | МСМ   | 0.0100   | 320.00   | 3.20     |
|     |                                                         |       |          |          | 8.20     |
|     | <u>ТРУД :</u>                                           |       |          |          |          |
|     | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                                  | ч.ч.  | 0.0400   | 4.20     | 0.17     |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                     |       |          |          |          |
|     | доп.р.материали (%)                                     |       | 8.0000   |          | 0.92     |
|     | доп.р.механизация (%)                                   |       | 30.0000  |          | 2.46     |
|     | доп.р-ди труд (%)                                       |       | 100.0000 |          | 0.17     |
|     | всичко преки                                            |       |          |          | 19.92    |
|     | общо допълнителни р-ди                                  |       |          |          | 3.55     |
|     | начисления (%)                                          |       | 8.0000   |          | 1.88     |
|     | Обща цена :                                             |       |          |          | 25.35    |
| N.2 | Разваляне асфалтова настилка                            | м3    | 39.00    |          |          |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                    |       |          |          |          |
|     |                                                         |       | р.н.     | цена     |          |
|     | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                       | МСМ   | 0.0140   | 320.00   | 4.48     |
|     | БАГЕР                                                   | МСМ   | 0.0070   | 480.00   | 3.36     |
|     |                                                         |       |          |          | 7.84     |
|     | <u>ТРУД :</u>                                           |       |          |          |          |
|     | РАБОТНИК - I ст.                                        | ч.ч.  | 0.0560   | 4.20     | 0.24     |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                     |       |          |          |          |
|     | доп.р.механизация (%)                                   |       | 30.0000  |          | 2.35     |
|     | доп.р-ди труд (%)                                       |       | 100.0000 |          | 0.24     |
|     | всичко преки                                            |       |          |          | 8.08     |
|     | общо допълнителни р-ди                                  |       |          |          | 2.59     |
|     | начисления (%)                                          |       | 8.0000   |          | 0.85     |
|     | Обща цена :                                             |       |          |          | 11.52    |
| N.3 | Разваляне съществуваща пътна конструкция                | м3    | 264.29   |          |          |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                    |       |          |          |          |
|     |                                                         |       | р.н.     | цена     |          |
|     | БАГЕР                                                   | МСМ   | 0.0060   | 480.00   | 2.88     |
|     | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                       | МСМ   | 0.0060   | 320.00   | 1.92     |
|     |                                                         |       |          |          | 4.80     |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                     |       |          |          |          |
|     | механизация (%)                                         |       | 30.0000  |          | 1.44     |
|     | преки                                                   |       |          |          |          |
|     | допълнителни р-ди                                       |       |          |          |          |

заличено на осн.  
чл.4 ОРЗДзаличено на осн.  
чл.4 ОРЗДзаличено на осн.  
чл.4 ОРЗД

| ном | Наименование                                                    | мярка | к-во     | Ед.    | заличено на осн.<br>чл.4 ОРЗД |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------|
|     | начисления (%)                                                  |       | 8.0000   |        | 0.50                          |
|     | Обща цена :                                                     |       |          |        | 6.74                          |
| N.4 | Разваляне и изкоп съществуваща трошено-каменна настилка         | м3    | 860.32   |        |                               |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                            |       |          |        |                               |
|     |                                                                 |       | р.н.     | цена   |                               |
|     | БАГЕР                                                           | МСМ   | 0.0119   | 480.00 | 5.71                          |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                             |       |          |        |                               |
|     | доп.р.механизация (%)                                           |       | 30.0000  |        | 1.71                          |
|     | всичко преки                                                    |       |          |        | 5.71                          |
|     | общо допълнителни р-ди                                          |       |          |        | 1.71                          |
|     | начисления (%)                                                  |       | 8.0000   |        | 0.59                          |
|     | Обща цена :                                                     |       |          |        | 8.02                          |
| N.5 | Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на окопи | м3    | 440.40   |        |                               |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                            |       |          |        |                               |
|     |                                                                 |       | р.н.     | цена   |                               |
|     | БАГЕР                                                           | МСМ   | 0.0119   | 480.00 | 5.71                          |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                             |       |          |        |                               |
|     | доп.р.механизация (%)                                           |       | 30.0000  |        | 1.71                          |
|     | всичко преки                                                    |       |          |        | 5.71                          |
|     | общо допълнителни р-ди                                          |       |          |        | 1.71                          |
|     | начисления (%)                                                  |       | 8.0000   |        | 0.59                          |
|     | Обща цена :                                                     |       |          |        | 8.02                          |
| N.6 | Изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци         | м3    | 18.75    |        |                               |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                            |       |          |        |                               |
|     |                                                                 |       | р.н.     | цена   |                               |
|     | БАГЕР                                                           | МСМ   | 0.0119   | 480.00 | 5.71                          |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                             |       |          |        |                               |
|     | доп.р.механизация (%)                                           |       | 30.0000  |        | 1.71                          |
|     | всичко преки                                                    |       |          |        | 5.71                          |
|     | общо допълнителни р-ди                                          |       |          |        | 1.71                          |
|     | начисления (%)                                                  |       | 8.0000   |        | 0.59                          |
|     | Обща цена :                                                     |       |          |        | 8.02                          |
| N.7 | Изваждане на бордюри                                            | м     | 240.00   |        |                               |
|     | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                            |       |          |        |                               |
|     |                                                                 |       | р.н.     | цена   |                               |
|     | ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ                                              | МСМ   | 0.0065   | 140.00 | 0.91                          |
|     | <u>ТРУД :</u>                                                   |       |          |        |                               |
|     | РАБОТНИК - I ст.                                                | ч.ч.  | 0.1040   | 4.20   | 0.44                          |
|     | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                             |       |          |        |                               |
|     | доп.р.механизация (%)                                           |       | 30.0000  |        | 0.27                          |
|     | заличено на осн. руд (%)                                        |       | 100.0000 |        |                               |
|     | чл.4 ОРЗД ки                                                    |       |          |        |                               |

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД



заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД

| ном  | Наименование                                        | мярка | к-во     | Ед     | заличено на осн. чл.4 ОРЗД |
|------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------|
|      | общо допълнителни р-ди                              |       |          |        | 0.71                       |
|      | начисления (%)                                      |       | 8.0000   |        | 0.16                       |
|      | Обща цена :                                         |       |          |        | 2.22                       |
| N.8  | Уплътняване на земно легло                          | м2    | 3549.98  |        |                            |
|      | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                |       |          |        |                            |
|      |                                                     |       | р.н.     | цена   |                            |
|      | ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК                                | МСМ   | 0.0010   | 500.00 | 0.50                       |
|      | ВОДОНОСКА                                           | МСМ   | 0.0005   | 350.00 | 0.18                       |
|      |                                                     |       |          |        | 0.68                       |
|      | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                 |       |          |        |                            |
|      | доп.р.механизация (%)                               |       | 30.0000  |        | 0.20                       |
|      | всичко преки                                        |       |          |        | 0.68                       |
|      | общо допълнителни р-ди                              |       |          |        | 0.20                       |
|      | начисления (%)                                      |       | 8.0000   |        | 0.07                       |
|      | Обща цена :                                         |       |          |        | 0.95                       |
| N.9  | Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт - 5см | тона  | 426.00   |        |                            |
|      | <u>МАТЕРИАЛИ:</u>                                   |       |          |        |                            |
|      |                                                     |       | р.н.     | цена   |                            |
|      | АСФАЛТ ПЛЪТЕН                                       | ТОНА  | 1.0000   | 98.50  | 98.50                      |
|      | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                |       |          |        |                            |
|      | АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА                              | МСМ   | 0.0050   | 650.00 | 3.25                       |
|      | ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК                                   | МСМ   | 0.0050   | 480.00 | 2.40                       |
|      | ГУМЕН ВАЛЯК                                         | МСМ   | 0.0050   | 520.00 | 2.60                       |
|      | ВАЛЯК 3 т                                           | МСМ   | 0.0025   | 410.00 | 1.03                       |
|      | ВОДОНОСКА                                           | МСМ   | 0.0010   | 350.00 | 0.35                       |
|      | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                   | МСМ   | 0.0100   | 320.00 | 3.20                       |
|      |                                                     |       |          |        | 12.83                      |
|      | <u>ТРУД :</u>                                       |       |          |        |                            |
|      | РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ - I ст.                    | ч.ч.  | 0.2400   | 4.20   | 1.01                       |
|      | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                 |       |          |        |                            |
|      | доп.р.материали (%)                                 |       | 8.0000   |        | 7.88                       |
|      | доп.р.механизация (%)                               |       | 30.0000  |        | 3.85                       |
|      | доп.р-ди труд (%)                                   |       | 100.0000 |        | 1.01                       |
|      | всичко преки                                        |       |          |        | 112.33                     |
|      | общо допълнителни р-ди                              |       |          |        | 12.74                      |
|      | начисления (%)                                      |       | 8.0000   |        | 10.01                      |
|      | Обща цена :                                         |       |          |        | 135.07                     |
| N.10 | Първи битумен разлив                                | м2    | 3549.98  |        |                            |
|      | <u>МАТЕРИАЛИ:</u>                                   |       |          |        |                            |
|      |                                                     |       | р.н.     | цена   |                            |
|      | РАЗРЕДЕН БИТУМ                                      | кг    | 1.0000   | 0.65   | 0.65                       |
|      | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                |       |          |        |                            |
|      | АТОР                                                | МСМ   | 0.0006   | 380.00 | 0.23                       |
|      | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                              | ч.ч.  | 0.0050   | 4.20   | 0.02                       |

заличено на осн. АТОР  
чл.4 ОРЗД

заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД

| ном         | Наименование                                    | мярка     | к-во          | Е      | заличено на осн. чл.4 ОРЗД |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|----------------------------|
|             | <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>                             |           |               |        |                            |
|             | доп.р.материали (%)                             |           | 8.0000        |        | 0.05                       |
|             | доп.р.механизация (%)                           |           | 30.0000       |        | 0.07                       |
|             | доп.р-ди труд (%)                               |           | 100.0000      |        | 0.02                       |
|             | всичко преки                                    |           |               |        | 0.90                       |
|             | общо допълнителни р-ди                          |           |               |        | 0.14                       |
|             | начисления (%)                                  |           | 8.0000        |        | 0.08                       |
|             | <b>Обща цена :</b>                              |           |               |        | <b>1.12</b>                |
| <b>N.11</b> | <b>Пътна основа от трошен камък 0-32мм 12см</b> | <b>м3</b> | <b>426.00</b> |        |                            |
|             | <b>МАТЕРИАЛИ:</b>                               |           |               |        |                            |
|             |                                                 |           | р.н.          | цена   |                            |
|             | НТК 0-32                                        | м3        | 1.0500        | 17.25  | 18.11                      |
|             | <b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>                            |           |               |        |                            |
|             | ГРЕЙДЕР                                         | МСМ       | 0.0050        | 500.00 | 2.50                       |
|             | ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК                            | МСМ       | 0.0050        | 500.00 | 2.50                       |
|             | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                               | МСМ       | 0.0100        | 320.00 | 3.20                       |
|             |                                                 |           |               |        | 8.20                       |
|             | <b>ТРУД :</b>                                   |           |               |        |                            |
|             | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                          | ч.ч.      | 0.0400        | 4.20   | 0.17                       |
|             | <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>                             |           |               |        |                            |
|             | доп.р.материали (%)                             |           | 8.0000        |        | 1.45                       |
|             | доп.р.механизация (%)                           |           | 30.0000       |        | 2.46                       |
|             | доп.р-ди труд (%)                               |           | 100.0000      |        | 0.17                       |
|             | всичко преки                                    |           |               |        | 26.48                      |
|             | общо допълнителни р-ди                          |           |               |        | 4.08                       |
|             | начисления (%)                                  |           | 8.0000        |        | 2.44                       |
|             | <b>Обща цена :</b>                              |           |               |        | <b>33.00</b>               |
| <b>N.12</b> | <b>Пътна основа от трошен камък 0-63мм 20см</b> | <b>м3</b> | <b>710.00</b> |        |                            |
|             | <b>МАТЕРИАЛИ:</b>                               |           |               |        |                            |
|             |                                                 |           | р.н.          | цена   |                            |
|             | НТК 0-63                                        | М3        | 1.0500        | 15.65  | 16.43                      |
|             | <b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>                            |           |               |        |                            |
|             | ГРЕЙДЕР                                         | МСМ       | 0.0050        | 500.00 | 2.50                       |
|             | ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК                            | МСМ       | 0.0050        | 500.00 | 2.50                       |
|             | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                               | МСМ       | 0.0100        | 320.00 | 3.20                       |
|             |                                                 |           |               |        | 8.20                       |
|             | <b>ТРУД :</b>                                   |           |               |        |                            |
|             | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                          | ч.ч.      | 0.0400        | 4.20   | 0.17                       |
|             | <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>                             |           |               |        |                            |
|             | доп.р.материали (%)                             |           | 8.0000        |        | 1.31                       |
|             | доп.р.механизация (%)                           |           | 30.0000       |        | 2.46                       |
|             | доп.р-ди труд (%)                               |           | 100.0000      |        | 0.17                       |
|             | всичко преки                                    |           |               |        | 24.80                      |
|             | общо допълнителни р-ди                          |           |               |        | 3.94                       |
|             | начисления (%)                                  |           | 8.0000        |        | 2.30                       |
|             | <b>Обща цена :</b>                              |           |               |        | <b>31.04</b>               |

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

| ном  | Наименование                                                                                                                         | мярка | к-во     | Е      | заличено на осн. чл.4 ОРЗД |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------|
| N.13 | Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35                                                                                      | м     | 1014.00  |        |                            |
|      | <u>МАТЕРИАЛИ:</u>                                                                                                                    |       |          |        |                            |
|      |                                                                                                                                      |       | р.н.     | цена   |                            |
|      | БЕТОНОВ БОРДЮР 18/35                                                                                                                 | М     | 1.0000   | 13.50  | 13.50                      |
|      | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                                                                                                 |       |          |        |                            |
|      | МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ                                                                                                                   | МСМ   | 0.0100   | 340.00 | 3.40                       |
|      | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                                                                                                    | МСМ   | 0.0100   | 320.00 | 3.20                       |
|      |                                                                                                                                      |       |          |        | 6.60                       |
|      | <u>ТРУД :</u>                                                                                                                        |       |          |        |                            |
|      | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                                                                                                               | ч.ч.  | 0.3430   | 4.20   | 1.44                       |
|      | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                                                                                                  |       |          |        |                            |
|      | доп.р.материали (%)                                                                                                                  |       | 8.0000   |        | 1.08                       |
|      | доп.р.механизация (%)                                                                                                                |       | 30.0000  |        | 1.98                       |
|      | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                    |       | 100.0000 |        | 1.44                       |
|      | всичко преки                                                                                                                         |       |          |        | 21.54                      |
|      | общо допълнителни р-ди                                                                                                               |       |          |        | 4.50                       |
|      | начисления (%)                                                                                                                       |       | 8.0000   |        | 2.08                       |
|      | Обща цена :                                                                                                                          |       |          |        | 28.12                      |
| N.14 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри                                                                                 | м3    | 60.84    |        |                            |
|      | <u>МАТЕРИАЛИ:</u>                                                                                                                    |       |          |        |                            |
|      |                                                                                                                                      |       | р.н.     | цена   |                            |
|      | бетон (В10)                                                                                                                          | М3    | 1.0000   | 74.00  | 74.00                      |
|      | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                                                                                                 |       |          |        |                            |
|      | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                                                                                                    | МСМ   | 0.0066   | 320.00 | 2.10                       |
|      | <u>ТРУД :</u>                                                                                                                        |       |          |        |                            |
|      | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                                                                                                               | ч.ч.  | 1.2000   | 4.20   | 5.04                       |
|      | <u>ДОП.РАЗХОДИ:</u>                                                                                                                  |       |          |        |                            |
|      | доп.р.материали (%)                                                                                                                  |       | 8.0000   |        | 5.92                       |
|      | доп.р.механизация (%)                                                                                                                |       | 30.0000  |        | 0.63                       |
|      | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                    |       | 100.0000 |        | 5.04                       |
|      | всичко преки                                                                                                                         |       |          |        | 81.14                      |
|      | общо допълнителни р-ди                                                                                                               |       |          |        | 11.59                      |
|      | начисления (%)                                                                                                                       |       | 8.0000   |        | 7.42                       |
|      | Обща цена :                                                                                                                          |       |          |        | 100.15                     |
| N.15 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80,включително всички свързани с това разходи машинно | м2    | 200.00   |        |                            |
|      | <u>МАТЕРИАЛИ:</u>                                                                                                                    |       |          |        |                            |
|      |                                                                                                                                      |       | р.н.     | цена   |                            |
|      | МАРКИОВЪЧНА БОЯ                                                                                                                      | кг    | 0.5500   | 5.80   | 3.19                       |
|      | СВЕТЛООТРАЗ. ПЕРЛИ                                                                                                                   | кг    | 0.3000   | 5.00   | 1.50                       |
|      | РАЗРЕДИТЕЛ                                                                                                                           | кг    | 0.1500   | 3.50   | 0.53                       |
|      |                                                                                                                                      |       |          |        | 5.22                       |
|      | <u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u>                                                                                                                 |       |          |        |                            |
|      | МАШИНА                                                                                                                               | МСМ   | 0.0067   | 550.00 | 3.69                       |

заличено на осн. чл.4 ОРЗД

заличено на осн. чл.4 ОРЗД

| ном  | Наименование                                                                                                                                          | мярка | к-во     | Ед. цена | Стойност |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|      | <b>ТРУД :</b>                                                                                                                                         |       |          |          |          |
|      | ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.                                                                                                                                | ч.ч.  | 0.1330   | 4.20     | 0.56     |
|      | <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>                                                                                                                                   |       |          |          |          |
|      | доп.р.материали (%)                                                                                                                                   |       | 8.0000   |          | 0.45     |
|      | доп.р.механизация (%)                                                                                                                                 |       | 30.0000  |          | 1.11     |
|      | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                                     |       | 100.0000 |          | 0.56     |
|      | всичко преки                                                                                                                                          |       |          |          | 9.46     |
|      | общо допълнителни р-ди                                                                                                                                |       |          |          | 2.08     |
|      | начисления (%)                                                                                                                                        |       | 8.0000   |          | 0.92     |
|      | <b>Обща цена :</b>                                                                                                                                    |       |          |          | 12.46    |
| N.16 | Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи. | бр.   | 16.00    |          |          |
|      | <b>МАТЕРИАЛИ:</b>                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|      |                                                                                                                                                       |       | р.н.     | цена     |          |
|      | СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ                                                                                                                                | бр.   | 1.0000   | 55.00    | 55.00    |
|      | <b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>                                                                                                                                  |       |          |          |          |
|      | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                                                                                                                                     | мсм   | 0.0160   | 320.00   | 5.12     |
|      | <b>ТРУД :</b>                                                                                                                                         |       |          |          |          |
|      | РАБОТНИК - I ст.                                                                                                                                      | ч.ч.  | 1.0600   | 4.20     | 4.45     |
|      | <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>                                                                                                                                   |       |          |          |          |
|      | доп.р.материали (%)                                                                                                                                   |       | 8.0000   |          | 4.40     |
|      | доп.р.механизация (%)                                                                                                                                 |       | 30.0000  |          | 1.54     |
|      | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                                     |       | 100.0000 |          | 4.45     |
|      | всичко преки                                                                                                                                          |       |          |          | 64.57    |
|      | общо допълнителни р-ди                                                                                                                                |       |          |          | 10.39    |
|      | начисления (%)                                                                                                                                        |       | 8.0000   |          | 6.00     |
|      | <b>Обща цена :</b>                                                                                                                                    |       |          |          | 80.96    |
| N.17 | Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м', включително всички свързани с това разходи.                                             | бр.   | 16.00    |          |          |
|      | <b>МАТЕРИАЛИ:</b>                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|      |                                                                                                                                                       |       | р.н.     | цена     |          |
|      | СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ                                                                                                                                 | БР.   | 1.0000   | 45.00    | 45.00    |
|      | БЕТОН В15                                                                                                                                             | м3    | 0.0400   | 100.00   | 4.00     |
|      |                                                                                                                                                       |       |          |          | 49.00    |
|      | <b>ТРУД :</b>                                                                                                                                         |       |          |          |          |
|      | РАБОТНИК - I ст.                                                                                                                                      | ч.ч.  | 1.3600   | 4.20     | 5.71     |
|      | <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>                                                                                                                                   |       |          |          |          |
|      | доп.р.материали (%)                                                                                                                                   |       | 8.0000   |          | 3.92     |
|      | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                                     |       | 100.0000 |          | 5.71     |
|      | всичко преки                                                                                                                                          |       |          |          | 54.7     |
|      | общо допълнителни р-ди                                                                                                                                |       |          |          | 9.6      |
|      | начисления (%)                                                                                                                                        |       | 8.0000   |          | 5.1      |
|      | <b>Обща цена :</b>                                                                                                                                    |       |          |          | 69.4     |
| N.18 | Временна организация на движението                                                                                                                    | лева  | 1.00     |          |          |

заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД

заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД

| ном | Наименование                                | мярка | к-во     | Ед. цен | заличено на осн.<br>чл.4 ОРЗД |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------------------------|
|     | <b><u>МАТЕРИАЛИ:</u></b>                    |       |          |         |                               |
|     |                                             |       | р.н.     | цена    |                               |
|     | знаци за временна организация на движението | к-та  | 1.0000   | 415.00  | 415.00                        |
|     | <b><u>МЕХАНИЗАЦИЯ :</u></b>                 |       |          |         |                               |
|     | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ                           | МСМ   | 0.0160   | 320.00  | 5.12                          |
|     | <b><u>ТРУД :</u></b>                        |       |          |         |                               |
|     | РАБОТНИК - I ст.                            | ч.ч.  | 1.0600   | 4.20    | 4.45                          |
|     | <b><u>ДОП.РАЗХОДИ:</u></b>                  |       |          |         |                               |
|     | доп.р.материали (%)                         |       | 8.0000   |         | 33.20                         |
|     | доп.р.механизация (%)                       |       | 30.0000  |         | 1.54                          |
|     | доп.р-ди труд (%)                           |       | 100.0000 |         | 4.45                          |
|     | всичко преки                                |       |          |         | 424.57                        |
|     | общо допълнителни р-ди                      |       |          |         | 39.19                         |
|     | начисления (%)                              |       | 8.0000   |         | 37.10                         |
|     | <b>Обща цена :</b>                          |       |          |         | <b>500.86</b>                 |

заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД



заличено на осн.  
чл.4 ОРЗД