

Обект: Водоснабдяване с.Меляне, общ. Г.Дамяново

Подобект: Рехабилитация вътрешна водопроводна мрежа етапно - Етап 1

## Количествено - стойностна сметка

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во   | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6      |          |          |
| 1     |          | ...<>...   | Гл.клон I                                                                             |        |        |          |          |
| 2     | 1        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 301,00 |          |          |
| 3     | 2        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 64,50  |          |          |
| 4     | 3        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 430,00 |          |          |
| 5     | 4        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 64,50  |          |          |
| 6     | 5        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 64,50  |          |          |
| 7     | 6        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 258,00 |          |          |
| 8     | 7        | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 258,00 |          |          |
| 9     | 8        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 230,00 |          |          |
| 10    | 9        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 43,00  |          |          |
| 11    | 10       | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 43,00  |          |          |
| 12    | 11       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 2,30   |          |          |
| 13    | 12       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 230,00 |          |          |
| 14    | 13       | 8255085110 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕНД Ф110/10 на челна заварка в изкоп        | м      | 230,00 |          |          |
| 15    | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 230,00 |          |          |
| 16    | 15       | 8243061040 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ф100ММ                                                           | бр.    | 2,00   |          |          |
| 17    | 16       | 8243061030 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ф80ММ                                                            | бр.    | 6,00   |          |          |
| 18    | 17       | *000000006 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф110/110                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 19    | 18       | *000000007 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф110/90                                          | бр.    | 5,00   |          |          |
| 20    | 19       | *000000008 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ ОТ РЕНД Ф110/90                                        | бр.    | 1,00   |          |          |
| 21    | 20       | *000000009 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90ГР. ОТ РЕНД Ф110                                        | бр.    | 1,00   |          |          |
| 22    | 21       | *000000010 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф110                                   | бр.    | 4,00   |          |          |
| 23    | 22       | *000000011 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф110                                             | бр.    | 4,00   |          |          |
| 24    | 23       | *000000012 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 45ГР. ОТ РЕНД Ф110                                        | бр.    | 1,00   |          |          |
| 25    | 24       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф90/90                                           | бр.    | 2,00   |          |          |
| 26    | 25       | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф90                                    | бр.    | 14,00  |          |          |
| 27    | 26       | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80                                              | бр.    | 14,00  |          |          |
| 28    | 27       | 8243071120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ф70/80ММ                                                         | бр.    | 2,00   |          |          |
| 29    | 28       | 8243175510 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК                                                       | бр.    | 2,00   |          |          |

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во   | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6      |          |          |
| 30    | 29       | 8243175520 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК                                                       | бр.    | 10,00  |          |          |
| 31    | 30       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 10,00  |          |          |
| 32    |          | сума       | Гл.клон I                                                                             |        |        |          |          |
| 33    |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 34    |          | ...<>...   | Гл.клон II                                                                            |        |        |          |          |
| 35    | 1        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 588,00 |          |          |
| 36    | 2        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 126,00 |          |          |
| 37    | 3        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 840,00 |          |          |
| 38    | 4        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 126,00 |          |          |
| 39    | 5        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 126,00 |          |          |
| 40    | 6        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 504,00 |          |          |
| 41    | 7        | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 504,00 |          |          |
| 42    | 8        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 435,00 |          |          |
| 43    | 9        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 84,00  |          |          |
| 44    | 10       | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 84,00  |          |          |
| 45    | 11       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 4,35   |          |          |
| 46    | 12       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 435,00 |          |          |
| 47    | 13       | 8255085110 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕНД Ф110/10 на челна заварка в изкоп        | м      | 435,00 |          |          |
| 48    | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 435,00 |          |          |
| 49    | 15       | 8243061040 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ф100ММ                                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 50    | 16       | 8243061030 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ф80ММ                                                            | бр.    | 4,00   |          |          |
| 51    | 17       | *000000007 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф110/90                                          | бр.    | 3,00   |          |          |
| 52    | 18       | *000000010 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф110                                   | бр.    | 2,00   |          |          |
| 53    | 19       | *000000011 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф110                                             | бр.    | 2,00   |          |          |
| 54    | 20       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф90/90                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 55    | 21       | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф90                                    | бр.    | 9,00   |          |          |
| 56    | 22       | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80                                              | бр.    | 9,00   |          |          |
| 57    | 23       | 8243071120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ф70/80ММ                                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 58    | 24       | 8243175510 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК                                                       | бр.    | 1,00   |          |          |
| 59    | 25       | 8243175520 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК                                                       | бр.    | 4,00   |          |          |
| 60    | 26       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 8,00   |          |          |
| 61    |          | сума       | Гл.клон II                                                                            |        |        |          |          |
| 62    |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 63    |          | ...<>...   | Клон 3                                                                                |        |        |          |          |
| 64    | 1        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 98,00  |          |          |
| 65    | 2        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 21,00  |          |          |
| 66    | 3        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 140,00 |          |          |

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во   | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6      |          |          |
| 67    | 4        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 21,00  |          |          |
| 68    | 5        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 21,00  |          |          |
| 69    | 6        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 84,00  |          |          |
| 70    | 7        | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 84,00  |          |          |
| 71    | 8        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 70,00  |          |          |
| 72    | 9        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 14,00  |          |          |
| 73    | 10       | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 14,00  |          |          |
| 74    | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 70,00  |          |          |
| 75    | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 0,70   |          |          |
| 76    | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕHD Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 70,00  |          |          |
| 77    | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 70,00  |          |          |
| 78    |          | сума       | Клон 3                                                                                |        |        |          |          |
| 79    |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 80    |          | ...<>...   | <b>Клон 9</b>                                                                         |        |        |          |          |
| 81    | 1        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 145,00 |          |          |
| 82    | 2        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 29,00  |          |          |
| 83    | 3        | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 29,00  |          |          |
| 84    | 4        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 203,00 |          |          |
| 85    | 5        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 43,50  |          |          |
| 86    | 6        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 90,00  |          |          |
| 87    | 7        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 43,50  |          |          |
| 88    | 8        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 43,50  |          |          |
| 89    | 9        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 174,00 |          |          |
| 90    | 10       | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 174,00 |          |          |
| 91    | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 145,00 |          |          |
| 92    | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 1,45   |          |          |
| 93    | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕHD Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 145,00 |          |          |
| 94    | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 145,00 |          |          |
| 95    | 15       | *000000013 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90ГР. ОТ РЕHD Ф90                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 96    | 16       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕHD Ф90/90                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 97    | 17       | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕHD Ф90                                    | бр.    | 1,00   |          |          |

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во   | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6      |          |          |
| 98    | 18       | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80                                              | бр.    | 1,00   |          |          |
| 99    | 19       | 8243071120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ф70/80ММ                                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 100   | 20       | 8243175510 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК                                                       | бр.    | 1,00   |          |          |
| 101   | 21       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 2,00   |          |          |
| 102   |          | сума       | Клон 9                                                                                |        |        |          |          |
| 103   |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 104   |          | ...<>...   | <b>Клон 10</b>                                                                        |        |        |          |          |
| 105   | 1        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 90,00  |          |          |
| 106   | 2        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 18,00  |          |          |
| 107   | 3        | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 18,00  |          |          |
| 108   | 4        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 126,00 |          |          |
| 109   | 5        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 27,00  |          |          |
| 110   | 6        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 180,00 |          |          |
| 111   | 7        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 27,00  |          |          |
| 112   | 8        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 27,00  |          |          |
| 113   | 9        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 108,00 |          |          |
| 114   | 10       | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 108,00 |          |          |
| 115   | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 90,00  |          |          |
| 116   | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО ф110ММ                                                     | 100 м. | 0,90   |          |          |
| 117   | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕНД Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 90,00  |          |          |
| 118   | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 90,00  |          |          |
| 119   | 15       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф90/90                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 120   | 16       | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф90                                    | бр.    | 1,00   |          |          |
| 121   | 17       | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80                                              | бр.    | 1,00   |          |          |
| 122   | 18       | 8243071120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ф70/80ММ                                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 123   | 19       | 8243175510 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК                                                       | бр.    | 1,00   |          |          |
| 124   | 20       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 1,00   |          |          |
| 125   |          | сума       | Клон 10                                                                               |        |        |          |          |
| 126   |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 127   |          | ...<>...   | <b>Клон 11</b>                                                                        |        |        |          |          |
| 128   | 1        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 135,00 |          |          |
| 129   | 2        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 27,00  |          |          |
| 130   | 3        | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 27,00  |          |          |
| 131   | 4        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 189,00 |          |          |
| 132   | 5        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 40,50  |          |          |

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во   | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6      |          |          |
| 133   | 6        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 270,00 |          |          |
| 134   | 7        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 40,50  |          |          |
| 135   | 8        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 40,50  |          |          |
| 136   | 9        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 189,00 |          |          |
| 137   | 10       | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 189,00 |          |          |
| 138   | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 135,00 |          |          |
| 139   | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 1,35   |          |          |
| 140   | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕHD Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 135,00 |          |          |
| 141   | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 135,00 |          |          |
| 142   | 15       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕHD Ф90/90                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 143   | 16       | *000000013 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90ГР. ОТ РЕHD Ф90                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 144   | 17       | *000000017 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 45ГР. ОТ РЕHD Ф90                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 145   | 18       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 3,00   |          |          |
| 146   |          | сума       | Клон 11                                                                               |        |        |          |          |
| 147   |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 148   |          | ...<>...   | <b>Клон 12</b>                                                                        |        |        |          |          |
| 149   | 1        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 135,00 |          |          |
| 150   | 2        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 27,00  |          |          |
| 151   | 3        | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 27,00  |          |          |
| 152   | 4        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 189,00 |          |          |
| 153   | 5        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 40,50  |          |          |
| 154   | 6        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 270,00 |          |          |
| 155   | 7        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 27,00  |          |          |
| 156   | 8        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 27,00  |          |          |
| 157   | 9        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 162,00 |          |          |
| 158   | 10       | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 162,00 |          |          |
| 159   | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 135,00 |          |          |
| 160   | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 1,35   |          |          |
| 161   | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕHD Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 135,00 |          |          |
| 162   | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 135,00 |          |          |
| 163   | 15       | *000000013 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90ГР. ОТ РЕHD Ф90                                         | бр.    | 1,00   |          |          |

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во   | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6      |          |          |
| 164   | 16       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф90/90                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 165   | 17       | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф90                                    | бр.    | 1,00   |          |          |
| 166   | 18       | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80                                              | бр.    | 1,00   |          |          |
| 167   | 19       | 8243071120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ф70/80ММ                                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 168   | 20       | 8243175510 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК                                                       | бр.    | 1,00   |          |          |
| 169   | 21       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 2,00   |          |          |
| 170   |          | сума       | Клон 12                                                                               |        |        |          |          |
| 171   |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 172   |          | ...<>...   | <b>Клон 22</b>                                                                        |        |        |          |          |
| 173   | 1        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 205,00 |          |          |
| 174   | 2        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 41,00  |          |          |
| 175   | 3        | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 41,00  |          |          |
| 176   | 4        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 287,00 |          |          |
| 177   | 5        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 61,50  |          |          |
| 178   | 6        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 410,00 |          |          |
| 179   | 7        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 61,50  |          |          |
| 180   | 8        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 61,50  |          |          |
| 181   | 9        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 246,00 |          |          |
| 182   | 10       | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 246,00 |          |          |
| 183   | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 205,00 |          |          |
| 184   | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО ф110ММ                                                     | 100 м. | 2,05   |          |          |
| 185   | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕНД Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 205,00 |          |          |
| 186   | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 205,00 |          |          |
| 187   | 15       | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ РЕНД Ф90/90                                           | бр.    | 1,00   |          |          |
| 188   | 16       | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ РЕНД Ф90                                    | бр.    | 2,00   |          |          |
| 189   | 17       | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80                                              | бр.    | 2,00   |          |          |
| 190   | 18       | 8243061030 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ф80ММ                                                            | бр.    | 1,00   |          |          |
| 191   | 19       | 8243071120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ф70/80ММ                                                         | бр.    | 1,00   |          |          |
| 192   | 20       | 8243175520 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК                                                       | бр.    | 1,00   |          |          |
| 193   | 21       | 8243175510 | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК                                                       | бр.    | 1,00   |          |          |
| 194   | 22       | 8243175410 | БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК                                                                   | бр.    | 1,00   |          |          |
| 195   |          | сума       | Клон 22                                                                               |        |        |          |          |
| 196   |          |            |                                                                                       |        |        |          |          |
| 197   |          | ...<>...   | <b>Клон 21</b>                                                                        |        |        |          |          |
| 198   | 1        | 8101402130 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА                                      | м3     | 77,00  |          |          |
| 199   | 2        | 8101106221 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М                   | м3     | 16,50  |          |          |
| 200   | 3        | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ            | м2     | 110,00 |          |          |

| № ред | поз. ПСД | Шифър      | Наименование                                                                          | мярка  | К-во  | ед. цена | стойност |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5      | 6     |          |          |
| 201   | 4        | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ                                                 | м3     | 16,50 |          |          |
| 202   | 5        | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ                   | м3     | 16,50 |          |          |
| 203   | 6        | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ            | м3     | 66,00 |          |          |
| 204   | 7        | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ                            | м3     | 66,00 |          |          |
| 205   | 8        | *000000003 | НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ. 20 СМ                                       | м2     | 55,00 |          |          |
| 206   | 9        | *000000004 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3     | 11,00 |          |          |
| 207   | 10       | *000000005 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ                       | м3     | 11,00 |          |          |
| 208   | 11       | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф110ММ                      | м      | 55,00 |          |          |
| 209   | 12       | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110ММ                                                     | 100 м. | 0,55  |          |          |
| 210   | 13       | 8255085090 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕНД Ф90/10 на челна заварка в изкопи        | м      | 55,00 |          |          |
| 211   | 14       | *422500199 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА                                       | м      | 55,00 |          |          |
| 212   |          | сума       | Клон 21                                                                               |        |       |          |          |
| 213   |          |            |                                                                                       |        |       |          |          |
| 214   |          | ...<>...   | <b>Сградни отклонения</b>                                                             |        |       |          |          |
| 215   | 1        | *000000267 | СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ СЪС СРЕДНА ДЪЛЖ.5М / 1 БР.                            | бр.    | 81,00 |          |          |
| 216   |          | сума       | Сградни отклонения                                                                    |        |       |          |          |
| 217   |          |            |                                                                                       |        |       |          |          |
| 218   |          |            | Водоснабдяване с. Меляне общ. Г.Дамяново - Рехабилитация вътрешна водопр.мрежа Етап 1 |        |       |          |          |
| 219   |          |            | ДДС                                                                                   |        |       |          |          |
| 220   |          |            | ОБЩО                                                                                  |        |       |          |          |