

ДО
ОБЩИНА КУЛА
ГР. КУЛА, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” №38



13.06
г.

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на
предстоящите за възлагане СМР за обект:

**„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община
Кула“.**

„Виолина“ ООД

/Наименование на участника/

гр. Видин, ул. Св. Ромил Видински“ №91, 094/600 872, факс 094/600 872, e-mail violinanas@abv.bg

/ Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес /



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ВЪВЕЖАМЪМ
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Образец 1

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА КУЛА

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

Настоящата оферта е подадена от „Виолина“ ООД и е подписана от Наско Стоянов Пеков в качеството ми на Управител със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Св. Ромил Видински“ №91
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: 094/600 872, факс 094/600 872, e-mail violinanas@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“ и след запознаване с поканата за представяне на оферта и количествената сметка към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доколкото съм запознат с пазара и ценообразуването на сходни СМР, както и с обхвата и срока за изпълнение на цитираната поръчка, считам, че **общата прогнозна стойност на СМР** включени в предоставената ни КС, следва да възлиза на: **659 217,73 (шестстотин петдесет и девет хиляди двеста и седемнадесет лева и седемдесет и три стотинки с думи) лв.** без ДДС, а по подобекти същата се разпределя както следва:

Приложение: Подробна КСС.

Указание: Посочва се в КСС процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,00%.

В предложените от нас цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЦЕЛ НА ПРОГРАМА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (словом тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 105546399

Дата: 09.09.2019г.

Подпис:



/Наско Насков/

Количествени сметки и/или Технически спецификации на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

ПОДОБЕКТ : ул."Васил Левски" от ОК170 до ОК258

ЧАСТ: ПЪТНА

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. измер.	Количество	Ед.цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
I Подготовка на строителната площадка						
	1	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки - нето обем	м ³	451,00	8,81 лв.	3 973,31 лв.
	2	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем <i>включително такса стр.депо</i>	м ³	451,00	4,05 лв.	1 826,55 лв.
	3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1795 м2, със hср.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	89,75	112,30 лв.	10 078,93 лв.
	4	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с площ от 3681м2, със hср.=8см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	294,48	18,63 лв.	5 486,16 лв.
	5	Демонтаж на съществуващи бетонни бордюри , включително разкътрване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	1112,00	6,20 лв.	6 894,40 лв.
II Настилки						
II.1 Асфалтобетонна настилка-рехабилитация-улица						
	6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 3681м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	353,38	171,37 лв.	60 558,05 лв.
	7	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 3681м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	3 681,00	0,68 лв.	2 503,08 лв.
	8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA , за площ от 3681 м2	t	353,38	154,94 лв.	54 752,08 лв.
	9	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 3681 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	3 681,00	1,52 лв.	5 595,12 лв.
II.2 Тротоарна настилка						
	10	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	1768,60	33,16 лв.	58 646,78 лв.

11	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	88,43	70,82 лв.	6 262,61 лв.
12	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм),с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1769 кв.м- нето обем	м ³	353,72	44,40 лв.	15 705,17 лв.

II.2 Бетонова настилка-реконструкция-улица-пред гаражи

13	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м ³	5,76	231,28 лв.	1 332,17 лв.
14	Горна и долна армирана мрежа -А I-φ10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	518,40	3,05 лв.	1 581,12 лв.
15	Полиетиленово фолио	м ²	38,40	2,50 лв.	96,00 лв.
16	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 38.4кв.м нето обем	м ³	15,36	44,40 лв.	681,98 лв.

II.2 Елементи към настилка

17	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	915,00	31,10 лв.	28 456,50 лв.
18	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	64,05	226,11 лв.	14 482,35 лв.
19	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	30,00	671,44 лв.	20 143,20 лв.
20	Ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи шахти ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	3,00	164,83 лв.	494,49 лв.
21	Възстановяване на точки РГО за улица- т.15,21,22,23,55 и 57	бр.	6,00	100,00 лв.	600,00 лв.

III Пътни знаци и маркировка

III.1 Постоянни

22	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	19,00	79,27 лв.	1 506,13 лв.
23	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	19,00	100,76 лв.	1 914,44 лв.
24	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	45,00	18,67 лв.	840,15 лв.
25	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	140,00	20,86 лв.	2 920,40 лв.

ОБЩО: 307 331,17 лв.

ПОДОБЕКТ : ул."Отец Паисий" от ОК167 до ОК178

ЧАСТ: ПЪТНА

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мерка	Количество	Ед.цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
I		Подготовка на строителната площадка				

	26	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки - нето обем	м ³	290,00	8,81 лв.	2 554,90 лв.
	27	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем <i>включително такса стр. депо</i>	м ³	290,00	4,05 лв.	1 174,50 лв.
	28	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 291 м ² , със <i>h</i> _{ср.} =5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	14,55	112,30 лв.	1 633,97 лв.
	29	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с площ от 966м ² , със <i>h</i> _{ср.} =8см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо (за рециклиране) - нето обем	м ³	77,28	18,63 лв.	1 439,73 лв.
	30	Демонтаж на съществуващи бетонни бордюри , включително разкътрване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	141,00	6,20 лв.	874,20 лв.

II Настилки

II.1 Асфалтобетонна настилка-реhabилитация-улица

	31	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 1398м ² , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	134,21	171,37 лв.	22 999,22 лв.
	32	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 1398м ² , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	1 398,00	0,68 лв.	950,64 лв.
	33	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA , за площ от 1398 м ²	t	134,21	154,94 лв.	20 794,19 лв.
	34	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 1398 м ² , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	1 398,00	1,52 лв.	2 124,96 лв.

II.2 Тротоарна настилка

	35	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	950,60	33,16 лв.	31 521,90 лв.
	36	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм , с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	47,53	70,82 лв.	3 366,07 лв.
	37	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм), с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 650.6 кв.м- нето обем	м ³	190,12	44,40 лв.	8 441,33 лв.

II.2 Бетонна настилка-реконструкция-улица-пред гаражи

	38	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м ³	2,31	231,28 лв.	534,26 лв.
--	----	---	----------------	------	------------	------------

39	Горна и долна армирана мрежа -А I-φ10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	207,90	3,05 лв.	634,10 лв.
40	Полиетиленово фолио	м ²	15,40	2,50 лв.	38,50 лв.
41	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 15.4кв.м нето обем	м ³	6,16	44,40 лв.	273,50 лв.

II.2 Елементи към настилка

42	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	385,00	31,10 лв.	11 973,50 лв.
43	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	26,95	226,11 лв.	6 093,66 лв.
44	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	14,00	671,44 лв.	9 400,16 лв.
45	Ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи шахти ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	164,83 лв.	164,83 лв.
46	Възстановяване на точки РГО за улица- т.44,45,48 и 49	бр.	4,00	100,00 лв.	400,00 лв.

III Пътни знаци и маркировка

III.1 Постоянни

47	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	5,00	79,27 лв.	396,35 лв.
48	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	5,00	100,76 лв.	503,80 лв.
49	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	20,00	18,67 лв.	373,40 лв.
50	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	60,00	20,86 лв.	1 251,60 лв.

ОБЩО: 129 913,27 лв.

ПОДОБЕКТ :ул."Шипка" от ОК56 до ОК75

ЧАСТ: ПЪТНА

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед.цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
I	Подготовка на строителната площадка					
	51	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките - нето обем	м ³	332,00	8,81 лв.	2 924,92 лв.
	52	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено-нето обем <i>включително такса стр.депо</i>	м ³	332,00	4,05 лв.	1 344,60 лв.

III.1 Постоянни						
	66	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	2,00	79,27 лв.	158,54 лв.
	67	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	2,00	100,76 лв.	201,52 лв.
	68	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	8,00	18,67 лв.	149,36 лв.
	69	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	23,00	20,86 лв.	479,78 лв.
ОБЩО:						56 402,49 лв.
ПОДОБЕКТ : ул."Неофит Бозвели" от ОК169 до ОК177						
ЧАСТ: ПЪТНА						
Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед.цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
I Подготовка на строителната площадка						
	70	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките - нето обем	м ³	469,00	8,81 лв.	4 131,89 лв.
	71	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем <i>включително такса стр.депо</i>	м ³	469,00	4,05 лв.	1 899,45 лв.
II Настилки						
II.1 Асфалтобетонова настилка-реконструкция-улица						
	72	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 710м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	68,16	171,37 лв.	11 680,58 лв.
	73	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 710 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	710,00	0,68 лв.	482,80 лв.
	74	Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 710 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	102,24	149,14 лв.	15 248,07 лв.
	75	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 710 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	710,00	1,52 лв.	1 079,20 лв.
	76	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм), с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 710 кв.м- нето обем	м ³	319,50	35,76 лв.	11 425,32 лв.
II.2 Тротоарна настилка						
	77	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	171,00	33,16 лв.	5 670,36 лв.
	78	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	8,55	70,82 лв.	605,51 лв.
	79	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм), с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 171 кв.м- нето обем	м ³	34,20	44,40 лв.	1 518,48 лв.

II.2 Бетонова настилка-реконструкция-улица-пред гаражи						
	80	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м ³	7,20	231,28 лв.	1 665,22 лв.
	81	Горна и долна армирана мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	648,00	3,05 лв.	1 976,40 лв.
	82	Полиетиленово фолио	м ²	48,00	2,50 лв.	120,00 лв.
	83	Машинно рязане на фуги	м	15,00	3,65 лв.	54,75 лв.
	84	Оформяне на фуги, почистване и запълване със битумен мастик	м	15,00	9,30 лв.	139,50 лв.
	85	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 48 кв.м нето обем	м ³	19,20	44,40 лв.	852,48 лв.

II.2 Елементи към настилка

	86	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м	242,00	31,10 лв.	7 526,20 лв.
	87	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	16,94	226,11 лв.	3 830,30 лв.
	88	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	671,44 лв.	5 371,52 лв.
	89	Възстановяване на точки РГО за улица-т.58;	бр.	1,00	100,00 лв.	100,00 лв.

III Пътни знаци и маркировка

III.1 Постоянни

	90	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	2,00	79,27 лв.	158,54 лв.
	91	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	2,00	100,76 лв.	201,52 лв.
	92	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	12,00	18,67 лв.	224,04 лв.
	93	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	36,00	20,86 лв.	750,96 лв.

ОБЩО: 76 713,09 лв.

ПОДОБЕКТ :ул."Родопи" от ОК81 до ОК82

ЧАСТ: ПЪТНА

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед.цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
I Подготовка на строителната площадка						
	94	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките - нето обем	м ³	457,00	8,81 лв.	4 026,17 лв.
	95	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено- нето обем <i>включително такса стр.депо</i>	м ³	457,00	4,05 лв.	1 850,85 лв.

	96	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 160 м2, със $h_{ср}=5\text{см}$ включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	8,00	112,30 лв.	898,40 лв.
	97	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртане, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	180,00	6,20 лв.	1 116,00 лв.
II Настилки						
II.1 Асфалтобетонна настилка-реконструкция-улица						
	98	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 518м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	49,73	171,37 лв.	8 521,89 лв.
	99	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 518 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	518,00	0,68 лв.	352,24 лв.
	100	Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 518 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	74,59	149,14 лв.	11 124,65 лв.
	101	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 518 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	518,00	1,52 лв.	787,36 лв.
	102	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 518 кв.м- нето обем	м ³	233,10	35,76 лв.	8 335,66 лв.
II.2 Тротоарна настилка						
	103	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	289,00	33,16 лв.	9 583,24 лв.
	104	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	14,45	70,82 лв.	1 023,35 лв.
	105	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм),с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 289кв.м- нето обем	м ³	57,80	44,40 лв.	2 566,32 лв.
II.2 Бетонена настилка-реконструкция-улица-пред гаражи						
	106	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м ³	6,30	231,28 лв.	1 457,06 лв.
	107	Горна и долна армирана мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	567,00	3,05 лв.	1 729,35 лв.
	108	Полиетиленово фолио	м ²	42,00	2,50 лв.	105,00 лв.
	109	Машинно рязане на фуги	м'	15,00	3,65 лв.	54,75 лв.
	110	Оформяне на фуги, почистване и запълване със битумен мастик	м'	15,00	9,30 лв.	139,50 лв.
	111	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 42кв.м нето обем	м ³	16,80	44,40 лв.	745,92 лв.

II.2 Елементи към настилката						
	112	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18x35x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	180,00	31,10 лв.	5 598,00 лв.
	113	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	12,60	226,11 лв.	2 848,99 лв.
	114	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	671,44 лв.	5 371,52 лв.
	115	Ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи шахти ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	164,83 лв.	329,66 лв.
III Пътни знаци и маркировка						
III.1 Постоянни						
	116	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	2,00	79,27 лв.	158,54 лв.
	117	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	2,00	100,76 лв.	201,52 лв.
	118	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	9,00	18,67 лв.	168,03 лв.
	119	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	27,00	20,86 лв.	563,22 лв.
ОБЩО:						69 657,19 лв.
Общо СМР						
Непредвидени разходи - 3%						19 200,52 лв.
ДДС						131 843,55 лв.
ОБЩО С ДДС						

09.09.2019г.

Управител:

/Наско Печков/





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 004381

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ВИОЛИНА ООД**

Седелище и адрес на управление: **3700 Видин, ул. "Свети Ромил Видински" №91**

Представяващ: **НАСКО СТОЯНОВ ПЕКОВ**

ЕИК **105546399**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0872/17.12.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** • - строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конфликтният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 04

Строител: **ВИОЛИНА ООД**
ЕИК **105546399**



НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № II - TV 004381.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019

Председател на комисията:

Дата: 8-9 март 2019 г.

Горелко: 2019.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(подписан: Георги Лунков)

НА УС:

(подписан: Георги Лунков)

Настоящото удостоверение е валидно до изтичане на срока, указан горе.