

обект: Реконструкция на напорен водопровод от ПС "Караджа дере" до ОШ1 от външен водопровод за с. Борино

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		*				
1	810140223	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1026	6,68	6853,68
2	810130711	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	219	80,00	17520
3	810130811	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(0.6до1.2М И ДЪЛБ.ДО 2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ	м3	511	81,12	41452,32
4	810130711	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	486	203	98658
5	810110612	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН	м3	486	29,52	14346,72
6	810110613	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН	м3	134	24,64	3301,76
7	810130721	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	60	62,15	3729
8	810130821	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА	м3	140	63,54	8895,6
9	810130721	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	134	164,65	22063,1
10	810110613	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4	м3	63	37,77	2379,51
11	810130822	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2М) ДЪЛБ.2-4 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА	м3	66	87,03	5743,98
12	810130722	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.	м3	28	77,07	2157,96
13	810130722	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.П	м3	63	184,68	11634,84
14	810111010	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1025	9,56	9799
15	810111020	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	2050	14,18	29069
16	811909010	ПОДЛОЖКИ ПОД НА-ТА ОТ ПЯСЪК	м3	114	57,95	6606,3
17	825508118	Доставка и монтаж РЕ-HD тр. ф 200 PN 20 <<09-50-013>>	м	610	98,17	59883,7
18	825508120	Доставка и монтаж на тръби ф200, PN16 <<09-50-014>>	м	633	93,23	59014,59
19	825508116	Доставка и монтаж тръби Ф 200, PN 10 <<09-50-012>>	м	380	82,87	31490,6
20	825508111	Доставка и монтаж тръби Ф110, PN 16 <<09-50-009>>	м	50	56,42	2821
21	*00000000	Превоз почви със самосвал на 5 км	м3	165	6,05	998,25
22	*00000000	Доставка и монтаж на фланшов накрайник ф200	бр.	10	135,08	1350,8
23	*00000000	Също, ф 50	бр.	2	56,43	112,86
24	*00000000	Също, ф110	бр.	5	68,53	342,65
25	*00000000	Намалител 200/140,Р N16	бр.	5	49,59	247,95
26	*00000000	Също, 140/110, PN 16	бр.	5	19,34	96,7
27	*00000000	Също, 110/63, PN 16	бр.	2	27,81	55,62
28	*00000001	Направа на РЕ колена и дъги ф200	бр.	35	19,34	676,9
29	824306108	Доставка и монтаж на шибър с фл.ф200 с ръчно колело	бр.	5	348,73	1743,65
30	824306104	Също, ф100ММ	бр.	4	273,35	1093,4

31	824306101 Също, ф50ММ	бр.	2	128,97	257,94
32	824308604 МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100ММ	бр.	4	88,86	355,44
33	824308601 КЛАПА СК Ф2	бр.	1	58,39	58,39
34	824310205 ВОДОВЗЕМНА СКОБА №55310	бр.	2	65,84	131,68
35	824307204 АВТОМ.ВЪЗДУШНИК № 9874	бр.	1	249,59	249,59
36	824308508 МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА ф200ММ	бр.	2	170,59	341,18
37	824313210 ФАСОННИ ЧАСТИ ПРИ АЦ ТРЪБИ	кг	250	5,23	1307,5
38	824317544 НАПРАВА ПОДПОРНА СТЕНИЧКА ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАСИПА В СТЪРМЕН УЧАСТЪК	бр.	10	139,52	1395,2
39	810111411 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	682	2,05	1398,1
40	810140311 ИЗХВЪРЛЯНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ОТВАЛ С БАГЕР	м3	1026	3,27	3355,02
41	825508220 Направа на заварка на тръби ф 200 мм	бр.	175	69,41	12146,75
42	825508211 Направа челна заварка на тръби ф 110 мм	бр.	10	36,42	364,2
43	*00000001 Заваряем тройник РЕф200/160/200	бр.	8	20,33	162,64
44	*00000001 Заваряем намалитер ф160/110	бр.	7	25,49	178,43
45	824314106 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	19,25	31,58	607,915
46	810111210 РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	100 м3	6,82	143,55	979,011
47	810111220 РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	100 м3	17,08	209,88	3584,75
48	810130510 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	1543	15,34	23669,62
49	824317520 НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	4	252,49	1009,96
50	810110212 ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф46до75СМ <<01-01-004>>	бр.	15	27,03	405,45
51	810340111 ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР 2000 КГ/ДКА 1 Е ДКА		2,8	2574,25	7207,9
52	*00000002 Пренос на тръби ръчно на 500м	кг	18417	0,24	4420,08
53	824317512 ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М	бр.	4	791,4	3165,6
38	824317544 НАПРАВА ПОДПОРНА СТЕНИЧКА ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАСИПА В СТЪРМЕН УЧАСТЪК	бр.	8	139,52	1116,16
54	824317541 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	25	125,24	3131
55	825213201 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 <<0,5 м		1623	2,01	3262,23

Общо без ДДС :

518401,2

20% ДДС

103680,2

ОБЩО (с ДДС) :

622081,4

ВЕНЦИСЛАВ НЕВЕНОВ АМЗОВ

УПРАВИТЕЛ НА „А – СТРОЙ“ ЕООД

* Забележка: Налице е положен подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП.