



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ №6.1

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

ДО: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ГР. МАЛКО ТЪРНОВО УЛ.
МАЛКОТЪРНОВСКА КОМУНА №3 [наименование и адрес на възложителя]

ОТ: „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД [наименование на участника], представлявано
от ТОДОР АНДОНОВ АНДОНОВ [трите имена] в качеството на Управител
[длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК [102130456], регистрация по ДДС:
[BG102130456], със седалище и адрес на управление [гр. Бургас, ул. Крайезерна №157],
адрес за кореспонденция: [гр. Бургас, ул. Крайезерна №157], телефон за контакт
[0897954610; 056/855050], факс [...], електронна поща [office@thermal.bg]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор
Вишняев“ на територията на гр. Малко Търново, по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна
ефективност в периферните райони“ по три обособени позиции“,
по Обособена позиция № 1 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда - гр.
Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.5“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на
горепосочената обществена поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на
офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи
предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за
реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
две многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“, гр. Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР 2014-2020г.

000192



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“ на територията на гр. Малко Търново, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по три обособени позиции“,

по Обособена позиция № 1 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.5“.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО ѝ

Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена в общ размер на:

357 070,37 (словом триста петдесет и седем хиляди и седемдесет лева и тридесет и седем стотинки) лева без включен ДДС

или

428 484,44 (словом четиристотин двадесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) лева с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СРР/СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 5,50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд – 100,00 %;
- допълнителни разходи за механизация – 45,00 %;
- доставно-складови разходи – 10,00 .%;
- печалба – 10,00 %.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в к-с "Майор Вишняев", гр. Малко Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

000193



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка – Образец 6.1.1;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

[06.08.2019 г.]

ПОДПИС



Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в к-с "Майор Вишняев", гр. Малко Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОППР 2014-2020г.

000194

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец №6.1.1.

Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.5“.

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
I.		Външни стени				
1	-	Демонтаж метални парапети,решетки и преградни пана по тераси	бр	7,0	29,26	204,82
2	-	Демонтаж на метални капаци и решетки от прозорците на сутеренното ниво	бр	14,0	16,70	233,80
3	-	Демонтаж на ролетни щори по прозорци	бр	4,0	20,31	81,24
4	-	Демонтаж на външни тела на климатици	бр	3,0	51,68	155,04
5	-	Обратен монтаж на външни тела на климатици вкл. удължаване на тръбен път до 7м , запълване с фреон, пуск и наладка	бр	3,0	190,87	572,61
6	-	Демонтаж на сателитни чинии	бр	6,0	25,30	151,80
7	-	Обратен монтаж на сателитни чинии	бр	6,0	58,39	350,34
8	<i>1-вход А</i>	Обрушване подкожушена мазилка	м2	61,0	3,37	205,57
9	<i>2-вход Б</i>	Обрушване подкожушена мазилка	м2	50,6	3,37	170,52
10	<i>1-вход А</i>	Грундиране по стар бетон	м2	61,0	3,99	243,39
11	<i>2-вход Б</i>	Грундиране по стар бетон	м2	50,6	3,99	201,89
12	<i>1-вход А</i>	Външна гладка вароцим. мазилка	м2	61,0	12,56	766,16
13	<i>2-вход Б</i>	Външна гладка вароцим. мазилка	м2	50,6	12,56	635,54
14	<i>1-вход А</i>	Изграждане на предстенна обшивка при усвояване на тераси и плътни парапети на вече изградени преградни елементи при тераси от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	72,7	80,77	5 871,98
15	<i>2-вход Б</i>	Изграждане на предстенна обшивка при усвояване на тераси и плътни парапети на вече изградени преградни елементи при тераси от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	95,9	80,77	7 745,84
16	<i>1-вход А</i>	Изграждане на щендерна стена на парапети по тераси , външни подпрозоречни стени на тераси и преградни стени от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	60,3	120,78	7 283,03

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
17	2-вход Б	Изграждане на шендерна стена на парапети по тераси , външни подпрозоречни стени на тераси и преградни стени от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	54,6	120,78	6 594,59
18	1-вход А	Паропропусклив грунд за мазилка	м2	642,4	4,31	2 768,74
19	2-вход Б	Паропропусклив грунд за мазилка	м2	532,3	4,31	2 294,21
20	1-вход А	Декоративна мазилка 1,5мм. Клас на реакция на огън "А2".	м2	642,4	18,82	12 089,97
21	2-вход Б	Декоративна мазилка 1,5мм. Клас на реакция на огън "А2".	м2	532,3	18,82	10 017,89
22	1-вход А	Декоративна мазилка 1,5мм - обръщане по прозорци. Клас на реакция на огън "А2".	м	346,0	14,36	4 968,56
23	2-вход Б	Декоративна мазилка 1,5мм - обръщане по прозорци. Клас на реакция на огън "А2".	м	347,4	14,36	4 988,66
24	1-вход А	Ъглов профил с мрежа	м	564,2	4,16	2 347,07
25	2-вход Б	Ъглов профил с мрежа	м	493,1	4,16	2 051,30
26	1-вход А	Водооткапващ профил	м	161,9	8,88	1 437,67
27	2-вход Б	Водооткапващ профил	м	144,4	8,88	1 282,27
28	1-вход А	Профил с мрежа за прозорци	м	237,5	4,16	988,00
29	2-вход Б	Профил с мрежа за прозорци	м	231,8	4,16	964,29
30	1-вход А	Фасадно скеле с Н=или<25М	м2	610,2	12,96	7 908,19
31	2-вход Б	Фасадно скеле с Н=или<25М	м2	505,7	12,96	6 553,87
32	1-вход А	Профил цокълен с водооткап	м	43,5	15,61	679,04
33	2-вход Б	Профил цокълен с водооткап	м	43,5	15,61	679,04
34	1-вход А	Иноксова ръкохватка за парапети на тераси	м	24,6	55,36	1 361,86
35	1-вход А	Каменна облицовка за шапка на парапет	м	24,6	78,66	1 935,04
36	1-вход А	Обшивка по входове от гладка ламарина на собствена конструкция по одобрена мостра	м2	11,7	358,15	4 190,36
37	2-вход Б	Обшивка по входове от гладка ламарина на собствена конструкция по одобрена мостра	м2	9,9	358,15	3 545,69
38	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=8см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	265,9	34,10	9 067,19
39	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=8см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	202,7	34,10	6 912,07
40	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	198,9	36,52	7 263,83

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
41	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	211,1	36,52	7 709,37
42	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>за обръщане около прозорци</u> , базирана на XPS D=3см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м	346,0	19,00	6 574,00
43	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>за обръщане около прозорци</u> , базирана на XPS D=3см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м	347,4	19,00	6 600,60
44	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по цокъл</u> , базирана на XPS D=8см , с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/m2K, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	53,6	45,10	2 417,36
45	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по цокъл</u> , базирана на XPS D=8см , с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/m2K, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	54,6	45,10	2 462,46
46	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по еркери</u> , базирана на XPS D=12см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	55,4	54,70	3 030,38
47	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по еркери</u> , базирана на XPS D=12см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	38,6	54,70	2 111,42
48	1-вход А	Полагане на топлоизолация <u>между приобщена и неприобщена тераса</u> от XPS заедно с всички съпътстващи я технологични слоеве по архитектурен детайл	м2	41,0	45,10	1 849,10

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
49	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на <u>минерална вата D=8см</u> , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	13,1	53,14	696,13
50	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на <u>минерална вата D=8см</u> , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	12,0	53,14	637,68
51	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на <u>минерална вата D=10см</u> , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	14,6	58,71	857,17
52	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на <u>минерална вата D=10см</u> , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	13,3	58,71	780,84
53	1-вход А	Подложка от пясък	м3	4,7	54,99	258,45
54	2-вход Б	Подложка от пясък	м3	4,7	54,99	258,45
55	1-вход А	Направа на настилка в прилежащата ивица около блока с наклон за отвеждане на водата	м2	46,8	51,73	2 420,96
56	2-вход Б	Направа на настилка в прилежащата ивица около блока с наклон за отвеждане на водата	м2	46,8	51,73	2 420,96
57	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
58	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
II.		Покрив				
1	1-вход А	Събиране на филц вкл. сваляне от покрива	м2	167,9	11,81	1 982,90
2	2-вход Б	Събиране на филц вкл. сваляне от покрива	м2	151,7	11,81	1 791,58
3	1-вход А	Демонтаж на стари парпетни панели по контура на покрива и монтаж на нови	бр	20,0	341,37	6 827,40
4	2-вход Б	Демонтаж на стари парпетни панели по контура на покрива и монтаж на нови	бр	18,0	341,37	6 144,66

000198

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
5	1-вход А	Демонтаж на ламаринени шапки по бордове	м2	8,9	3,52	31,33
6	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени шапки по бордове	м2	14,0	3,52	49,28
7	1-вход А	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове	м2	14,4	3,48	50,11
8	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове	м2	21,4	3,48	74,47
9	1-вход А	Демонтаж на ламаринени поли около комини	м2	7,2	3,50	25,20
10	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени поли около комини	м2	4,7	3,50	16,45
11	1-вход А	Демонтаж на ламаринени обшивки над тераси на последен етаж	м2	47,1	3,76	177,10
12	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени обшивки над тераси на последен етаж	м2	53,2	3,76	200,03
13	1-вход А	Демонтаж на улици	м	32,1	2,55	81,86
14	2-вход Б	Демонтаж на улици	м	29,3	2,55	74,72
15	1-вход А	Демонтаж на водосточни тръби	м	51,6	2,07	106,81
16	2-вход Б	Демонтаж на водосточни тръби	м	55,6	2,07	115,09
17	1-вход А	Демонтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	2,93	11,72
18	2-вход Б	Демонтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	2,93	11,72
19	1-вход А	Външна гладка вароциментова мазилка по комини и отдушници	м2	28,8	13,88	399,74
20	2-вход Б	Външна гладка вароциментова мазилка по комини и отдушници	м2	18,9	13,88	262,33
21	1-вход А	Монтаж на водосточни тръби от козирки	м	2,3	24,23	55,73
22	2-вход Б	Монтаж на водосточни тръби от козирки	м	2,3	24,23	55,73
23	1-вход А	Монтаж на барбакани по козирки над входове	бр	1,0	34,36	34,36
24	2-вход Б	Монтаж на барбакани по козирки над входове	бр	1,0	34,36	34,36
25	1-вход А	Подзидване на бордове с газобетон по козирки над входове	м	5,8	22,50	130,50
26	2-вход Б	Подзидване на бордове с газобетон по козирки над входове	м	4,6	22,50	103,50
27	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив (вкл. и по козирки над входове)</u> , базирана на XPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	167,9	49,93	8 383,25
28	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив (вкл. и по козирки над входове)</u> , базирана на XPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	151,7	49,93	7 574,38

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
29	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив над тераси на последен етаж</u> , базирана на XPS D=12см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	27,5	54,70	1 504,25
30	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив над тераси на последен етаж</u> , базирана на XPS D=12см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	33,7	54,70	1 843,39
31	1-вход А	Възстановяване шапки по комини и отдушници	бр	12,0	45,20	542,40
32	2-вход Б	Възстановяване шапки по комини и отдушници	бр	9,0	45,20	406,80
33	1-вход А	Полагане битумен грунд	м2	167,9	3,47	582,61
34	2-вход Б	Полагане битумен грунд	м2	151,7	3,47	526,40
35	1-вход А	Полагане на пароизолация	м2	167,9	5,86	983,89
36	2-вход Б	Полагане на пароизолация	м2	151,7	5,86	888,96
37	1-вход А	РЕ (полиетиленово фолио)	м2	167,9	4,79	804,24
38	2-вход Б	РЕ (полиетиленово фолио)	м2	151,7	4,79	726,64
39	1-вход А	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана	м2	167,9	12,97	2 177,66
40	2-вход Б	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана	м2	151,7	12,97	1 967,55
41	1-вход А	Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)	м2	167,9	17,31	2 906,35
42	2-вход Б	Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)	м2	151,7	17,31	2 625,93
43	1-вход А	Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)	м2	167,9	18,55	3 114,55
44	2-вход Б	Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)	м2	151,7	18,55	2 814,04
45	1-вход А	Армирана циментова замазка 5 см	м2	167,9	22,57	3 789,50
46	2-вход Б	Армирана циментова замазка 5 см	м2	151,7	22,57	3 423,87
47	1-вход А	Холкери	м	43,3	8,66	374,98
48	2-вход Б	Холкери	м	53,2	8,66	460,71
49	1-вход А	Доставка и монтаж на покривен отдушник за хидроизолация	бр	4,0	47,84	191,36
50	2-вход Б	Доставка и монтаж на покривен отдушник за хидроизолация	бр	4,0	47,84	191,36
51	1-вход А	Доставка и монтаж на улуци	м	32,1	25,44	816,62
52	2-вход Б	Доставка и монтаж на улуци	м	29,3	25,44	745,39
53	1-вход А	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	51,6	24,23	1 250,27
54	2-вход Б	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	55,6	24,23	1 347,19
55	1-вход А	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	30,68	122,72
56	2-вход Б	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	30,68	122,72


	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
57	1-вход А	Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2	8,9	38,10	339,09
58	2-вход Б	Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2	14,0	38,10	533,40
59	1-вход А	Профилиран щорц от поцинкована ламарина	м	71,8	12,66	908,99
60	2-вход Б	Профилиран щорц от поцинкована ламарина	м	89,9	12,66	1 138,13
61	1-вход А	Ламаринени обшивки с полимерно покритие над тераси на последен етаж	м2	47,1	38,10	1 794,51
62	2-вход Б	Ламаринени обшивки с полимерно покритие над тераси на последен етаж	м2	53,2	38,10	2 026,92
63	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
64	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
Подмяна на дограма						
1	1-вход А	Демонтаж на дограма	м2	135,9	15,05	2 045,30
2	2-вход Б	Демонтаж на дограма	м2	141,1	15,05	2 123,56
3	1-вход А	Доставка и монтаж алуминиева <u>входна врата</u> , прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до $U= 1,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$. Пълнеж: ламарина / PVC панел (за пощенски кутии), с елипсовидни отвори.Автомат за самозатваряне на крилото.Ел.настрешник. Дръжка неръждавейка, едностранна, L=220см.цвет на профила - графит сабле	м2	6,0	379,37	2 276,22
4	2-вход Б	Доставка и монтаж алуминиева <u>входна врата</u> , прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до $U= 1,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$. Пълнеж: ламарина / PVC панел (за пощенски кутии), с елипсовидни отвори.Автомат за самозатваряне на крилото.Ел.настрешник. Дръжка неръждавейка, едностранна, L=220см.цвет на профила - графит сабле	м2	6,0	379,37	2 276,22
5	1-вход А	Доставка и монтаж на PVC <u>дограма</u> - пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от $U= 1,4 \text{ W/m}^2.\text{K}$.	м2	135,9	193,95	26 357,81

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
6	2-вход Б	Доставка и монтаж на PVC <u>дограма</u> - пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от $U=1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.	м2	141,1	193,95	27 366,35
7	1-вход А	Транспортен профил под дограмата	м	96,4	9,35	901,34
8	2-вход Б	Транспортен профил под дограмата	м	102,7	9,35	960,25
9	1-вход А	Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м	6,4	32,63	208,83
10	2-вход Б	Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м	102,7	32,63	3 351,10
11	1-вход А	Възстановяване рамки на прозорци вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане	м	346,0	19,40	6 712,40
12	2-вход Б	Възстановяване рамки на прозорци вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане	м	347,4	19,40	6 739,56
13	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,0	45,24	226,20
14	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,0	45,24	226,20
IV.		Ремонтно-възстановителни работи след инсталации по стълбищни клетки				
1	1-вход А	Почистване, грундиране и боядисване на парапети на стълбищна клетка с блажна боя, двукратно	м2	24,7	18,14	448,06
2	2-вход Б	Почистване, грундиране и боядисване на парапети на стълбищна клетка с блажна боя, двукратно	м2	24,7	18,14	448,06
3	1-вход А	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки	м2	224,6	8,01	1 799,05
4	2-вход Б	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки	м2	224,6	8,01	1 799,05
5	1-вход А	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни площадки	м2	224,6	8,55	1 920,33
6	2-вход Б	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни площадки	м2	224,6	8,55	1 920,33
7	1-вход А	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	172,8	12,98	2 242,94
8	2-вход Б	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	172,8	12,98	2 242,94
9	1-вход А	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по стени, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	51,8	7,23	374,51

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
10	2-вход Б	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по стени, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	51,8	7,23	374,51
11	1-вход А	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м	54,0	2,79	150,66
12	2-вход Б	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м	54,0	2,79	150,66
13	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,0	45,24	90,48
14	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,0	45,24	90,48
V.		Осигуряване на достъпна среда до входове на блока				
1	1-вход А	Изграждане на рампа с наклон 5% с дължина 6,45м и ширина 1,20м, съставена от едно рамо.	бр	1,0	682,10	682,10
2	2-вход Б	Изграждане на рампа с наклон 5% с дължина 6,45м и ширина 1,20м, съставена от едно рамо.	бр	1,0	682,10	682,10
3	1-вход А	Изграждане на хоризонтална площадка с размери размери 2.20/3,60м пред входа със стъпала	бр	1,0	862,04	862,04
4	2-вход Б	Изграждане на хоризонтална площадка с размери размери 2.20/3,60м пред входа със стъпала	бр	1,0	862,04	862,04
5	1-вход А	Доставка и монтаж на парапет с височина h=90см, съдържащ две ръкохватки с диаметър 3,2<d<3,8см, съответно на височина 70см и 90см	м	14,2	135,27	1 920,83
6	2-вход Б	Доставка и монтаж на парапет с височина h=90см, съдържащ две ръкохватки с диаметър 3,2<d<3,8см, съответно на височина 70см и 90см	м	13,5	135,27	1 826,15
		ВСИЧКО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				352 116,26
		ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
		МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1		Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 30us.	бр.	1,0	3152,48	3 152,48
2		Доставка и монтаж на неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=4000mm	бр.	1,0	404,20	404,20
3		Доставка и монтаж на държач на мълниеприемна мачта към стена, Ф16мм, L=250mm	бр.	2,0	39,60	79,20
4		Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (гол) над покривната изолация	м.	33,0	5,65	186,45

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
5		Доставка и монтаж на държач за "проводник" Ø8/Ø10 за плосък покрив	бр.	35,0	7,14	249,90
6		Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (екструдирен) под фасадната изолация	м.	24,0	6,92	166,08
7		Доставка и монтаж на мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована	м.	4,0	7,54	30,16
8		Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4мм цинково покритие 500g/m2 към стена	м.	10,0	15,97	159,70
9		Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/ 40x4мм, поцинкована с неръждаеми болтове	бр.	2,0	22,63	45,26
10		Ревизионен капак, поцинкован, 155x205	бр.	2,0	31,58	63,16
11		Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел	бр.	2,0	9,42	18,84
12		Направа на заземление с по 3бр.поц.стом.колове 63/63/6мм L=1,5м	бр.	2,0	61,84	123,68
13		Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол	бр.	2,0	137,50	275,00
		ВСИЧКО ЧАСТ ЕЛЕКТРО				4 954,11
		ВСИЧКО БЕЗ ДДС				
		ДДС				357 070,37
		ОБЩО				71 414,07
						428 484,44

УЧАСТНИК: „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД



000204