

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР

Днес, ... 2020 година в гр. Сливница, на основание чл.116, ал.1, т.2, букви „а“ и „б“ от ЗОП и в изпълнение на Заповед №66-00-169/07.04.2020 г. на Кмета на община Сливница между:

1. ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ -- КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА с БУЛСТАТ 000776517 и административен адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, в качеството му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП

и

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Средец, Пощенски код: 1000, ул. „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ № 128, ет. 8, ЕИК 831643461, представлявано от **РАЙЧО БОЙКОВ КОТОВ** – Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор №132/29.08.2019 г., с който страните се споразумяха за следното:

§ 1. Към предмета на основния договор се добавя следното допълнително строителство както следва:

- „Изграждане на Уличен дъждовен канал за отводняване на пътните платна по ул. „Ротмистър Ал. Бендеров“, гр.Сливница“ по представена сферта.

§ 2. Стойността на договора се увеличава със стойността на допълнителното строителство, а именно – **157 042,59 лева /сто петдесет и седем хиляди четиридесет и два лева и 59 стотинки/ без вкл. ДДС, или 188 451,11 лева (сто осемдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и един лева и 11 стотинки), с вкл. ДДС.**

§ 3. Всички останали клаузи остават в сила без изменение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВАСКО СТОИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

(Красимира Иванова - Главен
счетоводител)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**„АВТОМАГИСТРАЛИ
ХЕМУС“ АД**

РАЙЧО КОТОВ



ДО
КЕМАТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД,
с адрес на управление : гр.София - 1000, р."Средец", ул."Георги С. Раковски" № 128,
ет.8
(пълно наименование и адрес на управление)

Представяме Нашето ценово предложение на основание покана от Кмета на община Сливница с изх.№ 08-00-357/07.04.2020г. за изпълнение на СМР без доставка на материалите за изпълнение на обект с предмет: "Уличен дъждовен канал ф300мм и ф400мм за отводняване на пътните платна по ул. „Ротмистър Ат. Бендеров” и ф600мм до точка на заустване по ОТ 347-41-43 , гр.Сливница "

Във връзка с покана с горесцитираната покана, след като се запознахме с приложената количествено стойностна сметка, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение.

Ние предлагаме да изпълним поръчката без доставка на материалите , както е отразено с количествената сметка за обща цена в размер на **157 042,59** лв. (словом: *сто петдесет и седем хиляди четиридесет и два лева и петдесет и девет стотинки*) без ДДС или **188 451,11** лв. (словом: *сто осемдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и един лева и единадесет стотинки*) с ДДС .

Предложената стойност е съгласно приложената количествено стойностна сметка към настоящето предложение.

Име и фамилия: **Райчо Котов**
Длъжност: Изпълнителен директор

Подпис и печат: _____

Възложител: ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Обект: Уличен дъждовен канал ф300мм и ф400мм по ул. „Ротмистър Ат. Бендерев” от ул. "Паисий Хилендарски" до ул. "Патриарх Евтимий")

№	Описание	мярка	количество	ед. цена	стойност
I.	ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ ф300мм, ф400мм И ОТВОДНЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА				
	Строителна част				
1	Машинен изкоп с багер на земна почва	м ³	2684.62	4.43	11,892.87
2	Изкоп ръчен с ширина 1.7-1.8 м и дълб. до 2.5 м - укрепен	м ³	1150.55	14.32	16,475.88
3	Извозване на земни почви със самосвал на 15км	м ³	3610.22	7.00	25,271.54
4	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	2156.32	4.11	8,862.48
5	Полагане на пясък за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба и подложка	м ³	1006.94	6.17	6,212.82
6	Направа на улични РШ ф1000 с Н до 2.50 м	бр	23	344.74	7,929.02
7	Полагане на уличен отток с права чугунена решетка с клас на натоварване C250				
7.1	единичен двуставен с утайтелна част и проводимост на решетката минимум Q=5,00 л/сек	бр	4	106.26	425.04
7.2	двоен двуставен с утайтелна част и проводимост на решетката минимум Q=5,00 л/сек	бр.	37	128.30	4,747.10
8	Полагане на гофрирани РЕ тръби ID400мм-SN8	м	322.3	9.95	3,206.89
9	Полагане на гофрирани РЕ тръби ID300мм-SN8	м	517.85	7.75	4,013.34
10	Полагане на гофрирани РЕ тръби ID200мм-SN8	м	274.25	4.41	1,209.44
11	Полагане на бетон за РШ и за повдигане на пръстени на РШ - B20	м ³	55	22.03	1,211.65
12	Полагане на бетон за бетонов кожух - B20	м ³	18.1	32.30	584.63
13	Полагане на бетон за УО - B12.5	м ³	59.95	18.20	1,091.09
14	Полагане на хидроизолация	м ²	753	1.10	828.30
15	Монтаж на стомана за бетонов кожух - B235 по БДС4758:2008 (клас A1)	kg	500	0.63	315.00
16	Направа на укрепване на изкоп	м ²	3950	15.89	62,765.50
		Цена в лв. без ДДС			157,042.59
		ДДС, лв.			31,408.52
		Обща цена в лв. с ДДС			188,451.11

Изпълнителен директор:

Райчо Котсев