


**„Предлагани ценови параметри“
за
Обособена позиция № 1: „Реконструкция
и рехабилитация на улица в с.Ягодина от
о.т. 102 до о.т. 191“;**



000769



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел – Буйново – Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“ включваща две обособени позиции, за обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“

От „ИСА 2000“ ЕООД

(наименование на участника)

представлявано от Юлиян Седефов Инджов

(трите имена)

в качеството на Управител

(длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК 831040520, регистрирано в Търговския регистър

със седалище и адрес на управление: гр.София, 1111, р-н Слатина, кв. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ №25

Адрес за кореспонденция: гр.София, 1111, р-н Слатина, кв. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ №25

Тел.: 02/807 95 74; Факс: 02/973 31 78; email: sofia@isa2000.bg

I. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка:

208 863.53 лева /словом Двеста и осем хиляди осемстотин шестдесет и три лева и петдесет и три стотинки/ без ДДС, или 250 636,24 лева /словом Двеста и петдесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС.

Непредвидени разходи в размер на 0,00 лв без ДДС, или 0,00 лв с ДДС.

***Забележка:** Посочената обща цена включва всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа ни, плащания към подизпълнителите,

000770





Европа инвестира в селските райони

осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, изготвяне на строителна документация, държавни и местни такси, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране, провеждане на тествания, въвеждане в експлоатация и други подобни, които се отразяват в окрупнената КСС.

II. Елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка - 8 лв.
- доставно-складови разходи -10 %
- допълнителни разходи върху труда - 100 %
- допълнителни разходи върху механизацията - 50 %
- печалба – 8 %

III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Единичните цени на видове СМР и дейности са определени на база посочените по-горе елементи на ценообразуване. Същите ще бъдат използвани за формиране на единичните цени за непредвидените разходи, в случай че има такива.

2. Цената за изпълнение на договора е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка, неразделна част от ценовото ни предложение, окончателна е и не подлежи на увеличение.

3. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

4. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

5. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС и гаранция за авансово предоставените средства.

IV. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:

1. При несъответствие между КСС на хартиен и електронен носител, за вярно се приема приложеното КСС на хартиен носител.

2. Ако при прегледа и оценката на представената от нас КСС се установи несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие - като: лицсващи

000771





Европа инвестира в селските райони

редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

3. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните изброени дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Приложения:

1. Количествено–стойностна сметка– попълнена и подписана от участника.
2. Анализни цени на всички посочени видове работи
3. Електронен носител, съдържащ: КСС във формат Excel или еквивалент.

Важно: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект, настоящата документация и нейните приложения.

Участник, чието ценово предложение надхвърля определената прогнозна, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ДАТА: 03.10.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Юлиан Инджов

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

000772

ОБЕКТ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“

Количествено-стойностна сметка

Име на Възложител: Община Борино					
№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
I. Земни работи					
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирено чрез студено фрезоване вкл. натоварване на транспорт	м2	2,591.00	3.28	8,498.48
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	671.00	4.79	3,214.09
3	Изкоп механизирено за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	1,295.50	4.02	5,207.91
4	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	130.00	10.55	1,371.50
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезован материал) на депо до 10км	тон	285.01	1.62	461.72
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	2,162.13	1.62	3,502.64
II. Пътни работи					
7	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	1,036.40	38.02	39,403.93
8	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	707.00	28.98	20,488.86
9	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	33.94	119.97	4,071.30
III. Настилки - Асфалтови работи					
10	Първи битумен разлив	м2	2,591.00	0.95	2,461.45
11	Втори битумен разлив	м2	2,591.00	0.41	1,062.31
12	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	373.10	179.63	67,020.67
13	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	248.74	189.13	47,043.44
IV. Отводняване					
14	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	1.00	158.21	158.21
15	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	4.00	668.28	2,673.12
16	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	7.00	8.24	57.68
V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация					
17	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна	м2	54.45	23.23	1,264.87

000773

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
18	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна	м2	4.00	34.68	138.72
19	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	5.00	86.62	433.10
20	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	3.00	86.63	259.89
21	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0.20	348.19	69.64
Общо СМР сума без ДДС					208,863.53
ДДС (20%)					41,772.71
Общо СМР сума с ДДС					250,636.24

Дата: 03.10.2019 г.

Управител:

Юлиян Инджов




000774

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ


	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирено чрез студено фрезозване вкл. натоварване на	м2	2591		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Пътна фреза	мсм	0.0045	450	2.025
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		1.0125
	всичко преки				2.025
	общо допълнителни р-ди				1.0125
	начисления (%)		8		0.243
	Обща цена :				3.28
N.2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	671		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Багер-чук	мсм	0.00192	550	1.056
	Багер	мсм	0.0005	400	0.2
	Самосвал	мсм	0.0005	200	0.1
					1.356
	ТРУД :				
	Общ работник	ч.ч.	0.15	8	1.2
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		0.678
	доп.р-ди труд (%)		100		1.2
	всичко преки				2.556
	общо допълнителни р-ди				1.878
	начисления (%)		8		0.35472
	Обща цена :				4.79
N.3	Изкоп механизирено за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	1295.5		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Багер	мсм	0.0062	400	2.48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		1.24
	всичко преки				2.48
	общо допълнителни р-ди				1.24
	начисления (%)		8		0.2976
	Обща цена :				4.02
N.4	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	130		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Багер чук	мсм	0.01	550	5.5
	Багер	мсм	0.002	400	0.8
					6.3
	ТРУД :				
	Общ работник	ч.ч.	0.02	8	0.16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		3.15
	доп.р-ди труд (%)		100		0.16
	всичко преки				6.46
	общо допълнителни р-ди				3.31
	начисления (%)		8		0.7816

000775




	Обща цена :				10.55
N.5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезован материал) на депо до 10км	тон	285.01		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Самосвал	мсм	0.005	200	1
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		0.5
	всичко преки				1
	общо допълнителни р-ди				0.5
	начисления (%)		8		0.12
	Обща цена :				1.62
N.6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	2162.13		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Самосвал	мсм	0.005	200	1
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		0.5
	всичко преки				1
	общо допълнителни р-ди				0.5
	начисления (%)		8		0.12
	Обща цена :				1.62
N.7	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	1036.4		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	трошен камък 0-60мм	м3	1	29	29
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Гуменобандажен валяк	мсм	0.004	200	0.8
	Автогрейдер	мсм	0.004	350	1.4
					2.2
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		2.9
	доп.р.механизация (%)		50		1.1
	всичко преки				31.2
	общо допълнителни р-ди				4
	начисления (%)		8		2.816
	Обща цена :				38.02
N.8	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	707		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Циментов разтвор	м3	0.0045	130	0.585
	бетонови бордюри 15/25/50	м	1	10	10
					10.585
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Багер-товарач	мсм	0.005	350	1.75
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.3756	8	3.0048
	Общ работник	ч.ч.	0.4098	8	3.2784
					6.2832
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		1.0585
	доп.р.механизация (%)		50		0.875
	доп.р-ди труд (%)		100		6.2832
	всичко преки				18.6182
	общо допълнителни р-ди				8.2167
	начисления (%)		8		2.14679

000776



	Обща цена :				28.98
N.9	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	33.936		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	бетон В15	м3	1	80	80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Вибратор	мсм	0.1	60	6
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.58	8	4.64
	Общ работник	ч.ч.	0.3	8	2.4
					7.04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		8
	доп.р.механизация (%)		50		3
	доп.р-ди труд (%)		100		7.04
	всичко преки				93.04
	общо допълнителни р-ди				18.04
	начисления (%)		8		8.8864
	Обща цена :				119.97
N.10	Първи битумен разлив	м2	2591		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Разреден битум	кг	0.7	1	0.7
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Гудронатор	мсм	0.0002	350	0.07
	ТРУД :				
	Общ работник	ч.ч.	0.0001	8	0.0008
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		0.07
	доп.р.механизация (%)		50		0.035
	доп.р-ди труд (%)		100		0.0008
	всичко преки				0.7708
	общо допълнителни р-ди				0.1058
	начисления (%)		8		0.07013
	Обща цена :				0.95
N.11	Втори битумен разлив	м2	2591		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Битумна емулсия	кг	0.25	1	0.25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Гудронатор	мсм	0.0002	350	0.07
	ТРУД :				
	Общ работник	ч.ч.	0.0001	8	0.0008
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		0.025
	доп.р.механизация (%)		50		0.035
	доп.р-ди труд (%)		100		0.0008
	всичко преки				0.3208
	общо допълнителни р-ди				0.0608
	начисления (%)		8		0.03053
	Обща цена :				0.41
N.12	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	373.104		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	л.	0.01	0.15	0.0015
	неплътен асфалт	тон	1	120	120

000777




					120.0015
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЧ	мсм	0.0095	450	4.275
	ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.0129	220	2.838
	ВАЛЯК ДВУБАНДАЖЕН	мсм	0.0129	200	2.58
	Водоноска	мсм	0.0095	180	1.71
					11.403
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.375	8	3
	Общ работник	ч.ч.	0.701	8	5.608
					8.608
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		12.00015
	доп.р.механизация (%)		50		5.7015
	доп.р-ди труд (%)		100		8.608
	всичко преки				140.0125
	общо допълнителни р-ди				26.30965
	начисления (%)		8		13.30577
	Обща цена :				179.63
N.13	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	248.736		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	л.	0.01	0.15	0.0015
	плътен асфалт за износващ пласт	тон	1	128	128
					128.0015
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЧ	мсм	0.0095	450	4.275
	ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.0129	220	2.838
	ВАЛЯК ДВУБАНДАЖЕН	мсм	0.0129	200	2.58
	Водоноска	мсм	0.0095	180	1.71
					11.403
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.375	8	3
	Общ работник	ч.ч.	0.701	8	5.608
					8.608
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		12.80015
	доп.р.механизация (%)		50		5.7015
	доп.р-ди труд (%)		100		8.608
	всичко преки				148.0125
	общо допълнителни р-ди				27.10965
	начисления (%)		8		14.00977
	Обща цена :				189.13
N.14	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Циментов разтвор	м3	0.03	130	3.9
	Стоманобетонен пръстен/плоча, вкл.	бр.	1	90	90
					93.9
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	1.2	8	9.6
	Общ работник	ч.ч.	1.5	8	12
					21.6
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		9.39
	доп.р-ди труд (%)		100		21.6
	всичко преки				115.5
	общо допълнителни р-ди				30.99

000778




	начисления (%)		8		11.7192
	Обща цена :				158.21
N.15	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване C250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200mm	бр.	4		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	пясък	м3	1.95	24	46.8
	МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН	бр.	1	50	50
	КАМЕННИ ФРАКЦИИ	м3	1.5	16	24
	дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване C250, DN200mm	бр.	1	150	150
	Тръби ф200 мм	м	3	20	60
					330.8
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БЕНЗИНОВА ТРАМБОВКА	мсм	0.4	60	24
	Багер-товарач	мсм	0.1	350	35
					59
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	6	8	48
	Общ работник	ч.ч.	4.4	8	35.2
					83.2
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		33.08
	доп.р.механизация (%)		50		29.5
	доп.р-ди труд (%)		100		83.2
	всичко преки				473
	общо допълнителни р-ди				145.78
	начисления (%)		8		49.5024
	Обща цена :				668.28
N.16	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	7		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Багер-чук	мсм	0.00192	550	1.056
	Багер	мсм	0.0005	400	0.2
	Самосвал	мсм	0.0005	200	0.1
					1.356
	ТРУД :				
	Общ работник	ч.ч.	0.35	8	2.8
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		0.678
	доп.р-ди труд (%)		100		2.8
	всичко преки				4.156
	общо допълнителни р-ди				3.478
	начисления (%)		8		0.61072
	Обща цена :				8.24
N.17	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна	м2	54.45		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Боя за маркировка	кг	2.4	5.5	13.2
	Разтворител	кг	0.6	1.5	0.9
	Перли	кг	1.3	2.1	2.73
					16.83
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Маркировъчна машина	мсм	0.0015	300	0.45
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.145	8	1.16

000779




	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		1.683
	доп.р.механизация (%)		50		0.225
	доп.р-ди труд (%)		100		1.16
	всичко преки				18.44
	общо допълнителни р-ди				3.068
	начисления (%)		8		1.72064
	Обща цена :				23.23
N.18	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна	м2	4		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Боя за маркировка	кг	2.4	5.5	13.2
	Разтворител	кг	0.6	1.5	0.9
	Перли	кг	1.3	2.1	2.73
					16.83
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.85	8	6.8
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		1.683
	доп.р-ди труд (%)		100		6.8
	всичко преки				23.63
	общо допълнителни р-ди				8.483
	начисления (%)		8		2.56904
	Обща цена :				34.68
N.19	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	5		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	1	70	70
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.2	8	1.6
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		7
	доп.р-ди труд (%)		100		1.6
	всичко преки				71.6
	общо допълнителни р-ди				8.6
	начисления (%)		8		6.416
	Обща цена :				86.62
N.20	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	3		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Бетон	м3	0.05	75	3.75
	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	1	40	40
					43.75
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Вибратор	мсм	0.001	60	0.06
	ТРУД :				
	Квалифициран работник	ч.ч.	0.8	8	6.4
	Общ работник	ч.ч.	1.2	8	9.6
					16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		4.375
	доп.р.механизация (%)		50		0.03
	доп.р-ди труд (%)		100		16
	всичко преки				59.81
	общо допълнителни р-ди				20.405
	начисления (%)		8		6.4172
	Обща цена :				86.63

000780



000781



Управител:

Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0.2			
МАТЕРИАЛИ:					
Пътни знаци за ВОД	комплек	1	200	200	
ТРУД:					
Общ работник	ч.ч.	6.4	8	51.2	
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.материали (%)		10		20	
доп.р-ди ТРУД (%)		100		51.2	
всичко преки				251.2	
общо допълнителни р-ди				71.2	
начисления (%)		8		25.792	
Обща цена:				348.19	