ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА
п.к. 9250 гр. Дългопол ул. „Г. Димитров" №105
тел.0517/2 21 85 факс: 0517/2 21 35e-mail: obshtina@dalgopol

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. ДЪЛГОПОЛ
Изх. №4000-74
08.04.2020 г.

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

Относно: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул."Георги Димитров" до О.Т.199 на ул."Антон Иванов" и от края на регулацията при ул."Христо Ботев" до водоем в землището на гр. Дългопол".

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл.180 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване, представяме на Вашето внимание следните разяснения:

За

Етап "Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул."Георги Димитров" до О.Т.199 на ул."Антон Иванов", гр.Дългопол"
Гл.Клон 1 - участък от помпена станция до началото на ул."Георги Димитров" (до началото на регулацията) -при р.23
Разваляне и възстановяване на настилки

Въпрос №1:

В количествената сметка в поз.38 като наименование е записано „3". Моля да уточните правилното наименование на СМР на позицията.

Отговор:

Поради допусната техническа грешка, наименованието на поз.38 да се чете „Доставка и полагане на сигнална лента".

Въпрос №2:

В количествената сметка в поз.42 е записано „Изграждане на шахта за СК (по помощна количествена сметка)". Моля да ни представите детайл и указаната помощна количествена сметка.

Отговор:

Проектът е изработен във фаза „технически инвестиционен проект". Детайли на част от съоръженията за изграждане не са дадени, за да може да се дадат варианти за изпълнение

по време на строителството в зависимост от подхода на изпълнителя. Например: монолитно изпълнение на шахтата или изпълнение от сглобяеми елементи. За позиция 42 „Изграждане на шахта за СК“ за монолитно изпълнение предлагаме следната помощна количествена сметка:

- Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на отвал – 6,20 м3;
- Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно укрепен в земни почви с височина 2 до 4м – 1,55 м3;
- Прехвърляне зем.почви до 3м хоризонтално. или 2м верт.разстояние – ръчно – 1,55 м3;
- Извозване земни почви на превозно разстояние 5 - 10 км – 6,20 ткм;
- Кофраж армирани и неармирани бетонови стени с d=или<15см – 28,86 м2;
- Полагане стоманобетон В20 филцов плочи,греди при плочи и дъна на резервоари – за дъно – 0,70 м3;
- Полагане стоманобетон В20 филцов за стени и шайби с d>15см – за стени – 3,01 м3;
- Полагане бетон В10 неарм.осн.подл.,филцов – 0,35 м3;
- Превоз на бетон – 4,06 м3;
- Цим.замаз.гланц.дебелина 2 см в 2 пл.с цим.р-р 1:2 - тавани на закр. резервоари – по стени и дъно – 14,22 м2;
- Превоз на циментов р-р – 1,00 м3;
- Доставка и монтаж на метален капак 93/123 см – 2 бр.;
- Доставка и монтаж на дървен капак 88/116/2см – 2 бр.;
- Доставка и монтаж на стоманени стъпала ф8мм -30/15см – 6 бр.;
- Доставка и монтаж на армировка ф8мм – 48,10 кг.;
- Доставка и монтаж на L профил 50.50.4 – 12,00 м;
- Доставка и монтаж на стоманени планки 15/15/4 см – 12 бр.;
- Дренажна призма от чакъл – 0,13 м3;
- Доставка и монтаж на PVC тръба ф 50мм – 0,50 м.

Въпрос №3:

В количествената сметка в поз.43 е записано „Изграждане на изпускателна шахта при т.р14“. Моля да ни представите детайл и указаната помощна количествена сметка.

Отговор:

Проектът е изработен във фаза „технически инвестиционен проект“. Детайли на част от съоръженията за изграждане не са дадени, за да може да се дадат варианти за изпълнение по време на строителството в зависимост от подхода на изпълнителя. Например: монолитно изпълнение на шахтата или изпълнение от сглобяеми елементи.

Въпрос №4:

В количествената сметка в поз.44 е записано „Изграждане на изпускателна шахта при т.р18“. Моля да ни представите детайл и указаната помощна количествена сметка.

Отговор:

Виж отговора на въпрос №3.

За

Гл.Клон 1 - участък от т.р23 в началото на регулацията и по ул."Георги Димитров" до т.р41'(при ул.Антон Иванов)
Разваляне и възстановяване на настилки

Въпрос №5:

В количествената сметка в поз.51 е записано „Изграждане на изпускателна шахта при т.р32“. Моля да ни представите детайл и указаната помощна количествена сметка.

Отговор:

Виж отговора на въпрос №3.

С уважение,

ЗАЛИЧЕНО на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Дългопол