




ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60
факс: 04134 / 22-71



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На Наш Вх. № 53-00-105/20.03.2020г.

Относно: *Разяснения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови"*

Въпрос 1: В количествено-стойностната сметка пише позиция изравнителна варо-циментова замаска?

Отговор на въпрос 1: Да, пише в позиция № 2.2 от КС, но от така написания текст не се разбира какъв е въпроса.

Въпрос 2: Монтаж на армировка клас А1 да разбираме ли, че е доставка и монтаж?

Отговор на въпрос 2: Да! Да се разбира доставка и монтаж на армировка клас А1 и клас АIII. Навсякъде в КС да се чете „...и доставка”.

Въпрос 3: Монтаж на висящи улуди, водосточни тръби и водосточни казанчета, да разбираме ли, че ще демонтираме и монтираме старите или ще трябва да доставим нови?

Отговор на въпрос 3: В КС позициите са разделени на Демонтаж (на стари) и Монтаж (на нови). Да се разбира, че старите се демонтират и се доставят и монтират нови.

Въпрос 4: Заложили сте два пласта хидроизолация, моля да уточните каква да бъде точно.

Отговор на въпрос 4: Позиция № 2,5 от КС - Хидроизолация с 2 пласта усилен воалит на газопламъчно залепване, но марки и модели не се посочват. Вижте написаното от техническата спецификация на стр. 9, т.б., а именно:



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60
факс: 04134 / 22-71



Хидроизолация - Пластомерни хидроизолационни мембрани с основа от стъклоплатно, пропито и покрито с АПП модифициран битум, защитена по двете повърхности с полиетиленово фолио

Технически характеристики: "Вид на продукта: ВОАЛИТ 90 или еквивалент. Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности; Водонепропускливост - метод на изпитване БДС EN 1928 Метод В или еквивалент, 60 кРА - Не пропуска вода; Топлоустойчивост при 120°C за 2 h по БДС EN 1110 или еквивалент $\geq 120^{\circ}\text{C}$; Температура на омекване по метода „пръстен – топче“ по БДС 10234 - 87 или еквивалент - $150 \pm 5^{\circ}\text{C}$; Устойчивост на динамично пробиване по БДС EN 12691 метод А или еквивалент - ≥ 1000 мм.; Устойчивост на статично пробиване по БДС EN 12730 или еквивалент - ≥ 200 N; Съпротивление на срязване на снажданията по БДС EN 12317-1 - 500/600 N/50 мм. или еквивалент; Съпротивление на разлепване на снажданията по БДС EN 12316-1 - 50/70 N/50 мм." или еквивалент.

Въпрос 5: Има заложена минерална вата над пожароустойчив гипсокартон 12,5 мм и минерална вата до СОУ-45 мм. Моля да уточните каква вата, дебелина и плътност.

Отговор на въпрос 5: Да се има предвид вата с дебелина максимално 5 см, плътност 40 кг/м³, коефициент на топлопроводимост $\lambda \leq 0,037$ W/mK

Въпрос 6: Шапките на комините какви да бъдат - бетонни, ламаринени или други?


Отговор на въпрос 6: Шапките на комините в проекта не са конкретизирани какви да бъдат – може да са бетонни, може и ламаринени.

Въпрос 7: При монтажа на кабелите са упоменати декоративни кабел-каналы, моля да уточните размера им.

Отговор на въпрос 7: Позиция №15 от КС - Доставка и изтегляне на проводник СВТ-с 3x2.5mm² в декоративни кабелни канали – размера им следва да бъде такъв, че в кабел канала да се съберат кабели СВТ-с 3x2.5mm²

Въпрос 8: На сградата ще бъде поставен мълниеприемник с изпреварващо действие, моля да уточните колко метра трябва да е.

Отговор на въпрос 8: Позиция №22 от КС - Доставка и монтаж на стълб (мълниеприемна мачта), с височина 5м



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60
факс: 04134 / 22-71



Въпрос 9: При полагане на хидроизолация два пласта се пише отделна позиция за битомен грунд. А тук не видяхме такава.

Отговор на въпрос 9: Позиция №2,5 от КС - Хидроизолация с 2 пласта усилен воалит на газопламъчно залепване - Да се има в предвид, вкл.битумен грунд

Въпрос 10: Топлоизолация на покрива с минерална вата с дебелина 15 см не е указана колко $\text{кг}/\text{м}^3$, а в техническото е записано $28 \text{ кг}/\text{dm}^3$

Отговор на въпрос 10: На стр.6 в техническото е записано: Изолация на покривна плоча с минерална вата с дебелина 15 см. и коэффициент на теплопроводност $\lambda \leq 0.039 \text{ W/mK}$.

Да се приемат следните два показателя: дебелина 15 см. и коэффициент на теплопроводност $\lambda \leq 0.039 \text{ W/mK}$, а плътността по принцип може да варира.

Иван Таи
Кмет на

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

