

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

НОМ.	наименование	мярка	кол.
	78 СОУ Хр.Смирненски_2018		
1	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
1	Мобилизация	бр.	1
2	Охрана	бр.	3
3	Изграждане на съблекалня и склад	бр.	3
4	Химически тоалетни	месец	3
5	Демобилизация	бр.	1
2	ОГРАДА - част изток	бр.	
1	РАЗРУШАВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м	115
2	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	30
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ВКЛ.РАЗБИВАНЕ СЪЩЕСТВ.БЕТОН И НАТОВАРВ. НА ТРАНСПОРТ	м3	55
4	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ	м3	220
5	КОФРАЖ НА ФУНДАМЕНТИ И ИВИЧНИ ОСНОВИ	м2	192
6	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ И СТЕНИ ПРИ ВИДИМ БЕТОН	м2	212
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В12.5 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ.СТЕНИ.КОЛОНИ.ПОДЛОЖЕН.НАСТИЛКИ.МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ	м3	7
8	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В 25 В ПЛОЧИ.ГРЕДИ.ШАЙБИ И ДР. - БПОМПА	м3	28
9	Д-КА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ПЛАНКИ	бр.	40
10	Д-КА И М-Ж МЕТ.ПАНА 300/200 ВКЛ.ГРУНДИРАНЕ	бр.	39
11	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	230
12	Д-КА И М-Ж ВХОДЕН ПОРТАЛ 400/200	бр.	1
13	Д-КА И М-Ж ВХОДЕН ПОРТАЛ 200/200	бр.	2
14	ОБЛИЦОВКА "ГЛИЦ" С КАМ.ПЛОЧИ-НАНОВИЦА ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗ.С ДЕБ.3-6СМ ПО КОЛОНИ	м2	28
15	ОФОРМЯНЕ С КАМ.ПЛОЧИ-НАНОВИЦА КАПИТЕЛИ И ШАПКИ ПО КОЛОНИ	бр.	5
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА Ст.I и Ст.III - СТЕНИ	кг	1 650

Пргнозна цена 98000лв. без ДДС