ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ИНА КРИВОДОЛ
ЛАСТ ВРАЦА
вх. № 29.03.2019г. г.
91.00-5(2)

Приложение №2

ОФЕРТА

за пазарни консултации с предмет:

„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол

1. Официално име на участника: ФЕНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД
- седалище и адрес на управление:

Гр. София, ул. Позитано 9а, бл. 2, ет. 2, офис 6, тел. 0877897788, email: bendurska@phoenix-bg.com,
представлявано от Йордан Янакиев

- регистрация:

- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 201462969

2. Нашата оферта е валидна 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Нашето техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация е следното: */тук се представя програма за организация на строителния процес/*
Превидени са за изпълнение следните дейности:

1. Доставка и монтаж на поцинковани улуци по покрив с пол.покритие;
2. Доставка и монтаж на поцинковани казанчета по покрив;
3. Доставка и монтаж на водосточни тръби с полиестерно покритие;
4. Доставка и монтаж на пароизолация;
5. Доставка и монтаж на покривна профилирана ламарина за ремонт на покрива с всички вкл. в това разходи;
6. Направа скеле

3. Нашето ценово предложение е следното:

ОБЕКТ: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол“					
№ по ред	**Описание на строително-монтажни работи**	**Ед. мярка**	**Количество**	**Ед. цена**	**Стойност, лв. без ДДС**
1	Доставка и монтаж на поцинковани улуци по покрив с пол.покритие	м1	140,00	28,14	3939,60
2	Доставка и монтаж на поцинковани казанчета по покрив	бр.	15,00	40,95	614,25
3	Доставка и монтаж на водосточни тръби с	м1	75,00	28,14	2110,50

	полиестерно покритие				
4	Доставка и монтаж на пароизолация	м2	3829,00	2,50	9572,50
5	Доставка и монтаж на покривна профилирана ламарина за ремонт на покрива с всички вкл. в това разходи	м2	3829,00	20,00	76580,00
6	Направа скеле	м2	2362,00	7,15	16888,30
				Всичко без ДДС:	**109 705,15**
				ДДС (20%):	**21 941.03**
				Всичко с включен ДДС:	**131 646.18**

Дата 26.03.2019 г.

подп

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА
Получено на 29.03.2018г.
Вх. № 91.00-5(3)

Приложение №2

ОФЕРТА

за пазарни консултации с предмет:
„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол

1. Официално име на участника: ГЕО МАР 03 ЕООД
- седалище и адрес на управление:
Гр. Софи, ж.к. Люлин -8, бл. 832, вх. Б, ет. 6, ап. Б-12,
представлявано от Мариян Радков
- регистрация:
- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 131555691

2. Нашата оферта е валидна 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Нашето техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация е следното: */тук се представя програма за организация на строителния процес/*
Поръчката ще бъде изпълнена, както следва:
- При спазване всички изисквания на проектната документация;
- Използване на материяли и изделия, отговарящи на стандартите или притежаващи сертификат за качество и съгласно указанията на производителя;
- Използване на подходяща строителна техникаи механизация, а за определени дейности специализирана техника;
- Работата ще се извършва при спазване при спазване правилата за безопастност, като се проведат нужните обезопасителни мероприятия;
- Спазване на сроковете на Възложителя.

3. Нашето ценово предложение е следното:

ОБЕКТ: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол“					
№ по ред	**Описание на строително-монтажни работи**	**Ед. мярка**	**Количество**	**Ед. цена**	**Стойност, лв. без ДДС**
1	Доставка и монтаж на поцинковани улуци по покрив с пол.покритие	м1	140,00	27,00	3780,00
2	Доставка и монтаж на поцинковани казанчета по покрив	бр.	15,00	42,00	630,00
3	Доставка и монтаж на водосточни тръби с полиестерно покритие	м1	75,00	29,00	2175,00

4	Доставка и монтаж на пароизолация	м2	3829,00	3,00	11487,00
5	Доставка и монтаж на покривна профилирана ламарина за ремонт на покрива с всички вкл. в това разходи	м2	3829,00	21,00	80409,00
6	Направа скеле	м2	2362,00	9,00	21258,00
				Всичко без ДДС:	**119 739,00**
				ДДС (20%):	**23 947,80**
				Всичко с включен ДДС:	**143 686,80**

Дата 26.03.2019 г.

подпис и печат: ГЕО-МАР-03 ”

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Получател	**Община Криводол**
Адрес	**град Криводол 3060** **Област Враца** **Ул. „Освобождение” № 13**
Наименование на поръчката:	**„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол”**
Наименование на участника:	**„БОБСТРОЙ БГ” ЕООД**
Адрес за кореспонденция:	гр. Самоков 2000, ул. «Ихтиманско шосе» № 65
Телефон:	0895741198
E-mail (ако е приложимо):	bobstroibg@abv.bg

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА
Получено на 01.04.2019 г.
Вх. № 91.00-5(4)

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ В ОФЕРТАТА

за пазарни консултации с предмет:
„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол”

Представител на участника	Жана Георгиева Нанова - Управител
Наименование на участника	„БОБСТРОЙ БГ” ЕООД

№	Съдържание	Вид и количество на документите (оригинал или копие)
1.	Оферта - Приложение № 2	оригинал
2.	Копие на документ за ЕИК;	оригинал
3.	Копие на удостоверение за вписване в ЦПРС;	оригинал

ДАТА: 29-03-2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Жана Нанова
(име и фамилия)

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Приложение №2

ОФЕРТА

за пазарни консултации с предмет:
„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол

1. Официално име на участника: **„БОБСТРОЙ БГ” ЕООД**
- седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. «Ихтиманско шосе» № 65 представлявано от Жана Георгиева Нанова
- регистрация:
- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър; 204483274

2. Нашата оферта е валидна 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Нашето техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация е следното: */тук се представя програма за организация на строителния процес/*

I. НАЧИН НА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ФИРМАТА

В организационно отношение, при изграждане на даден обект може да се приложи един от следните методи според условията на строителството и възможностите на фирмите, а именно: последователен, паралелен и поточен.

При последователния метод се получава най-дълъг срок на строителство, но и най-малка интензивност на използваните ресурси.

При паралелния метод срокът на строителство е най-къс, но интензивността на използваните ресурси е най-голяма.

Поточният метод е едно съчетание на последователния и паралелния методи, при който последователно се изпълняват отделни видове работи на всички подобекти, а паралелно се изпълняват разнотипни работи. По този начин той съчетава положителните страни на тези два метода и избягва техните недостатъци. Поради тези съображения той се счита за най-ефективен метод на изпълнение, когато условията на строителството позволяват неговото приложение.

„БОБСТРОЙ БГ” ЕООД ще изпълни поръчката, използвайки поточният метод на организация на строителството, което е отразено в приложения график и се основава на последователност от етапи както следва:

Етап подготовка на строителството:

Ще се изготви анализ - технологичен, инженерингов, финансов и организационен, необходими последващи корекции и оптимизации на строителния процес, уточняване количествените сметки и проектни изисквания;

- Ще се изготви и конкретизира линеен календарен график, съобразно … началната дата- протокол образец *2;*
- Ще започне мобилизация на ръководен и оперативен персонал … бригади с бригадири, работници, техници, пазачи и т.н;
- Преди започване на строежа на обекта задължително ще се извършат … подготвителни мероприятия, които ще гарантират успешното изпълнение и …

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

безопасната дейност по време на извършване на строително-ремонтните и строително-монтажните работи:

=> Изграждане на временна ограда около фасадното скеле и на места, където и ако е необходимо.

=> Поставяне на видно място на информационна табела, която ще съдържа необходимите атрибути по оперативната програма и изискващата се информация по ЗУТ.

=> Районът на строителните площадки са съществуващите сгради. Ще се поставят предупредителни табели и знаци и необходимите ограждения.

±> Отбелязване на всички подземни съоръжения (кабели високо и ниско напрежение, водопроводи, канали и др.), за да се избегнат аварии и нещастни случаи.

- Захранване на обекта с вода - захранването на строителните площадки с вода ще се осъществи от съществуващ водопровод в сградите, като изпълнителят и възложителят съставят протокол и отчетат водомерите при започване и приключване на работите по обекта.
- Захранване на обекта с ел. енергия - захранването на строителните площадки с ел. енергия ще се осъществи от съществуващо ел. табло в сградите, като изпълнителят и възложителят съставят протокол и отчетат електромерите при започване и приключване на работите по обекта.
- Ще се определят места за поставяне на контейнери за строителните отпадъци И маршрути за транспортирането им съгласувано със съответните служби на Общината.
- Ще се определи място за почистване на строителната механизация за периода на извършване на строително-монтажните работи.
- Изграждане на временно битово строителството - тоалетна, чешма и съблекални за работниците ще се ползват помещения съгласувани с Възложителя.
- Изграждане на временно складово стопанство - ще се ползват помещения в сградите, съгласувано с Възложителя.
- До строителните площадки има съществуващи улици, по които ще става доставянето на строителни материали. Ако е необходимо ще се изготви проект за организация на движението за осигуряване на нормални условия за движение на превозните средства чрез отбиване или пропускане на движението. Проектът ще бъде съгласуван със съответните органи /КАТ, Община/.
- Телефонна връзка - ще се осъществява чрез мобилни телефонни апарати.

Етап демонтажни работи – изпълняват се поетапно

Демонтажните работи ще започнат да се изпълняват веднага след приключв
на подготвителните работи.

Заличено, съгласно ч
23, ал. 2 от ЗЗЛД

Етап изпълнение на строителството:

Изпълнението на строителните работи представлява изпълнение в технологична последователност на строителни операции по всяка проектна част и е подробно разгледано в следващата точка 5-строителна технология. Тук даваме най-общите принципи на работа.

• Ще се започне изпълнение на монтажните работи в последователността, показана в линейния график. През целия период на строителство ще се осигурява достъп на Възложителя и оторизираните му представители до всеки един елемент от строителния процес. Такъв достъп ще се осигурява също на Строителния надзор и на Проектанта.
• Ще се следи непрекъснато за качественото и в срок изпълнение на работите
• Ще се вземат превантивни и коригиращи действия за всяко отклонение от договореностите.

Етап завършване на строителството:

• Ще се изпълнят нормативно необходимите и предвидени проби и изпитания на инсталациите и съоръженията.
• Ще се изготвят необходимите документи и технически одобрения на машините и съоръженията.
• Ще се изготвят и предадат на строителния надзор всички придружаващи акт образец 15 сертификати, протоколи и документи изискуеми от строителя по ЗУТ.
• Обектът ще се завърши и предаде на Възложителя в договорения срок и с качество, съгласно изискванията на техническите спесификации и ЗУТ.

Поради естеството на работата не е предвидено изпълнение на строително-монтажни работи, които да се изпълняват на открито и да са зависими от атмосферните условия, така че няма да се налага прекъсване на работата заради неблагоприятни атмосферни условия.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Ако бъдем избрани за изпълнител, ще представим подробен линеен график. Линейният график представлява план за разполагане във времето на изпълнение на видовете строителни процеси, включени в проекта.

Календарният график представлява Гантова диаграма с елементи, на мрежово календарно планиране. По своята същност представената Гантова диаграма се състои от две части - лява таблична част и дясна - графична част.

Табличната част има за цел да представи достатъчно по обем информация, необходима за моделиране на графичната част.

А.Технологична таблица:

• **Наименование на работата** - наименование на видовете строителни процеси, включени в количествената сметка. При оформянето на номенклатурата на видовете работи, включени в графика са извършвани обединявания и окрупнявания на близки строителни процеси.
• Ед.мярка - представя натуралния измерител в който се определят количества всяка работа.
• **Количество** - представя количеството на вида работа, в съответния натур измерител, съгласно количествената сметка.

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Нвр - представлява количеството труд, изразено в човекочасове, необходим за произвеждането на единица продукция, с качество отговарящо на техническите изисквания, стандарти и Правилата изпълнение и приемане на дадения вид строителна или монтажна работа в съответния натурален измерител и в съответствие с нормалата на строителния процес. Нормата за разход на труд (Нвр) за всеки строителен процес е отчетена от съществуващите трудови норми в строителството или съответните сметни норми в строителството. Въз основа на отчетената норма за разход на труд се определя и необходимата трудоемкост за изпълнението на определеното количество работа.

Приетата трудоемкост представлява броя човекодни, необходими за да се извърши дадената работа с необходимото качество и технически изисквания към процесите. Определянето на трудоемкостта е извършено въз основа на приетите и използвани в строителната практика трудови норми в строителството (ТНС), сметни норми в строителството (СН и УСН), както и добрата строителна практика. При оразмеряването на трудоемкостта е взета предвид законоустановената продължителност на работния ден от 8 (осем) часа.

• **Брой работници - броя на заетите в изпълнението на строителния процес или групата** работи. При определянето на броя на работниците ще се вземе предвид броя работници, описан в нормите, определящи нормалата на строителния процес, както и наличието на достатъчен работен фронт за оптимална сменна производителност. Определянето на броя работници за изпълнението на даден строителен процес е съгласуван с наличния трудов ресурс по дадената специалност и квалификация.

Продължителност - времето за изпълнение на отделния строителен процес.

Б. Графична част

Линейният график представлява разположението във времето и срока за изпълнение на всеки строителен процес, нанесени под формата на отсечки, мащабирани в дни.

Над всяка отсечка, указваща мястото във времето и продължителността за изпълнение на даден вид строителна или монтажна работа е поставен броя работници, които ще изпълняват строителния процес.

В. Човешки Ресурси

За изпълнение на обекта ще се сформира строителна бригада, в която ще бъдат включени следните специалисти:

- Тенекеджии;
- общи работници.

Средносписъчният състав е 18 работника.

Работниците ще бъдат оборудвани със следната механизация:

- товарен автомобил - самосвал;
- ударно-пробивни машини;
- скеле;
- подвижни стълби;
- флексове;
- газови горелки;
- бормашини, винтоверти и др.

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Трудоемкостта е изчислена при 8 часов работен ден. Ако някакви непредвидени обстоятелства наложат удължаване на работния ден или преминаване на нощна смяна, то това ще стане при съгласуване с Инспекцията по труда.

Техническото ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от техническия ръководител, който ще бъде пряко подчинен на управителя на фирмата. Той ще бъде в постоянна връзка с представител на Възложителя и Строителния надзор. Същия има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж на тази длъжност и богат практически опит в строителството и строителното производство.

Контролът върху всички сфери от строителното производство ще бъде осъществен от Управителя на фирмата.

Грижата за ритмичното и навременно осигуряване на необходимите материали е вменена на доставчика, а графика за доставка е задължение на техническия ръководител. Координаторът по ЗБУТ е подчинен на ръководителя на обекта и има за задачата да провежда началния инструктаж на работниците и да следи за ползването на лични предпазни средства и за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Контрольорът по качеството е подчинен на техническия ръководител и на ръководителя на обекта, като той има за задачата да следи за правилното изпълнение на строително-монтажните работи и за влагането на качествени и нови материали. Изпълнителският персонал е подчинен на техническия ръководител.

Всички видове дейности, предвидени по проект, ще извършваме при пълно координиране и взаимодействие с лицата, отговорни за съответната дейност и при спазване на трудовото законодателство. Предлагаме да сформираме „Технически съвет", включващ представители на Възложителя, Консултанта ,Проектанта и Строителя, който да решава на място всеки възникнал проблем. Минимум веднъж седмично ще се свикват оперативки, на които ще даваме отчет за извършените СМР и тяхното качество.Всички наши действия, ще са в съответствие с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване На СМР.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1. Ще предприемем всички необходими мерки за спазване на нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на СМР, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, които могат да окажат влияние върху изпълнението на настоящата обществена поръчка.

2. Ще предприемем всички необходими мерки за спазване на изискванията за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи.

3. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти.

6. Ще съгласуваме предварително с Възложителяпредвидените за влагане материали, изделия и елементи.

7. При установяване на нередности и некачествено извършени включително за влагане на несъгласувани с Възложителя материали, изде елементи, същите ще се отразят в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани наша сметка в срок, определен от Възложителя.

9. След приключване на СМР ще предадем на Възложителя напълно почистена цялата работна площадка.

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

10. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в техническото задание, се задължаваме да уведомим Възложителяи да поискаме писмено съгласуване.

11. Извършването на СМР в максимална степен ще са съобразени с изискванията на ЗУТ, ПИП СМР за съответните видове работи, Закон, правилници и наредби то отношение на ЗБУТ.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до изтичане на гаранционните срокове съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изпълненото строителство ще бъде изпълнено с високо качество и в съответствие с техническото задание, количествена сметка, условията на договора и с изискванията на нормативните документи. При изпълнението на строителството ще се спазват ПИПСМР (Правилник за изпълнение на строително монтажните работи) и фирмените технологии на фирмите доставчици за всеки вид работи описани в техническото задание, количествена сметка.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ и техническото задание, количествена сметка:

Изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи. Само изпълнените и одобрени видове работи подлежат на заплащане.

Строителят носи отговорност и след предаване на работата в срока на предложения от него гаранционен срок.

Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки висококвалифицирано ръководство през целия период на изпълнение на обекта.

Изпълнителят ще осигури и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Изпълнителят представя копие от валидна застрахователна полица за тази категория обекти по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

ОПИСАНИЕ НА ПРИЛАГАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА СИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ СМР И КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Влаганите в строителството продукти ще отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата.

Всички строителни материали (продукти), които ще се вложат в строежа ще бъдат с оценено съответствие съгласно НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ в сила от 01.01.2007 г., Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. И/ или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Строителните продукти се придружават с декларация за съответствие.

Изпълнителят ще достави всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи.

В обекта ще бъдат вложени материалите, определени в техническото задание и количествена сметка, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

За обекта ще използваме материали на реномирани производители, утвърдени на българския, европейския и световния пазар.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, и др. подобни.

Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Всички материали и изделия ще бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и изделия на строителната площадка ще бъде в определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в строителния обект.

Всички произведени продукти или изделия, за които се възнамерява да бъдат вложени в СМР, ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фикс детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където мог приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване зап текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Възложителят и или всяко лице, упълномощено от него, има пълен достъп до обекта по всяко време.

Изпълнителят ще вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят ще изпълни възложените работи и ще осигури работна ръка, материали, оборудване, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на обекта.

Договорените работи ще се изпълнят точно и надлежно според одобрените от Възложителя техническото задание и количествена сметка, и с качество, съответстващо на БДС. Ще се съблюдават и спазват всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

МЕРКИ НА ПРИЛАГАНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И СРОКОВЕТЕ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ВКЛЮЧВАТ:

- Контрол на условията, при които започва изпълнението на СМР;
- Проверка (входящ контрол) на продуктите, предвидени за влагане в обекта;
- Контрол по време на изпълнението на отделните видове СМР.

1. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Процедурата определя вида и обхвата на контрола упражняван от Изпълнителя върху неговите доставчици в зависимост от вида на доставяния продукт и/или услуга и тяхното влияние върху качеството на крайния продукт, така че тя да може да гарантира пълно удовлетворяване на потребностите и очакванията на своите клиенти.

Предварителната проверка от Изпълнителя на потенциалните си доставчици се състои от три етапа: 1) регистрация; 2) одобряване; 3) възлагане.

Изпълнителят поддържа и актуализира списъци на доставчиците на продукти и услуги. С поддържането и актуализирането на тези списъци се цели да се гарантира правилен подбор на доставчиците.

Доставчиците се подлагат веднъж годишно на периодичен анализ, оценка и квалифициране въз основа на следните критерии:

- Качество на предлагания продукт – анализ и оценка на качеството на получените доставки или извършени услуги, на база текуща оценка от:
  - Регистрирани дефекти при “Входящ контрол и изпитване” съгласно РП “Проверка на закупени продукти. Рекламации по доставките на закупени проду
  - Спазване на определения (договорения) срок и условия за доставк
  - Протоколи от одити при доставчика.
- Оценяване на коректността на доставчика, партниране и ц взаимоотношения.

2. ПРОВЕРКА НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

2.1. В ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ, МОГАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ:

- Конкретни качествени характеристики, технически спецификации и съответните стандартизационни документи, на които трябва да отговарят;
- Методи и средства за контрол;
- Извършване на контрол при доставчика (включително с използване на негови средства за измерване);
- Вид и съдържание на съпроводителните документи;
- Лицата уреждащи рекламации, ако има такива;
- Други.

2.2. НЕ СЕ ДОПУСКА ВЛАГАНЕ В СТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ:

- Които са без съпроводителни документи;
- На които не е извършен входящ контрол;
- На които, след извършен входящ контрол, е установено несъответствие влияещо на качеството на крайния продукт; и
- Които са с изтекъл срок на годност.

3. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

3.1. ПРИЕМАНЕТО НА ПРОДУКТИ става само след проверка за придружаващо удостоверение за качество, съдържащо достатъчно информация за показателите по качество.

3.2. В зависимост от изискванията за съхранение на продукта се избира съответната складова площадка, която да отговаря на тези изисквания.

3.3. При подреждането трябва да се отчита спецификата на продукта, обема му и динамиката на използването му.

3.4. Техническият ръководител, който получава метални конструкции, следи за наличието на маркировка при получаването и отговаря за пренасянето на маркировката (може да определи и лице от бригадата) на обекта.

3.5. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА да се съхраняват в близост един до друг продукти, които си взаимодействат и влошават качеството си;

3.6. НЕ СЕ ДОПУСКА СМЕСВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ.

3.7. НЕ СЕ ДОПУСКА ЕДНОВРЕМЕННОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ на продукти, при които може да стане смесване между тях и да се нарушат качествените им показатели.

3.8. При осъществяване на дейността се спазват указанията по охрана на труда и техника на безопасността.

4. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

4.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО се осъществява при завършването на всяка строителна операция, както и по определените работни места в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи.

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ осъществява контрол за съответ[illegible] типа на продукта, целостта на опаковката, видими повреди и наличие[illegible] придружаващи документи.

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

ЕООД

4.3. БРИГАДИРЪТ НА БРИГАДАТА проверява периодично качественото изпълнение на строително-монтажните работи, извършени от членовете на бригадата и следи за спазване изискванията в техническата документация, и информира техническия ръководител.

4.4. ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ, ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВЕНОТО изпълнение на строително-монтажните работи на ръководените от него бригади и следи за правилното протичане на производствения процес.

4.5. КОНТРОЛЪТ ПРИ СМР (строително-монтажните работи) се извършва чрез измерване и сравняване, съгласно изискванията определени в Технологични инструкции за отделните видове СМР.

4.6. КРАЙНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ е указан в инструкции за отделните видове СМР;

4.7. Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от Възложителя.

4.8. Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените техническо задание и количествена сметка.

3. Нашето ценово предложение е следното:

ОБЕКТ: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол“					
№ по ред	**Описание на строително-монтажни работи**	**Ед. мярка**	**Количество**	**Ед. цена**	**Стойност, лв. без ДДС**
1	Доставка и монтаж на поцинковани улуци по покрив с пол.покритие	м1	140,00	9.84	1377.60
2	Доставка и монтаж на поцинковани казанчета по покрив	бр.	15,00	24.60	369.00
3	Доставка и монтаж на водосточни тръби с полиестерно покритие	м1	75,00	15.00	1125.00
4	Доставка и монтаж на пароизолация	м2	3829,00	3.76	14397.04
5	Доставка и монтаж на покривна профилирана ламарина за ремонт на покрива с всички вкл. в	м2	3829,00	45.00	172305.00

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	това разходи				
6	Направа скеле	м2	2362,00	2.69	6353.78
				Всичко без ДДС:	**195927.42**
				ДДС (20%):	**39185.48**
				Всичко с включен ДДС:	**235112.90**

Дата: 29.03.2019 г.

подпис и печат:

Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА
Получено на 01.04.2019 г.
Вх. № 91.00-5 (5)

ДО

гр. Криводол 3060,

област Враца,

ул. „Освобождение“ № 13,

деловодство

ОФЕРТА

За пазарни консултации с предмет: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол.“

„ЮГ БИЛДИНГ“ ООД

ул. „Илия Цанов“ 2А, гр. София, п.к.1324, България

Татяна Иванова Чаръкчиева

тел: 0899863656

ел. поща: ugbuilding@mail.bg

Приложение №2

ОФЕРТА

за пазарни консултации с предмет:
„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол

1. Официално име на участника: ЮГ БИЛДИНГ ООД
- седалище и адрес на управление:

Гр. София, район Люлин Илия Цанов № 2а, тел. 0899863656, email: ugbuilding@mail.bg

представлявано от инж. Татяна Чаръкчиева
- регистрация:
- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 203851022

2. Нашата оферта е валидна 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Нашето техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация е следното: */тук се представя програма за организация на строителния процес/*

Строително монтажните работи ще се изпълняват поетапно. Първи етап ще вкючва подготовка на строителната площадка и мобилизация. Втори етап ще е извършването на строително монтажните работи. Трети етап ще влючва почистване на обекта, демобилизацияи предаването му на Възложителя. След приключване на строително монтажните работи ще бъдат демонтирани всички съоръжение от временното строителство. Ще се състави екзекутивна документация, съставяне и подписване на констативен протокол за окончателно приемане на извършените Строително монтажни работи без забележки и предаване на обекта на Възложителя.

3. Нашето ценово предложение е следното:

ОБЕКТ: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол“					
№ по ред	**Описание на строително-монтажни работи**	**Ед. мярка**	**Количество**	**Ед. цена**	**Стойност, лв. без ДДС**
1	Доставка и монтаж на поцинковани улуци по покрив с пол.покритие	м1	140,00	25,00	3500,00
2	Доставка и монтаж на поцинковани казанчета по покрив	бр.	15,00	44,00	660,00
3	Доставка и монтаж на водосточни тръби с	м1	75,00	30,60	2295,00

	полиестерно покритие				
4	Доставка и монтаж на пароизолация	м2	3829,00	2,20	8423,80
5	Доставка и монтаж на покривна профилирана ламарина за ремонт на покрива с всички вкл. в това разходи	м2	3829,00	22,50	86152,50
6	Направа скеле	м2	2362,00	8,70	20549,40
				Всичко без ДДС:	**121 580,70**
				ДДС (20%):	**24 316,14**
				Всичко с включен ДДС:	**145 896,84**

ЮГ Б[illegible] Заличено, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

Дата 26.03. 2019 г.

подпис и печат: