



Образец № 8 Ценова оферта

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на Участника:	Обединение „Хая Инвестстрой“ ДЗЗД
Седалище по регистрация:	Република България, гр.Варна, ул. „Д-р Параскев Казаски“ №5
Банкова сметка:	Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG83 UNCR 7000 1520 0482 31 BIC: UNCRBGSF Титуляр на сметката: „Хая-С“ ООД
Булстат номер:	
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, гр.Варна, п.к. 9000, ул.“Струга“ №111 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	052/710-010
Факс номер:	052/710-010
Лице за връзка:	Мартин Живков Станев
E-mail:	Haia_stroi@abv.bg

Относно: участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:
„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

На основание Ваше решение за откриване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, обявени в тази документация със следното предложение:

Цената на изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“ е в размер на 1 544 747,01 лв. (цифром) един милион петстотин четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и една стотинка (словом) без ДДС или 1 853 696,41 лв. (цифром) един милион осемстотин петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки (словом) с включен ДДС и е формирана от следните ценови показатели:

№	Деятности(разход)	Предложен процент непредвидени разходи (%)	Обща за цена дейността в лева без ДДС(цифром)	Обща за цена дейността в лева без ДДС(словом)
Ц1	Изпълнение на първи етап от инвестиционния проект		1 015 113,76 лв.	Един милион и петнадесет хиляди сто и



				тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки
Ц2	до 5% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за първи етап	0,1%	1 015,11 лв.	Хиляда и петнадесет лева и единадесет стотинки
Ц2	Изпълнение на втори етап от инвестиционния проект		528 090,05 лв.	Петстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет лева и пет стотинки
Ц4	до 5% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за втори етап	0,1%	528,09 лв.	Петстотин двадесет и осем лева и девет стотинки
	Общо в лева без ДДС:		1 544 747,01 лв.	Един милион петстотин четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и една стотинка

*Сивите полета не се попълват от участника. Стойността на сбора на дейностите(разходите) не може да надвишава посочените от Възложителя в документацията максимални стойности за разходите. При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи. Горепосочените стойности са формирани съгласно подробните количествено-стойностни сметки неразделна част от настоящето ценово предложение. При несъответствие между горепосочените стойности и представените остойностени количествени сметки, за вярна ще се счита стойността посочена в приложеното КСС след проверка от страна на комисията на верността на



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
e-mail: obshtina@dalgopol.org

изчисленията(изчислява се сборът от стойността на всички дейности с точност до втория знак след запетаята).

Елементи на ценообразуване за видовете строителни и монтажни дейности са както следва:

- | | |
|--|--------------|
| 1. П1 – Средна часова ставка | 5,25 лв./час |
| 2. П2 - Допълнителни разходи върху труд | 80 % |
| 3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация | 4 % |
| 4. П4 – Доставно -складови разходи | 2 % |
| 5. П5 – Печалба | 5 % |

Декларирам, че посочената от мен стойност за отделните видове дейности е крайна и включва всички присъщи за изпълнението разходи, съобразно описания в техническата спецификация обхват. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и стандартите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева без включен ДДС.

Известно ми е, че в случай, че бъде избран за сключване на договор за обществена поръчка горепосочените ценови показатели не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Приложение: Остойностени количествени сметки -Образец №9а

Наименование на участника

Обединение „Хая Инвестстрой“ ДЗЗД

Дата

03/11/2017 г.

Представяващ (име и фамилия)

Мартин Станев

Подпис(и печат) ¹

Упълномощено лице (в случай, че е приложимо)

Име и фамилия



ВАЖНО!!!

Участникът изготвя ценовото си предложение вземайки предвид максимално разполагаемия бюджет за изпълнение на строително-монтажните дейности. Неразделна част от ценовото предложение са остойностените количествени сметки. При противоречие между предложението на участника посочено с думи и това посочено в цифри за вярна се приема сумата изписана словом! При противоречие между предложението на участника посочено в настоящата ценова оферта и остойностените количествени сметки за вярна се приема сумата на сбора на отделните дейности в остойностените количествени сметки след извършване на контролна калкулация от Комисията!

¹ Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Печатът се полага в случай, че е приложимо.

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр.Дългопол“

Възжител:	Община Дългопол	
Участник:		
№	Дейности(разход)	Обща цена в лева
Ц1	Изпълнение на първи етап от инвестиционния проект	1 015 113,76 лв.
Ц2	0,1% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за първи етап	1 015,11 лв.
Ц2	Изпълнение на втори етап от инвестиционния проект	528 090,05 лв.
Ц4	0,1% непредвидени разходи от стойността на строително-монтажните дейности за втори етап	528,09 лв.
	Общо сума без ДДС	1 544 747,01 лв.
	ДДС 20%	308 949,40 лв.
	Общо сума с ДДС и непредвидени разходи	1 853 696,41 лв.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр.Дългопол“

Етап: 2

Възложител: Община Дългопол

Участник: Обединение "Хая Инвестстрой" ДЗЗД

ЕТАП 2					
№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
СМР на Клон 3 част Водоснабдяване					
Строителни работи					
1	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	160,4	6,05 лв.	970,42 лв.
2	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	17,8	32,50 лв.	578,50 лв.
3	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	25,2	50,00 лв.	1 260,00 лв.
4	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	6,3	68,80 лв.	433,44 лв.
5	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	24,1	13,83 лв.	333,30 лв.
6	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	24,1	3,12 лв.	75,19 лв.
7	Извозване на депо до 15км	м ³	209,7	7,29 лв.	1 528,71 лв.
8	Неплътно укрепване изкоп	м ²	444,3	2,74 лв.	1 217,38 лв.
9	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	70,6	4,92 лв.	347,35 лв.
10	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	12,4	42,00 лв.	520,80 лв.
11	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	58,2	42,00 лв.	2 444,40 лв.
12	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	139,1	6,21 лв.	863,81 лв.
13	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	139,1	7,29 лв.	1 014,04 лв.
14	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	139,1	4,02 лв.	559,18 лв.
15	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	58,2	4,85 лв.	282,27 лв.
16	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни и скални маси	м ³	139,1	4,85 лв.	674,64 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	125,3	28,20 лв.	3 533,46 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	125,3	0,20 лв.	25,06 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	125,3	0,93 лв.	116,53 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	124,1	1,89 лв.	234,55 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	124,1	0,38 лв.	47,16 лв.
СМР за 6бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Демонтаж на бордюри	бр.	12	3,61 лв.	43,32 лв.
2	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	11,9	3,22 лв.	38,32 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	42,7	6,05 лв.	258,34 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	4,7	32,50 лв.	152,75 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	6,7	50,00 лв.	335,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,7	68,80 лв.	116,96 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	6,4	13,83 лв.	88,51 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	6,4	3,12 лв.	19,97 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	55,8	7,29 лв.	406,78 лв.
10	Неплътно укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	15,3	4,92 лв.	75,28 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	3,6	42,00 лв.	151,20 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	11,7	42,00 лв.	491,40 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	40,5	6,21 лв.	251,51 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	40,5	7,29 лв.	295,25 лв.

5

16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	40,5	4,02 лв.	162,81 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	11,7	4,85 лв.	56,75 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	40,5	4,85 лв.	196,43 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	36,4	6,90 лв.	251,16 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	36,4	0,20 лв.	7,28 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	36,4	0,93 лв.	33,85 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	36	2,05 лв.	73,80 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	36	0,31 лв.	11,16 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	6	76,00 лв.	456,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	6	4,33 лв.	25,98 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	6	73,00 лв.	438,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	6	30,04 лв.	180,24 лв.
СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Демонтаж на бордюри	бр.	2	3,61 лв.	7,22 лв.
2	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1	3,22 лв.	3,22 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	3,6	6,05 лв.	21,78 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,4	32,50 лв.	13,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,6	50,00 лв.	30,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,1	68,80 лв.	6,88 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	0,5	13,83 лв.	6,92 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	0,5	3,12 лв.	1,56 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	4,7	7,29 лв.	34,26 лв.
10	Неплътно укрепване изкоп	м ²	9,3	2,74 лв.	25,48 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,5	4,92 лв.	7,38 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,3	42,00 лв.	12,60 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,2	42,00 лв.	50,40 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,2	6,21 лв.	19,87 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	3,2	7,29 лв.	23,33 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	3,2	4,02 лв.	12,86 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,2	4,85 лв.	5,82 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	3,2	4,85 лв.	15,52 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	3	0,20 лв.	0,60 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	3	0,93 лв.	2,79 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3	1,89 лв.	5,67 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	3	0,38 лв.	1,14 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	1	91,57 лв.	91,57 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	3	28,20 лв.	84,60 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	1	1 400,00 лв.	1 400,00 лв.
СМР на Клон 4 част Водоснабдяване					0,00 лв.
А. Строителни работи					0,00 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	1259	2,67 лв.	3 361,53 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	628,5	1,64 лв.	1 030,74 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	812,6	6,05 лв.	4 916,23 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	90,3	32,50 лв.	2 934,75 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	127,4	50,00 лв.	6 370,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	31,9	68,80 лв.	2 194,72 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	122,2	13,83 лв.	1 690,03 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	122,2	3,12 лв.	381,26 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	1062,2	7,29 лв.	7 743,44 лв.
10	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	2250	2,74 лв.	6 165,00 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	304	4,92 лв.	1 495,68 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	62,9	42,00 лв.	2 641,80 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	241,1	42,00 лв.	10 126,20 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	758,2	6,21 лв.	4 708,42 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	758,2	7,29 лв.	5 527,28 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	758,2	4,02 лв.	3 047,96 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	241,1	4,85 лв.	1 169,34 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	758,2	4,85 лв.	3 677,27 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м ¹	634,8	28,20 лв.	17 901,36 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м ¹	634,8	0,20 лв.	126,96 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м ¹	634,8	0,93 лв.	590,36 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	628,5	1,89 лв.	1 187,87 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м ¹	628,5	0,38 лв.	238,83 лв.
	Доставка и монтаж на :				0,00 лв.
6	PE100RC DN90 L=9m	бр.	1	202,40 лв.	202,40 лв.
7	БОБ	бр.	13	31,50 лв.	409,50 лв.
8	Жибо ф100	бр.	2	126,85 лв.	253,70 лв.
9	Жибо ф80	бр.	2	104,90 лв.	209,80 лв.
10	Намалител ф110/ф90	бр.	1	28,55 лв.	28,55 лв.
11	Преход Фл. ф110/ф100	бр.	1	38,31 лв.	38,31 лв.
12	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	6	29,87 лв.	179,22 лв.
13	Св. Фл. ф100	бр.	1	33,91 лв.	33,91 лв.
14	Св. Фл. ф80	бр.	3	24,22 лв.	72,66 лв.
15	СК ф100 с охр. гарн.	бр.	1	377,89 лв.	377,89 лв.
16	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	4	336,48 лв.	1 345,92 лв.
17	Т ф90/ф90	бр.	3	28,14 лв.	84,42 лв.
18	ТЕФ ф100/ф80	бр.	1	147,72 лв.	147,72 лв.
19	ТЕФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.
20	ФС ф80	бр.	9	24,03 лв.	216,27 лв.
	Направа на:				
21	Заварка ф110	бр.	2	41,76 лв.	83,52 лв.
22	Заварка ф90	бр.	12	35,15 лв.	421,80 лв.
	СМР за 25бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	201	2,67 лв.	536,67 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	100,5	1,64 лв.	164,82 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	50	3,61 лв.	180,50 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	49,5	3,22 лв.	159,39 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	177,8	6,05 лв.	1 075,69 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	19,8	32,50 лв.	643,50 лв.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	27,9	50,00 лв.	1 395,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7	68,80 лв.	481,60 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	26,8	13,83 лв.	370,64 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	26,8	3,12 лв.	83,62 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	232,5	7,29 лв.	1 694,93 лв.
12	Неплътено укрепване изкоп	м ²	77,5	2,74 лв.	212,35 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	63,7	4,92 лв.	313,40 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	15	42,00 лв.	630,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	48,7	42,00 лв.	2 045,40 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	168,8	6,21 лв.	1 048,25 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	168,8	7,29 лв.	1 230,55 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	168,8	4,02 лв.	678,58 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	48,7	4,85 лв.	236,20 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	168,8	4,85 лв.	818,68 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	151,5	6,90 лв.	1 045,35 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	151,5	0,20 лв.	30,30 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	151,5	0,93 лв.	140,90 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	150	2,05 лв.	307,50 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	150	0,31 лв.	46,50 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	25	76,00 лв.	1 900,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	25	4,33 лв.	108,25 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	25	73,00 лв.	1 825,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	25	30,04 лв.	751,00 лв.
СМР за 4бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	16,1	2,67 лв.	42,99 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	8	1,64 лв.	13,12 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	8	3,61 лв.	28,88 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	4	3,22 лв.	12,88 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	14,2	6,05 лв.	85,91 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	1,6	32,50 лв.	52,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	2,2	50,00 лв.	110,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,6	68,80 лв.	41,28 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	2,2	13,83 лв.	30,43 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	2,2	3,12 лв.	6,86 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	18,6	7,29 лв.	135,59 лв.
12	Неплътено укрепване изкоп	м ²	37,2	2,74 лв.	101,93 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	5,8	4,92 лв.	28,54 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	1,2	42,00 лв.	50,40 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	4,6	42,00 лв.	193,20 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	12,8	6,21 лв.	79,49 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	12,8	7,29 лв.	93,31 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	12,8	4,02 лв.	51,46 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	4,6	4,85 лв.	22,31 лв.

JK

www

8

20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	12,8	4,85 лв.	62,08 лв.
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	12,1	0,20 лв.	2,42 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	12,1	0,93 лв.	11,25 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	12	1,89 лв.	22,68 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	12	0,38 лв.	4,56 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	4	91,57 лв.	366,28 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	12,1	28,20 лв.	341,22 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	4	1 400,00 лв.	5 600,00 лв.
	СМР на Клон 4 част Пътна				
	Възстановяване на пътната настилка				
А.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	251,4	47,93 лв.	12 049,60 лв.
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м ²	628,5	8,50 лв.	5 342,25 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	628,5	0,20 лв.	125,70 лв.
	СМР на Клон 5 част Водоснабдяване				
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	1877,8	2,67 лв.	5 013,73 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	937,9	1,64 лв.	1 538,16 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1212,6	6,05 лв.	7 336,23 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	134,7	32,50 лв.	4 377,75 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	190,2	50,00 лв.	9 510,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	47,6	68,80 лв.	3 274,88 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	182,3	13,83 лв.	2 521,21 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	182,3	3,12 лв.	568,78 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	1585,1	7,29 лв.	11 555,38 лв.
10	Неплътено укрепване изкоп	м ²	3357,7	2,74 лв.	9 200,10 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	469,4	4,92 лв.	2 309,45 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	93,8	42,00 лв.	3 939,60 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	375,6	42,00 лв.	15 775,20 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1115,7	6,21 лв.	6 928,50 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	1115,7	7,29 лв.	8 133,45 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	1115,7	4,02 лв.	4 485,11 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	375,6	4,85 лв.	1 821,66 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	1115,7	4,85 лв.	5 411,15 лв.
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	947,3	28,20 лв.	26 713,86 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	947,3	0,20 лв.	189,46 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	947,3	0,93 лв.	880,99 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	937,9	1,89 лв.	1 772,63 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	937,9	0,38 лв.	356,40 лв.
	Доставка и монтаж на :				
	БОБ	бр.	39	31,50 лв.	1 228,50 лв.

	Дъга ф90/30°	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.
	Жибо ф200	бр.	2	229,38 лв.	458,76 лв.
	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	23	29,87 лв.	687,01 лв.
	Св. Фл. Ф80	бр.	21	24,22 лв.	508,62 лв.
	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	13	336,48 лв.	4 374,24 лв.
	Т ф90/ф90	бр.	9	28,14 лв.	253,26 лв.
	ТЕФ ф200/ф80	бр.	1	337,67 лв.	337,67 лв.
	Тапа ф90	бр.	1	33,03 лв.	33,03 лв.
	ФС ф80	бр.	10	24,03 лв.	240,30 лв.
	Направа на:				
	Заварка ф90	бр.	31	35,15 лв.	1 089,65 лв.
	СМР за 51бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	410,04	2,67 лв.	1 094,81 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	205	1,64 лв.	336,20 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	102	3,61 лв.	368,22 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	101	3,22 лв.	325,22 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	362,8	6,05 лв.	2 194,94 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	40,3	32,50 лв.	1 309,75 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	56,9	50,00 лв.	2 845,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	14,2	68,80 лв.	976,96 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	54,5	13,83 лв.	753,74 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	54,5	3,12 лв.	170,04 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	474,2	7,29 лв.	3 456,92 лв.
12	Неплътно укрепване изкоп	м ²	158,1	2,74 лв.	433,19 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	129,9	4,92 лв.	639,11 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	30,6	42,00 лв.	1 285,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	99,3	42,00 лв.	4 170,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	344,4	6,21 лв.	2 138,72 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	344,4	7,29 лв.	2 510,68 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	344,4	4,02 лв.	1 384,49 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	99,3	4,85 лв.	481,61 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	344,4	4,85 лв.	1 670,34 лв.
B.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	309,1	6,90 лв.	2 132,79 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	309,1	0,20 лв.	61,82 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	309,1	0,93 лв.	287,46 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	306	2,05 лв.	627,30 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	306	0,31 лв.	94,86 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	51	76,00 лв.	3 876,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	51	4,33 лв.	220,83 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	51	73,00 лв.	3 723,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	51	30,04 лв.	1 532,04 лв.
	СМР за 6бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)				
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	24,1	2,67 лв.	64,35 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	12,1	1,64 лв.	19,84 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	12	3,61 лв.	43,32 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks

4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	5,9	3,22 лв.	19,00 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	21,3	6,05 лв.	128,87 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2,4	32,50 лв.	78,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	3,4	50,00 лв.	170,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,8	68,80 лв.	55,04 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	3,2	13,83 лв.	44,26 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	3,2	3,12 лв.	9,98 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	27,9	7,29 лв.	203,39 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	55,8	2,74 лв.	152,89 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	8,7	4,92 лв.	42,80 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	1,8	42,00 лв.	75,60 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	6,9	42,00 лв.	289,80 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	19,2	6,21 лв.	119,23 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	19,2	7,29 лв.	139,97 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	19,2	4,02 лв.	77,18 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	6,9	4,85 лв.	33,47 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	19,2	4,85 лв.	93,12 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	18,2	0,20 лв.	3,64 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	18,2	0,93 лв.	16,93 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	18	1,89 лв.	34,02 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	18	0,38 лв.	6,84 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	6	91,57 лв.	549,42 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	18,2	28,20 лв.	513,24 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	6	1 400,00 лв.	8 400,00 лв.
СМР за 2бр. Шахта изпускател при т.208 и т.165					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	13,5	2,67 лв.	36,05 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ³	13,5	1,64 лв.	22,14 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	18,7	6,05 лв.	113,14 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2,1	32,50 лв.	68,25 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	7,1	50,00 лв.	355,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,8	68,80 лв.	123,84 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	3,9	13,83 лв.	53,94 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	3,9	3,12 лв.	12,17 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	29,7	7,29 лв.	216,51 лв.
10	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,1	4,92 лв.	10,33 лв.
11	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,1	42,00 лв.	88,20 лв.
12	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,9	6,21 лв.	42,85 лв.
13	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,9	7,29 лв.	50,30 лв.
14	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,9	4,02 лв.	27,74 лв.
15	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,9	4,85 лв.	33,47 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на Т Н90/ф50	бр.	2	24,59 лв.	49,18 лв.
2	Доставка и монтаж на Преход Фл. ф50/ф50	бр.	4	21,81 лв.	87,24 лв.
3	Доставка и монтаж на СК ф50	бр.	2	190,78 лв.	381,56 лв.
4	Доставка и монтаж на Св. Фл. ф50	бр.	4	17,57 лв.	70,28 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
11

5	Направа на заварка ф90	бр.	8	35,15 лв.	281,20 лв.
6	БОБ	бр.	2	31,50 лв.	63,00 лв.
7	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	2	6,23 лв.	12,46 лв.
8	Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с включени 1% крайцване	м'	2	11,09 лв.	22,18 лв.
9	Доставка и монтаж на РШ DN1000мм и с височина Н=3,0м, вкл. Чугунен капак и чугунени стъпала	бр.	2	680,00 лв.	1 360,00 лв.
СМР за 1бр. Шахта въздушник при т.164					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	6,8	2,67 лв.	18,16 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ³	6,8	1,64 лв.	11,15 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	8,6	6,05 лв.	52,03 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	1	32,50 лв.	32,50 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,8	50,00 лв.	40,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,2	68,80 лв.	13,76 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,2	13,83 лв.	16,60 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	1,2	3,12 лв.	3,74 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	10,6	7,29 лв.	77,27 лв.
10	Плътно укрепване изкоп	м ²	22,9	6,33 лв.	144,96 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,1	4,92 лв.	10,33 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,1	42,00 лв.	88,20 лв.
13	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	7,8	6,21 лв.	48,44 лв.
14	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	7,8	7,29 лв.	56,86 лв.
15	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	7,8	4,02 лв.	31,36 лв.
16	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	7,8	4,85 лв.	37,83 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с включени 1% крайцване	м'	1	11,09 лв.	11,09 лв.
2	Доставка и монтаж на фланшови СК DN50, PN16	бр.	1	131,04 лв.	131,04 лв.
3	Доставка и монтаж на Т Н90/ф50	бр.	1	24,59 лв.	24,59 лв.
4	Доставка и монтаж на Преход Фл. ф50/ф50	бр.	1	21,81 лв.	21,81 лв.
5	Доставка и монтаж на Св. Фл. ф50	бр.	1	17,57 лв.	17,57 лв.
6	Доставка и монтаж на ФС ф50	бр.	1	20,49 лв.	20,49 лв.
7	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник с двойно действие DN50 с гърне	бр.	2	573,96 лв.	1 147,92 лв.
8	Доставка и монтаж на РШ DN1000мм с височина до Н=3м, вкл. чугунен капак и чугунени стъпала	бр.	1	680,00 лв.	680,00 лв.
9	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	2	36,34 лв.	72,68 лв.
10	Направа на заварка ф90	бр.	3	35,15 лв.	105,45 лв.
СМР на Клон 5 част Пътна					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	90,8	47,93 лв.	4 352,04 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	227	8,50 лв.	1 929,50 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	227	0,20 лв.	45,40 лв.
СМР на Клон 8 част Водоснабдяване					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	1528,8	2,67 лв.	4 081,90 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	763,4	1,64 лв.	1 251,98 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	986,9	6,05 лв.	5 970,75 лв.

4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	109,7	32,50 лв.	3 565,25 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	154,8	50,00 лв.	7 740,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	38,7	68,80 лв.	2 662,56 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	148,4	13,83 лв.	2 052,37 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	148,4	3,12 лв.	463,01 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	1290,1	7,29 лв.	9 404,83 лв.
10	Неплътено укрепване изкоп	м ²	2733	2,74 лв.	7 488,42 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	369,2	4,92 лв.	1 816,46 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	76,3	42,00 лв.	3 204,60 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	292,9	42,00 лв.	12 301,80 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	920,9	6,21 лв.	5 718,79 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	920,9	7,29 лв.	6 713,36 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	920,9	4,02 лв.	3 702,02 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	292,9	4,85 лв.	1 420,57 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	920,9	4,85 лв.	4 466,37 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	771	28,20 лв.	21 742,20 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	771	0,20 лв.	154,20 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	771	0,93 лв.	717,03 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	763,4	1,89 лв.	1 442,83 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	763,4	0,38 лв.	290,09 лв.
	Доставка и монтаж на :				
	PE100RC DN90 L=6m	бр.	1	134,93 лв.	134,93 лв.
	PE100RC DN90 L=8m	бр.	2	179,92 лв.	359,84 лв.
	БОБ	бр.	17	31,50 лв.	535,50 лв.
	Жибо ф200	бр.	2	229,38 лв.	458,76 лв.
	Жибо ф80	бр.	2	104,90 лв.	209,80 лв.
	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	20	29,87 лв.	597,40 лв.
	Св. Фл. ф80	бр.	16	24,22 лв.	387,52 лв.
	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	10	336,48 лв.	3 364,80 лв.
	Г ф90/ф90	бр.	5	28,14 лв.	140,70 лв.
	ТЕФ ф200/ф80	бр.	1	337,67 лв.	337,67 лв.
	ТЕФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.
	ФС ф80	бр.	8	24,03 лв.	192,24 лв.
	Направа на:				
	Заварка ф90	бр.	19	35,15 лв.	667,85 лв.
	СМР за 20бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	160,8	2,67 лв.	429,34 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	80,4	1,64 лв.	131,86 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	40	3,61 лв.	144,40 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	39,6	3,22 лв.	127,51 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	142,29	6,05 лв.	860,85 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	15,81	32,50 лв.	513,83 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	22,32	50,00 лв.	1 116,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	5,58	68,80 лв.	383,90 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	21,39	13,83 лв.	295,82 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	21,4	3,12 лв.	66,77 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	186	7,29 лв.	1 355,94 лв.
12	Неплътено укрепване изкоп	м ²	62	2,74 лв.	169,88 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	50,94	4,92 лв.	250,62 лв.

14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	12	42,00 лв.	504,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	38,94	42,00 лв.	1 635,48 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	135,06	6,21 лв.	838,72 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	135,06	7,29 лв.	984,59 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	135,06	4,02 лв.	542,94 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	38,94	4,85 лв.	188,86 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	135,06	4,85 лв.	655,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	121,2	6,90 лв.	836,28 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	121,2	0,20 лв.	24,24 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	121,2	0,93 лв.	112,72 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	120	2,05 лв.	246,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	120	0,31 лв.	37,20 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	20	76,00 лв.	1 520,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	20	4,33 лв.	86,60 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	20	73,00 лв.	1 460,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	20	30,04 лв.	600,80 лв.
СМР за 5бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	20,1	2,67 лв.	53,67 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	10,1	1,64 лв.	16,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	10	3,61 лв.	36,10 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	5	3,22 лв.	16,10 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	17,8	6,05 лв.	107,69 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2	32,50 лв.	65,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	2,8	50,00 лв.	140,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,7	68,80 лв.	48,16 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	2,7	13,83 лв.	37,34 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	20,5	3,12 лв.	63,96 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	23,3	7,29 лв.	169,86 лв.
12	Неплътно укрепване изкоп	м ²	46,5	2,74 лв.	127,41 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	7,3	4,92 лв.	35,92 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	1,5	42,00 лв.	63,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	5,8	42,00 лв.	243,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	16	6,21 лв.	99,36 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	16	7,29 лв.	116,64 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	16	4,02 лв.	64,32 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	5,8	4,85 лв.	28,13 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	16	4,85 лв.	77,60 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	15,2	0,20 лв.	3,04 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	15,2	0,93 лв.	14,14 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	15	1,89 лв.	28,35 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	15	0,38 лв.	5,70 лв.

57 1111

5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	5	91,57 лв.	457,85 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	15,2	28,20 лв.	428,64 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	5	1 400,00 лв.	7 000,00 лв.
СМР на Клон 8 част Пътна					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	229,6	47,93 лв.	11 004,73 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	573,9	8,50 лв.	4 878,15 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	573,9	0,20 лв.	114,78 лв.
Общо сума за втори етап без ДДС					528 090,05 лв.
0,1% непредвидени разходи					528,09 лв.
Сума за втори етап с непредвидени разходи					528 618,14 лв.
Сума ДДС 20%					105 723,63 лв.
Общо сума за втори етап с ДДС и непредвидени разходи					634 341,77 лв.

Дата и място: 03.11.2017 г., гр.Варна

.....(подпис и печат на участника)

Мартин Живков Станев - Управител .три имена и длъжност на представляващото лице



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр.Дългопол“

Етап: 1

Възложител: Община Дългопол

Участник: Обединение "Хая Инвестстрой" ДЗЗД

ЕТАП 1					
№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
СМР част Водоснабдяване на Клон 1					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	3216	2,67 лв.	8 586,72 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	1607	1,64 лв.	2 635,48 лв.
3	Разваляне на паважна настилка	м ²	64	4,26 лв.	272,64 лв.
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	2102,22	6,05 лв.	12 718,43 лв.
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	233,58	32,50 лв.	7 591,35 лв.
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	329,76	50,00 лв.	16 488,00 лв.
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	82,44	68,80 лв.	5 671,87 лв.
8	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	316,02	13,83 лв.	4 370,56 лв.
9	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	316	3,12 лв.	985,92 лв.
10	Извозване на депо до 15км	м ³	2748	7,29 лв.	20 032,92 лв.
11	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	5817,34	2,74 лв.	15 939,51 лв.
12	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	804,31	4,92 лв.	3 957,21 лв.
13	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	160,7	42,00 лв.	6 749,40 лв.
14	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	643,61	42,00 лв.	27 031,62 лв.
15	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1943,7	6,21 лв.	12 070,38 лв.
16	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	1943,7	7,29 лв.	14 169,57 лв.
17	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	1943,7	4,02 лв.	7 813,67 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	643,61	4,85 лв.	3 121,51 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	1943,7	4,85 лв.	9 426,95 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м ¹	1623,1	45,80 лв.	74 337,98 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м ¹	1623,1	0,20 лв.	324,62 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м ¹	1623,1	0,93 лв.	1 509,48 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	1607	1,89 лв.	3 037,23 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м ¹	1607	0,38 лв.	610,66 лв.
Доставка и монтаж на :					
6	БОБ	бр.	73	31,50 лв.	2 299,50 лв.
7	PE100RC DN90 L=10m	бр.	5	224,89 лв.	1 124,45 лв.
8	PE100RC DN90 L=12m	бр.	1	269,87 лв.	269,87 лв.
9	PE100RC DN90 L=6m	бр.	2	134,93 лв.	269,86 лв.
10	PE100RC DN90 L=7m	бр.	1	157,42 лв.	157,42 лв.
11	PE100RC DN90 L=8m	бр.	3	179,92 лв.	539,76 лв.
12	PE100RC DN90 L=9m	бр.	1	202,40 лв.	202,40 лв.
13	Намалител ф110/ф90	бр.	1	28,55 лв.	28,55 лв.
14	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	18	29,87 лв.	537,66 лв.
15	Св. Фл. ф100	бр.	2	33,91 лв.	67,82 лв.
16	Св. Фл. ф80	бр.	16	24,22 лв.	387,52 лв.
17	Св.Фл. ф200	бр.	2	70,63 лв.	141,26 лв.
18	СК ф100 с охр. гарн.	бр.	7	377,89 лв.	2 645,23 лв.
19	СК ф200	бр.	2	708,01 лв.	1 416,02 лв.
20	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	16	336,48 лв.	5 383,68 лв.
21	ФС ф100	бр.	19	33,24 лв.	631,56 лв.
22	ФС ф80	бр.	33	24,03 лв.	792,99 лв.

23	ТН ф110/ф90	бр.	18	65,68 лв.	1 182,24 лв.
24	Т ф110/ф110	бр.	4	42,84 лв.	171,36 лв.
25	ТЕФ ф100/ф100	бр.	1	154,12 лв.	154,12 лв.
26	Преход Фл. ф110/ф100	бр.	13	38,31 лв.	498,03 лв.
27	Дъга ф110/11	бр.	9	40,31 лв.	362,79 лв.
28	Дъга ф110/22°	бр.	1	40,31 лв.	40,31 лв.
29	Дъга ф200/30	бр.	1	79,42 лв.	79,42 лв.
30	Дъга ф90/11°	бр.	4	38,45 лв.	153,80 лв.
31	Дъга ф90/22°	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.
32	Дъга ф90/30°	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.
33	Жибо ф100	бр.	2	126,85 лв.	253,70 лв.
34	Ко ф110/45	бр.	2	36,20 лв.	72,40 лв.
35	Ко ф90/45	бр.	1	25,63 лв.	25,63 лв.
36	Н ф200/ф110	бр.	2	152,16 лв.	304,32 лв.
37	ПП. Фл ф200	бр.	2	165,16 лв.	330,32 лв.
	Направа на:				
38	Заварка ф110	бр.	79	41,76 лв.	3 299,04 лв.
39	Заварка ф200	бр.	3	81,40 лв.	244,20 лв.
40	Заварка ф90	бр.	26	35,15 лв.	913,90 лв.
	СМР за 128бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	1029,1	2,67 лв.	2 747,70 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	514,6	1,64 лв.	843,94 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	256	3,61 лв.	924,16 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	253,4	28,00 лв.	7 095,20 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	910,6	6,05 лв.	5 509,13 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	101,2	32,50 лв.	3 289,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	142,9	50,00 лв.	7 145,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	35,7	68,80 лв.	2 456,16 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	136,9	13,83 лв.	1 893,33 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	136,9	3,12 лв.	427,13 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	1190,4	7,29 лв.	8 678,02 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	396,8	2,74 лв.	1 087,23 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	326	4,92 лв.	1 603,92 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	76,8	42,00 лв.	3 225,60 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	249,2	42,00 лв.	10 466,40 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	864,4	6,21 лв.	5 367,92 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	864,4	7,29 лв.	6 301,48 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	864,4	4,02 лв.	3 474,89 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	249,2	4,85 лв.	1 208,62 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	864,4	4,85 лв.	4 192,34 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	775,7	6,90 лв.	5 352,33 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	775,7	0,20 лв.	155,14 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	775,7	0,93 лв.	721,40 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	768	2,05 лв.	1 574,40 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	768	0,31 лв.	238,08 лв.
6	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	128	76,00 лв.	9 728,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	128	4,33 лв.	554,24 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	128	73,00 лв.	9 344,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	128	30,04 лв.	3 845,12 лв.
	СМР за 11бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)				

А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	44,2	2,67 лв.	118,01 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	22,1	1,64 лв.	36,24 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	22	3,61 лв.	79,42 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	10,9	3,22 лв.	35,10 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	39,2	6,05 лв.	237,16 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	4,4	32,50 лв.	143,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	6,2	50,00 лв.	310,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,5	68,80 лв.	103,20 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	5,9	13,83 лв.	81,60 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	5,9	3,12 лв.	18,41 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	51,3	7,29 лв.	373,98 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	102,3	2,74 лв.	280,30 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	16	4,92 лв.	78,72 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	3,3	42,00 лв.	138,60 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	12,7	42,00 лв.	533,40 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	35,2	6,21 лв.	218,59 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	35,2	7,29 лв.	256,61 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	35,2	4,02 лв.	141,50 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	12,7	4,85 лв.	61,60 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	35,2	4,85 лв.	170,72 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	33,3	0,20 лв.	6,66 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	33,3	0,93 лв.	30,97 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	33	1,89 лв.	62,37 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	33	0,38 лв.	12,54 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	11	91,57 лв.	1 007,27 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	33,3	28,20 лв.	939,06 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	11	1 400,00 лв.	15 400,00 лв.
Пътна част на Клон 1					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	642,8	47,93 лв.	30 809,40 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	1607,1	8,50 лв.	13 660,35 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	1607,1	0,20 лв.	321,42 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	168,5	47,93 лв.	8 076,21 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	137	48,85 лв.	6 692,45 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	349,7	58,26 лв.	20 373,52 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	421,2	8,50 лв.	3 580,20 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	421,2	0,20 лв.	84,24 лв.
СМР част Водоснабдяване на Клон 2					

А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	438,6	2,67 лв.	1 171,06 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	217,3	1,64 лв.	356,37 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	280,9	6,05 лв.	1 699,45 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	31,2	32,50 лв.	1 014,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	44,1	50,00 лв.	2 205,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	11	68,80 лв.	756,80 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	42,2	13,83 лв.	583,63 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	42,2	3,12 лв.	131,66 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	367,2	7,29 лв.	2 676,89 лв.
10	Непълтно укрепване изкоп	м ²	777,9	2,74 лв.	2 131,45 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	105,1	4,92 лв.	517,09 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	21,7	42,00 лв.	911,40 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	83,4	42,00 лв.	3 502,80 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	262,1	6,21 лв.	1 627,64 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	262,1	7,29 лв.	1 910,71 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	262,1	4,02 лв.	1 053,64 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплача на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	83,4	4,85 лв.	404,49 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплача на обратен насип от земни и скални маси	м ³	262,1	4,85 лв.	1 271,19 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м ¹	219,5	28,20 лв.	6 189,90 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м ¹	219,5	0,20 лв.	43,90 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м ¹	219,5	0,93 лв.	204,14 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	217,3	1,89 лв.	410,70 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м ¹	217,3	0,38 лв.	82,57 лв.
	Доставка и монтаж на :				
6	PE100RC DN90 L=7m	бр.	1	157,42 лв.	157,42 лв.
7	БОБ	бр.	13	31,50 лв.	409,50 лв.
8	Дъга ф90/11°	бр.	1	38,45 лв.	38,45 лв.
9	Дъга ф90/30°	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.
10	Жибо ф80	бр.	4	104,90 лв.	419,60 лв.
11	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	5	29,87 лв.	149,35 лв.
12	Св. Фл. ф80	бр.	3	24,22 лв.	72,66 лв.
13	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	5	336,48 лв.	1 682,40 лв.
14	Т ф90/ф90	бр.	3	28,14 лв.	84,42 лв.
15	ТЕФ ф80/ф80	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.
16	ТЕФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.
17	ФС ф80	бр.	6	24,03 лв.	144,18 лв.
	Направа на:				
18	Заварка ф90	бр.	14	35,15 лв.	492,10 лв.
	СМР за 16бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	128,6	2,67 лв.	343,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	64,3	1,64 лв.	105,45 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	32	3,61 лв.	115,52 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	31,7	3,22 лв.	102,07 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	113,9	6,05 лв.	689,10 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	12,7	32,50 лв.	412,75 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	17,8	50,00 лв.	890,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	4,5	68,80 лв.	309,60 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	17,2	13,83 лв.	237,88 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	17,2	3,12 лв.	53,66 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	148,9	7,29 лв.	1 085,48 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м ²	49,6	2,74 лв.	135,90 лв.

19

13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	40,8	4,92 лв.	200,74 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	9,6	42,00 лв.	403,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	31,2	42,00 лв.	1 310,40 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	108	6,21 лв.	670,68 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	108	7,29 лв.	787,32 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	108	4,02 лв.	434,16 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	31,2	4,85 лв.	151,32 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни и скални маси	м ³	108	4,85 лв.	523,80 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	97	6,90 лв.	669,30 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	97	0,20 лв.	19,40 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	97	0,93 лв.	90,21 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	96	2,05 лв.	196,80 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	96	0,31 лв.	29,76 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	16	76,00 лв.	1 216,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	16	4,33 лв.	69,28 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	16	73,00 лв.	1 168,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	16	30,04 лв.	480,64 лв.
СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
20

6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.
	Пътна част на Клон 2				
	Възстановяване на пътната настилка				
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	46,7	47,93 лв.	2 238,33 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	116,9	8,50 лв.	993,65 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	116,9	0,20 лв.	23,38 лв.
	Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения				
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	11,2	47,93 лв.	536,82 лв.
2	Бетонери бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	9	48,85 лв.	439,65 лв.
3	Доставка и полагане на бетонери плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	17,2	58,26 лв.	1 002,07 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	28	8,50 лв.	238,00 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	28	0,20 лв.	5,60 лв.
	СМР част Водоснабдяване на Клон 6				
A. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	179,2	2,67 лв.	478,46 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	88,6	1,64 лв.	145,30 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	114,5	6,05 лв.	692,73 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	12,7	32,50 лв.	412,75 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	18	50,00 лв.	900,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	4,5	68,80 лв.	309,60 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	17,2	13,83 лв.	237,88 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	17,2	3,12 лв.	53,66 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	149,7	7,29 лв.	1 091,31 лв.
10	Неплътното укрепване изкоп	м ²	317,2	2,74 лв.	869,13 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	42,9	4,92 лв.	211,07 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	8,9	42,00 лв.	373,80 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	34	42,00 лв.	1 428,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	106,8	6,21 лв.	663,23 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	106,8	7,29 лв.	778,57 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	106,8	4,02 лв.	429,34 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	34	4,85 лв.	164,90 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	106,8	4,85 лв.	517,98 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	89,5	28,20 лв.	2 523,90 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	89,5	0,20 лв.	17,90 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	89,5	0,93 лв.	83,24 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	88,6	1,89 лв.	167,45 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	88,6	0,38 лв.	33,67 лв.
	Доставка и монтаж на :				
6	БОБ	бр.	1	31,50 лв.	31,50 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
21

7	Жибо ф100	бр.	1	126,85 лв.	126,85 лв.
8	Жибо ф80	бр.	7	104,90 лв.	734,30 лв.
9	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	3	29,87 лв.	89,61 лв.
10	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	1	336,48 лв.	336,48 лв.
11	ТЕФ ф100/ф80	бр.	2	147,72 лв.	295,44 лв.
12	ТЕФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.
13	ФС ф80	бр.	1	24,03 лв.	24,03 лв.
	Направа на:				
14	Заварка ф90	бр.	1	35,15 лв.	35,15 лв.
СМР за 4бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	32,16	2,67 лв.	85,87 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	16,08	1,64 лв.	26,37 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	8	3,61 лв.	28,88 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	7,92	3,22 лв.	25,50 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	28,46	6,05 лв.	172,18 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	3,16	32,50 лв.	102,70 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	4,46	50,00 лв.	223,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,12	68,80 лв.	77,06 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	4,28	13,83 лв.	59,19 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	4,28	3,12 лв.	13,35 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	37,2	7,29 лв.	271,19 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	12,4	2,74 лв.	33,98 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	10,19	4,92 лв.	50,13 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,4	42,00 лв.	100,80 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	7,79	42,00 лв.	327,18 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	27,01	6,21 лв.	167,73 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	27,01	7,29 лв.	196,90 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	27,01	4,02 лв.	108,58 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	7,79	4,85 лв.	37,78 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	27,01	4,85 лв.	131,00 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	24,2	6,90 лв.	166,98 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	24,2	0,20 лв.	4,84 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	24,2	0,93 лв.	22,51 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	24	2,05 лв.	49,20 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	24	0,31 лв.	7,44 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	4	76,00 лв.	304,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	4	4,33 лв.	17,32 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	4	73,00 лв.	292,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	4	30,04 лв.	120,16 лв.
СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	4	2,67 лв.	10,68 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	2	1,64 лв.	3,28 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	2	3,61 лв.	7,22 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1	3,22 лв.	3,22 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	3,6	6,05 лв.	21,78 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,4	32,50 лв.	13,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,6	50,00 лв.	30,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,1	68,80 лв.	6,88 лв.

9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	0,5	13,83 лв.	6,92 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	0,5	3,12 лв.	1,56 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	4,7	7,29 лв.	34,26 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	9,3	2,74 лв.	25,48 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,5	4,92 лв.	7,38 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,3	42,00 лв.	12,60 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,2	42,00 лв.	50,40 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,2	6,21 лв.	19,87 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	3,2	7,29 лв.	23,33 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	3,2	4,02 лв.	12,86 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,2	4,85 лв.	5,82 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	3,2	4,85 лв.	15,52 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	3	0,20 лв.	0,60 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	3	0,93 лв.	2,79 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3	1,89 лв.	5,67 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	3	0,38 лв.	1,14 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	1	91,57 лв.	91,57 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	3	28,20 лв.	84,60 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	1	1 400,00 лв.	1 400,00 лв.
Количествена сметка Пътна част на Клон 6					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	35,4	47,93 лв.	1 696,72 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	88,6	8,50 лв.	753,10 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	88,6	0,20 лв.	17,72 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	6,6	47,93 лв.	316,34 лв.
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	4	48,85 лв.	195,40 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	9	58,26 лв.	524,34 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	16,5	8,50 лв.	140,25 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	16,5	0,20 лв.	3,30 лв.
СМР част Водоснабдяване на Клон 7					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	680,6	2,67 лв.	1 817,20 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	339,3	1,64 лв.	556,45 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	438,7	6,05 лв.	2 654,14 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	48,7	32,50 лв.	1 582,75 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	68,8	50,00 лв.	3 440,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	17,2	68,80 лв.	1 183,36 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	65,9	13,83 лв.	911,40 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	65,9	3,12 лв.	205,61 лв.

9	Извозване на депо до 15км	м ³	573,4	7,29 лв.	4 180,09 лв.
10	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	1214,7	2,74 лв.	3 328,28 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	164,1	4,92 лв.	807,37 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	33,9	42,00 лв.	1 423,80 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	130,2	42,00 лв.	5 468,40 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	409,3	6,21 лв.	2 541,75 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	409,3	7,29 лв.	2 983,80 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	409,3	4,02 лв.	1 645,39 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	130,2	4,85 лв.	631,47 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	409,3	4,85 лв.	1 985,11 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	342,7	28,20 лв.	9 664,14 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	342,7	0,20 лв.	68,54 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	342,7	0,93 лв.	318,71 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	339,3	1,89 лв.	641,28 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	339,3	0,38 лв.	128,93 лв.
	Доставка и монтаж на :				
6	БОБ	бр.	10	31,50 лв.	315,00 лв.
7	Дъга ф110/22°	бр.	1	40,31 лв.	40,31 лв.
8	Дъга ф110/30	бр.	1	40,31 лв.	40,31 лв.
9	Дъга ф90/11°	бр.	1	38,45 лв.	38,45 лв.
10	Жибо ф100	бр.	2	126,85 лв.	253,70 лв.
11	Намалител ф110/ф90	бр.	2	28,55 лв.	57,10 лв.
12	Преход Фл. ф110/ф100	бр.	2	38,31 лв.	76,62 лв.
13	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	2	29,87 лв.	59,74 лв.
14	Св. Фл. ф100	бр.	2	33,91 лв.	67,82 лв.
15	Св. Фл. ф80	бр.	1	24,22 лв.	24,22 лв.
16	СК ф100 с охр. гарн.	бр.	2	377,89 лв.	755,78 лв.
17	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	2	336,48 лв.	672,96 лв.
18	Т ф90/ф90	бр.	3	28,14 лв.	84,42 лв.
19	ТЕФ ф100/ф80	бр.	1	147,72 лв.	147,72 лв.
20	ФС ф80	бр.	8	24,03 лв.	192,24 лв.
	Направа на:				
21	Заварка ф110	бр.	4	41,76 лв.	167,04 лв.
22	Заварка ф90	бр.	10	35,15 лв.	351,50 лв.
	СМР за 28бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	225,12	2,67 лв.	601,07 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	112,56	1,64 лв.	184,60 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	56	3,61 лв.	202,16 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	55,44	3,22 лв.	178,52 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	199,21	6,05 лв.	1 205,22 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	22,13	32,50 лв.	719,23 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	31,25	50,00 лв.	1 562,50 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7,81	68,80 лв.	537,33 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	29,94	13,83 лв.	414,07 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	29,9	3,12 лв.	93,29 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	260,4	7,29 лв.	1 898,32 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	86,8	2,74 лв.	237,83 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	71,32	4,92 лв.	350,89 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	16,8	42,00 лв.	705,60 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	54,52	42,00 лв.	2 289,84 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	189,08	6,21 лв.	1 174,19 лв.

17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	189,08	7,29 лв.	1 378,39 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	189,08	4,02 лв.	760,10 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	54,52	4,85 лв.	264,42 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни и скални маси	м ³	189,08	4,85 лв.	917,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	169,7	6,90 лв.	1 170,93 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	169,7	86,05 лв.	14 602,69 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	169,7	0,93 лв.	157,82 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	168	2,05 лв.	344,40 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	168	0,31 лв.	52,08 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	28	76,00 лв.	2 128,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	28	4,33 лв.	121,24 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	28	73,00 лв.	2 044,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	28	30,04 лв.	841,12 лв.
СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.
Пътна част на Клон 7					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					

1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	135,7	47,93 лв.	6 504,10 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	339,2	8,50 лв.	2 883,20 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	339,2	0,20 лв.	67,84 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	37,4	47,93 лв.	1 792,58 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	28	48,85 лв.	1 367,80 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка на земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	72	58,26 лв.	4 194,72 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	93,6	8,50 лв.	795,60 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	93,6	0,20 лв.	18,72 лв.
СМР част Водоснабдяване на Клон 9					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	207,6	2,67 лв.	554,29 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	102,8	1,64 лв.	168,59 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	132,8	6,05 лв.	803,44 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	14,8	32,50 лв.	481,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	20,9	50,00 лв.	1 045,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	5,2	68,80 лв.	357,76 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	20	13,83 лв.	276,60 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	20	3,12 лв.	62,40 лв.
9	Извозване на депо до 15 км	м ³	173,7	7,29 лв.	1 266,27 лв.
10	Неплътното укрепване изкоп	м ²	368	2,74 лв.	1 008,32 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15 км	м ³	49,7	4,92 лв.	244,52 лв.
12	Пясъчна подложка 10 см под тръба	м ³	10,3	42,00 лв.	432,60 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30 см)	м ³	39,4	42,00 лв.	1 654,80 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	124	6,21 лв.	770,04 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15 км	м ³	124	7,29 лв.	903,96 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	124	4,02 лв.	498,48 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	39,4	4,85 лв.	191,09 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	124	4,85 лв.	601,40 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	103,8	28,20 лв.	2 927,16 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	103,8	0,20 лв.	20,76 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	103,8	0,93 лв.	96,53 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	102,8	1,89 лв.	194,29 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	102,8	0,38 лв.	39,06 лв.
Доставка и монтаж на :					
6	БОБ	бр.	6	31,50 лв.	189,00 лв.
7	Дъга ф90/22°	бр.	1	38,45 лв.	38,45 лв.
8	Дъга ф90/30°	бр.	1	38,45 лв.	38,45 лв.
9	Жибо ф100	бр.	4	126,85 лв.	507,40 лв.
10	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	4	29,87 лв.	119,48 лв.
11	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	2	336,48 лв.	672,96 лв.
12	ТЕФ ф100/ф80	бр.	2	147,72 лв.	295,44 лв.
13	ФС ф80	бр.	5	24,03 лв.	120,15 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	Направа на:				
14	Заварка ф90	бр.	6	35,15 лв.	210,90 лв.
	СМР за 4бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	32,2	2,67 лв.	85,97 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	16,1	1,64 лв.	26,40 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	8	3,61 лв.	28,88 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	7,9	3,22 лв.	25,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	28,5	6,05 лв.	172,43 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	3,2	32,50 лв.	104,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	4,5	50,00 лв.	225,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,1	68,80 лв.	75,68 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	4,3	13,83 лв.	59,47 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	4,3	3,12 лв.	13,42 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	37,3	7,29 лв.	271,92 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	12,4	2,74 лв.	33,98 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	10,2	4,92 лв.	50,18 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,4	42,00 лв.	100,80 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	7,8	42,00 лв.	327,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	27	6,21 лв.	167,67 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	27	7,29 лв.	196,83 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	27	4,02 лв.	108,54 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	7,8	4,85 лв.	37,83 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	27	4,85 лв.	130,95 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	24,2	6,90 лв.	166,98 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	24,2	0,20 лв.	4,84 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	24,2	0,93 лв.	22,51 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	24	2,05 лв.	49,20 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	24	0,31 лв.	7,44 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	4	76,00 лв.	304,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	4	4,33 лв.	17,32 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	4	73,00 лв.	292,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	4	30,04 лв.	120,16 лв.
	СМР за 5бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.
Пътна част на Клон 9					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	41,1	47,93 лв.	1 969,92 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	102,8	8,50 лв.	873,80 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	102,8	0,20 лв.	20,56 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	7,1	47,93 лв.	340,30 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	4	48,85 лв.	195,40 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	27,1	58,26 лв.	1 578,85 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	17,9	8,50 лв.	152,15 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	17,9	0,20 лв.	3,58 лв.
СМР част Водоснабдяване на Клон 10					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	427,6	2,67 лв.	1 141,69 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	212,8	1,64 лв.	348,99 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	275,1	6,05 лв.	1 664,36 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	30,6	32,50 лв.	994,50 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	43,1	50,00 лв.	2 155,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	10,8	68,80 лв.	743,04 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	41,4	13,83 лв.	572,56 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	41,4	3,12 лв.	129,17 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	359,6	7,29 лв.	2 621,48 лв.
10	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	761,8	2,74 лв.	2 087,33 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	102,9	4,92 лв.	506,27 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	21,3	42,00 лв.	894,60 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	81,6	42,00 лв.	3 427,20 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	256,7	6,21 лв.	1 594,11 лв.

15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	256,7	7,29 лв.	1 871,34 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	256,7	4,02 лв.	1 031,93 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	81,6	4,85 лв.	395,76 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	256,7	4,85 лв.	1 245,00 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	214,9	28,20 лв.	6 060,18 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	214,9	0,20 лв.	42,98 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	214,9	0,93 лв.	199,86 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	212,8	1,89 лв.	402,19 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	212,8	0,38 лв.	80,86 лв.
	Доставка и монтаж на :				
6	PE100RC DN90 L=6m	бр.	1	134,93 лв.	134,93 лв.
7	БОБ	бр.	1	31,50 лв.	31,50 лв.
8	Дъга ф90/11°	бр.	19	38,45 лв.	730,55 лв.
9	Жибо ф100	бр.	4	126,85 лв.	507,40 лв.
10	Жибо ф80	бр.	6	104,90 лв.	629,40 лв.
11	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	4	29,87 лв.	119,48 лв.
12	Св. Фл. ф80	бр.	18	24,22 лв.	435,96 лв.
13	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	2	336,48 лв.	672,96 лв.
14	Т ф90/ф90	бр.	8	28,14 лв.	225,12 лв.
15	ТЕФ ф100/ф80	бр.	2	147,72 лв.	295,44 лв.
16	ТЕФ ф80/ф90	бр.	3	122,36 лв.	367,08 лв.
17	ФС ф80	бр.	2	24,03 лв.	48,06 лв.
18	ФС ф80	бр.	19	24,03 лв.	456,57 лв.
	Направа на:				
19	Заварка ф90	бр.	19	35,15 лв.	667,85 лв.
СМР за 14бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	112,6	2,67 лв.	300,64 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	56,3	1,64 лв.	92,33 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	28	3,61 лв.	101,08 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	27,7	3,22 лв.	89,19 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	99,6	6,05 лв.	602,58 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	11,1	32,50 лв.	360,75 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	15,6	50,00 лв.	780,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	3,9	68,80 лв.	268,32 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	15	13,83 лв.	207,45 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	15	3,12 лв.	46,80 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	130,2	7,29 лв.	949,16 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	43,4	2,74 лв.	118,92 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	35,7	4,92 лв.	175,64 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	8,4	42,00 лв.	352,80 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	27,3	42,00 лв.	1 146,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	94,5	6,21 лв.	586,85 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	94,5	7,29 лв.	688,91 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	94,5	4,02 лв.	379,89 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	27,3	4,85 лв.	132,41 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	94,5	4,85 лв.	458,33 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	84,8	6,90 лв.	585,12 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
29

2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	84,8	0,20 лв.	16,96 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	84,8	0,93 лв.	78,86 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	84	2,05 лв.	172,20 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	84	86,05 лв.	7 228,20 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	14	76,00 лв.	1 064,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	14	4,33 лв.	60,62 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	14	73,00 лв.	1 022,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	14	30,04 лв.	420,56 лв.
	СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	8,2	3,12 лв.	25,58 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.
	Пътна част на Клон 10				
	Възстановяване на пътната настилка				
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	85,1	47,93 лв.	4 078,84 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	212,8	8,50 лв.	1 808,80 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	212,8	0,20 лв.	42,56 лв.
	Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения				
А. Пътни работи					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	26	47,93 лв.	1 246,18 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	15	48,85 лв.	732,75 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка на земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	25,2	58,26 лв.	1 468,15 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	65,1	8,50 лв.	553,35 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	65,1	0,20 лв.	13,02 лв.
СМР част Водоснабдяване на Клон 11					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ²	307	2,67 лв.	819,69 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	152,5	1,64 лв.	250,10 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	197,1	6,05 лв.	1 192,46 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	21,9	32,50 лв.	711,75 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	31	50,00 лв.	1 550,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7,7	68,80 лв.	529,76 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	29,6	13,83 лв.	409,37 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	29,6	3,12 лв.	92,35 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	257,7	7,29 лв.	1 878,63 лв.
10	Неплътното укрепване изкоп	м ²	546	2,74 лв.	1 496,04 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	73,8	4,92 лв.	363,10 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	15,3	42,00 лв.	642,60 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	58,5	42,00 лв.	2 457,00 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	183,9	6,21 лв.	1 142,02 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	183,9	7,29 лв.	1 340,63 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	183,9	4,02 лв.	739,28 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	58,5	4,85 лв.	283,73 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	183,9	4,85 лв.	891,92 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м ¹	154	28,20 лв.	4 342,80 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м ¹	154	0,20 лв.	30,80 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м ¹	154	0,93 лв.	143,22 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	152,5	1,89 лв.	288,23 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м ¹	152,5	0,38 лв.	57,95 лв.
Доставка и монтаж на :					
6	БОБ	бр.	5	31,50 лв.	157,50 лв.
7	Дъга ф90/11°	бр.	2	38,45 лв.	76,90 лв.
8	Жибо ф200	бр.	2	229,38 лв.	458,76 лв.
9	ФС ф80	бр.	4	24,03 лв.	96,12 лв.
10	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	2	336,48 лв.	672,96 лв.
11	ТЕФ ф200/ф80	бр.	1	337,67 лв.	337,67 лв.
12	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	3	29,87 лв.	89,61 лв.
Направа на:					
13	Заварка ф90	бр.	5	35,15 лв.	175,75 лв.
СМР за 12бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ²	96,5	2,67 лв.	257,66 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	48,2	1,64 лв.	79,05 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	24	3,61 лв.	86,64 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	23,8	3,22 лв.	76,64 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	85,4	6,05 лв.	516,67 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
31

6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	9,5	32,50 лв.	308,75 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	13,4	50,00 лв.	670,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	3,3	68,80 лв.	227,04 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	12,8	13,83 лв.	177,02 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	12,8	3,12 лв.	39,94 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	111,6	7,29 лв.	813,56 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м ²	37,2	2,74 лв.	101,93 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	30,6	4,92 лв.	150,55 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	7,2	42,00 лв.	302,40 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	23,4	42,00 лв.	982,80 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	81	6,21 лв.	503,01 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	81	7,29 лв.	590,49 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	81	4,02 лв.	325,62 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплача на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	23,4	4,85 лв.	113,49 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплача на обратен насип от земни и скални маси	м ³	81	4,85 лв.	392,85 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	72,7	6,90 лв.	501,63 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	72,7	0,20 лв.	14,54 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	72,7	0,93 лв.	67,61 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	72	2,05 лв.	147,60 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	72	0,31 лв.	22,32 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	12	76,00 лв.	912,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	12	4,33 лв.	51,96 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	12	73,00 лв.	876,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	12	30,04 лв.	360,48 лв.
СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	4	2,67 лв.	10,68 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	2	1,64 лв.	3,28 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	2	3,61 лв.	7,22 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1	3,22 лв.	3,22 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	3,6	6,05 лв.	21,78 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,4	32,50 лв.	13,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,6	50,00 лв.	30,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,1	68,80 лв.	6,88 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	0,5	13,83 лв.	6,92 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	0,5	3,12 лв.	1,56 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	4,7	7,29 лв.	34,26 лв.
12	Непълтно укрепване изкоп	м ²	9,3	2,74 лв.	25,48 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,5	4,92 лв.	7,38 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,3	41,50 лв.	12,45 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,2	41,50 лв.	49,80 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,2	6,21 лв.	19,87 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	3,2	7,29 лв.	23,33 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	3,2	4,02 лв.	12,86 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплача на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,2	4,85 лв.	5,82 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплача на обратен насип от земни и скални маси	м ³	3,2	4,85 лв.	15,52 лв.
Б. Монтажни работи					

1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	3	0,20 лв.	0,60 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	3	0,93 лв.	2,79 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3	1,89 лв.	5,67 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	3	0,38 лв.	1,14 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	1	91,57 лв.	91,57 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	3	28,20 лв.	84,60 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	1	1 400,00 лв.	1 400,00 лв.
	Пътна част на Клон 11				
	Възстановяване на пътната настилка				
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	61	47,93 лв.	2 923,73 лв.
B.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	152,5	8,50 лв.	1 296,25 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	152,5	0,20 лв.	30,50 лв.
	Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения				
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	18,8	47,93 лв.	901,08 лв.
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	12	48,85 лв.	586,20 лв.
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и футиране	м ²	28,7	58,26 лв.	1 672,06 лв.
B.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	47	8,50 лв.	399,50 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	47	0,20 лв.	9,40 лв.
	СМР част Водоснабдяване на Клон 12				
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	681	2,67 лв.	1 818,27 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	339,5	1,64 лв.	556,78 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	438,9	6,05 лв.	2 655,35 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	48,8	32,50 лв.	1 586,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	68,9	50,00 лв.	3 445,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	17,2	68,80 лв.	1 183,36 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	66	13,83 лв.	912,78 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	66	3,12 лв.	205,92 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	573,8	7,29 лв.	4 183,00 лв.
10	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	1215,4	2,74 лв.	3 330,20 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	164,2	4,92 лв.	807,86 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	34	42,00 лв.	1 428,00 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	130,2	42,00 лв.	5 468,40 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	409,6	6,21 лв.	2 543,62 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	409,6	7,29 лв.	2 985,98 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	409,6	4,02 лв.	1 646,59 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	130,2	4,85 лв.	631,47 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	409,6	4,85 лв.	1 986,56 лв.
B.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	342,9	28,20 лв.	9 669,78 лв.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	342,9	0,20 лв.	68,58 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	342,9	0,93 лв.	318,90 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	339,5	1,89 лв.	641,66 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	339,5	0,38 лв.	129,01 лв.
	Доставка и монтаж на :				
6	PE100RC DN90 L=10m	бр.	1	224,89 лв.	224,89 лв.
7	PE100RC DN90 L=6m	бр.	1	134,93 лв.	134,93 лв.
8	БОБ	бр.	19	31,50 лв.	598,50 лв.
9	Дъга ф90/11°	бр.	4	38,45 лв.	153,80 лв.
10	Жибо ф100	бр.	6	126,85 лв.	761,10 лв.
11	Жибо ф200	бр.	4	229,38 лв.	917,52 лв.
12	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	18	29,87 лв.	537,66 лв.
13	Св. Фл. ф80	бр.	2	24,22 лв.	48,44 лв.
14	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	8	336,48 лв.	2 691,84 лв.
15	Т ф90/ф90	бр.	2	28,14 лв.	56,28 лв.
16	ТЕФ ф100/ф80	бр.	3	147,72 лв.	443,16 лв.
17	ТЕФ ф200/ф80	бр.	2	337,67 лв.	675,34 лв.
18	ФС ф80	бр.	19	24,03 лв.	456,57 лв.
	Направа на:				
19	Заварка ф90	бр.	20	35,15 лв.	703,00 лв.
	СМР за 25бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	201	2,67 лв.	536,67 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	100,5	1,64 лв.	164,82 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	50	3,61 лв.	180,50 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	49,5	3,22 лв.	159,39 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	177,9	6,05 лв.	1 076,30 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	19,8	32,50 лв.	643,50 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	27,9	50,00 лв.	1 395,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7	68,80 лв.	481,60 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	26,8	13,83 лв.	370,64 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	26,8	3,12 лв.	83,62 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	232,6	7,29 лв.	1 695,65 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	77,5	2,74 лв.	212,35 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	63,7	4,92 лв.	313,40 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	15	42,00 лв.	630,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	48,7	42,00 лв.	2 045,40 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	168,8	6,21 лв.	1 048,25 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	168,8	7,29 лв.	1 230,55 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	168,8	4,02 лв.	678,58 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	48,7	4,85 лв.	236,20 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	168,8	4,85 лв.	818,68 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	151,5	6,90 лв.	1 045,35 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	151,5	0,20 лв.	30,30 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	151,5	0,93 лв.	140,90 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	150	2,05 лв.	307,50 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	150	86,05 лв.	12 907,50 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	25	76,00 лв.	1 900,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	25	4,33 лв.	108,25 лв.

8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	25	73,00 лв.	1 825,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	25	30,04 лв.	751,00 лв.
	СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)				
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	1,1	3,12 лв.	3,43 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.
	Пътна част на Клон 12				
	Възстановяване на пътната настилка				
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	135,8	47,93 лв.	6 508,89 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	339,5	8,50 лв.	2 885,75 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	339,5	0,20 лв.	67,90 лв.
	Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения				
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	32,5	47,93 лв.	1 557,73 лв.
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	26	48,85 лв.	1 270,10 лв.
3	Доставка и полагане на бетонени плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	55	58,26 лв.	3 204,30 лв.
Б. Асфалтови работи					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1	Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	81,3	8,50 лв.	691,05 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	81,3	0,20 лв.	16,26 лв.
СМР част Водоснабдяване на Клон 13					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	424,8	2,67 лв.	1 134,22 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	211,4	1,64 лв.	346,70 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	273,3	6,05 лв.	1 653,47 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	30,4	32,50 лв.	988,00 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	42,9	50,00 лв.	2 145,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	10,7	68,80 лв.	736,16 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	41,1	13,83 лв.	568,41 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	41,1	3,12 лв.	128,23 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	357,3	7,29 лв.	2 604,72 лв.
10	Неплътното укрепване изкоп	м ²	756,8	2,74 лв.	2 073,63 лв.
11	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	102,2	4,92 лв.	502,82 лв.
12	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	21,1	42,00 лв.	886,20 лв.
13	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	81,1	42,00 лв.	3 406,20 лв.
14	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	255,1	6,21 лв.	1 584,17 лв.
15	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	255,1	7,29 лв.	1 859,68 лв.
16	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	255,1	4,02 лв.	1 025,50 лв.
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	81,1	4,85 лв.	393,34 лв.
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	255,1	4,85 лв.	1 237,24 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м ¹	213,5	28,20 лв.	6 020,70 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м ¹	213,5	0,20 лв.	42,70 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м ¹	213,5	0,93 лв.	198,56 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	211,4	1,89 лв.	399,55 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м ¹	211,4	0,38 лв.	80,33 лв.
Доставка и монтаж на :					
6	PE100RC DN90 L=7m	бр.	1	157,42 лв.	157,42 лв.
7	PE100RC DN90 L=9m	бр.	1	202,40 лв.	202,40 лв.
8	БОБ	бр.	13	31,50 лв.	409,50 лв.
9	Дъга ф90/11°	бр.	3	38,45 лв.	115,35 лв.
10	Жибо ф100	бр.	6	126,85 лв.	761,10 лв.
11	Жибо ф80	бр.	2	104,90 лв.	209,80 лв.
12	Преход Фл. ф90/ф80	бр.	6	29,87 лв.	179,22 лв.
13	Св. Фл. ф80	бр.	2	24,22 лв.	48,44 лв.
14	СК ф80 с охр. гарн.	бр.	6	336,48 лв.	2 018,88 лв.
15	Т ф90/ф90	бр.	2	28,14 лв.	56,28 лв.
16	ТЕФ ф100/ф80	бр.	3	147,72 лв.	443,16 лв.
17	ТЕФ ф80/ф90	бр.	1	122,36 лв.	122,36 лв.
18	ФС ф80	бр.	14	24,03 лв.	336,42 лв.
Направа на:					
19	Заварка ф90	бр.	12	35,15 лв.	421,80 лв.
СМР за 20бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	160,8	2,67 лв.	429,34 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	80,4	1,64 лв.	131,86 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	40	3,61 лв.	144,40 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	39,6	3,22 лв.	127,51 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	142,3	6,05 лв.	860,92 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	15,8	32,50 лв.	513,50 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	22,3	50,00 лв.	1 115,00 лв.

8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	5,6	68,80 лв.	385,28 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	21,4	13,83 лв.	295,96 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	21,4	3,12 лв.	66,77 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	186	7,29 лв.	1 355,94 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	62	2,74 лв.	169,88 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	50,9	4,92 лв.	250,43 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	12	42,00 лв.	504,00 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	38,9	42,00 лв.	1 633,80 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	135,1	6,21 лв.	838,97 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	135,1	7,29 лв.	984,88 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	135,1	4,02 лв.	543,10 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	38,9	4,85 лв.	188,67 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	135,1	4,85 лв.	655,24 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN32 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	121,2	6,90 лв.	836,28 лв.
2	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	121,2	0,20 лв.	24,24 лв.
3	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	121,2	0,93 лв.	112,72 лв.
4	Изпитване на водопровод до DN60	м'	120	76,00 лв.	9 120,00 лв.
5	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	120	0,31 лв.	37,20 лв.
6	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/180/200) за СВО DN32(или по-голямо).	бр.	20	76,00 лв.	1 520,00 лв.
7	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø32/1"	бр.	20	4,33 лв.	86,60 лв.
8	Доставка и монтаж на ТСК, DN25, пълна окомплектовка	бр.	20	73,00 лв.	1 460,00 лв.
9	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	20	30,04 лв.	600,80 лв.
СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	8	2,67 лв.	21,36 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4	1,64 лв.	6,56 лв.
3	Демонтаж на бордюри	бр.	4	3,61 лв.	14,44 лв.
4	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2	3,22 лв.	6,44 лв.
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	7,1	6,05 лв.	42,96 лв.
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,8	32,50 лв.	26,00 лв.
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,1	50,00 лв.	55,00 лв.
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,3	68,80 лв.	20,64 лв.
9	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,1	13,83 лв.	15,21 лв.
10	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	1,1	3,12 лв.	3,43 лв.
11	Извозване на депо до 15км	м ³	9,3	7,29 лв.	67,80 лв.
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	18,6	2,74 лв.	50,96 лв.
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,9	4,92 лв.	14,27 лв.
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,6	42,00 лв.	25,20 лв.
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,3	42,00 лв.	96,60 лв.
16	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,4	6,21 лв.	39,74 лв.
17	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,4	7,29 лв.	46,66 лв.
18	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,4	4,02 лв.	25,73 лв.
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,3	4,85 лв.	11,16 лв.
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,4	4,85 лв.	31,04 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,20 лв.	1,22 лв.
2	Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% крайцване	м'	6,1	0,93 лв.	5,67 лв.

3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6	1,89 лв.	11,34 лв.
4	Дезинфекция на водопровод до DN110 включително	м'	6	0,38 лв.	2,28 лв.
5	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2	91,57 лв.	183,14 лв.
6	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	6,1	28,20 лв.	172,02 лв.
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.
СМР за 1бр. Шахта изпускател при т.140					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	6,8	2,67 лв.	18,16 лв.
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ³	6,8	1,64 лв.	11,15 лв.
3	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	11,4	6,05 лв.	68,97 лв.
4	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	1,3	32,50 лв.	42,25 лв.
5	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,8	50,00 лв.	90,00 лв.
6	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,4	68,80 лв.	27,52 лв.
7	Ръчно допълнително прехвърляне на скални и земни почви	м ³	1,7	13,83 лв.	23,51 лв.
8	Натоварване на камион на скални и земни почви	м ³	1,7	3,12 лв.	5,30 лв.
9	Извозване на депо до 15км	м ³	14,9	7,29 лв.	108,62 лв.
10	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,1	4,92 лв.	10,33 лв.
11	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,1	42,00 лв.	88,20 лв.
12	Натоварване на изкопани земни и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	6,9	6,21 лв.	42,85 лв.
13	Транспорт на земни и скални маси от депо до 15км	м ³	6,9	7,29 лв.	50,30 лв.
14	Обратно засипване със земни и скални маси	м ³	6,9	4,02 лв.	27,74 лв.
15	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни и скални маси	м ³	6,9	4,85 лв.	33,47 лв.
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на Т Н90/ф50	бр.	1	24,59 лв.	24,59 лв.
2	Доставка и монтаж на Преход Фл. ф50/ф50	бр.	2	21,81 лв.	43,62 лв.
3	Доставка и монтаж на СК ф50	бр.	1	190,78 лв.	190,78 лв.
4	Доставка и монтаж на Св. Фл. ф50	бр.	2	17,57 лв.	35,14 лв.
5	Направа на заварка ф90	бр.	4	35,15 лв.	140,60 лв.
6	БОБ	бр.	1	36,34 лв.	36,34 лв.
7	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	1	6,23 лв.	6,23 лв.
8	Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с включени 1% крайцване	м'	1	11,09 лв.	11,09 лв.
9	Доставка и монтаж на РШ DN1000мм и с височина Н=3,0м, вкл. Чугунен капак и чугунени стъпала	бр.	1	680,00 лв.	680,00 лв.
Пътна част на Клон 13					
Възстановяване на пътната настилка					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	84,5	47,93 лв.	4 050,09 лв.
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	211,4	8,50 лв.	1 796,90 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	211,4	0,20 лв.	42,28 лв.
Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	21,5	47,93 лв.	1 030,50 лв.
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	20	48,85 лв.	977,00 лв.
3	Доставка и полагане на бетонени плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	40,9	58,26 лв.	2 382,83 лв.
Б. Асфалтови работи					

С. Димитров

С. Димитров

С. Димитров

1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м ²	53,8	8,50 лв.	457,30 лв.
2	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	53,8	0,20 лв.	10,76 лв.
Общо сума за етап първи без ДДС					1 015 113,76 лв.
0,1% непредвидени разходи					1 015,11 лв.
Сума за етап първи с непредвидени разходи					1 016 128,87 лв.
Сума ДДС 20%					203 225,77 лв.
Общо сума за етап първи с ДДС и непредвидени разходи					1 219 354,64 лв.

Дата и място: 03.11.2017 г., гр.Варна

.....(подпис и печат на участника)

Мартин Живков Станев - Управител .три имена и длъжност на представляващото лице



Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature