


ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД

Утвърдил: 
Гл. Инж.....
/Г. Михалков/

Рехабилитация на охладително устройство на охладителна кула №1
на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД

№	Наименование на извършената операция	Цена общо /лв. без ДДС/
1	<u>Ремонт оросително устройство</u>	
1.1	Демонтаж оросител и изнасяне извън обсега на кулата - 4000м ²	
1.2	Демонтаж стара стом. констр. и изнасяне извън обсега на кулата ≈ 50т	
1.3	Доставка на нова стом.констр.	
1.4	Монтаж на нова ст.констр. и антикор.защита	
1.5	Доставка на ново орос. у-во от PVC сепаратори и свързващи елементи	
1.6	Монтаж на ново орос.у-во	
1.7	Доставка на нови свързващи муфи и дюзи ф24	
1.8	Монтаж на нови свързващи муфи и дюзи ф24	
2	<u>Водоразпределително устройство</u>	
2.1	Демонтаж на мет.констр.,тръбопроводи ф820,ф219,ф159 и изнасяне извън обсега на кулата	
2.2	Доставка на мет.констр. за опори	
2.3	Доставка на тръби ф820х7	
2.4	Доставка на тръби ф219х6	
2.5	Доставка на тръби ф159х6	
2.6	Доставка на тръби ф50х10	
2.7	Заготовка и монтаж на метална конструкция	
2.8	Заготовка и монтаж тръбопроводи Ø159х6 и Ø219х6 към тръби Ø820х7	
2.9	Заготовка и монтаж на щуцери Ø50	
2.10	Двукратно грундиране на тръби и метална конструкция	

Приложено:

1 Водоохладително устройство черт. №936714

Водоразпределително устройство

1 Водоразпределителни и присъединителни тръбопроводи - черт. №936733

2 Водоразпределителни и присъединителни тръбопроводи - черт. №936734

3 Водоразпределителни и присъединителни тръбопроводи - черт. №936735

4 Водоразпределителни и присъединителни тръбопроводи - черт. №936736

Носеща конструкция на водоразпределителя

- 1 Метални тръбопроводи под тръбопроводите - черт. №936731
- 2 Метални тръбопроводи под тръбопроводите - черт. №936732
- 3 Носещи на тръбопроводите - черт. №936738
- 4 Носещи на тръбопроводите - черт. №936739

Носеща конструкция на оросителното устройство

- 1 Носещи стоманобетонни колони и греди - №936716
 - 2 Носещи стоманобетонни колони и греди - №936717
 - 3 Носещи стоманобетонни колони и греди - №936718
 - 4 Носещи стоманобетонни колони и греди - №936719
- Дюза ф24 черт. №936737

Офертата да съдържа:

- 1 Цена на офертата по отделните позиции.
- 2 Срок за изпълнение
- 2.1 срок за доставка на PVC профили
- 2.2 Изработка /събиране на PVC профили/ оросители
- 2.3 Демонтажни работи
- 2.4 Монтажни работи
- 3 сертификат за качествата на вложените материали /примерен/
- 4 Гаранция на съоръжението
- 5 Начин на плащане

Забележка:

Изнасянето по т.1.1; 1.2 и 2.1 задължение на възложителя.

Н-к Ремонтен отдел:

/Г. Златков/

Н-к Турбинен цех:

/С. Стойков/