Приложение № 8
(ОБРАЗЕЦ)

ДО

ДИРЕКТОРЪТ
НА
ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН”
– ГР. ПЕТРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: **„РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ“ АД**

със седалище и адрес на управлениеул. „Григор Пърличев“ № 4, вх.“Б“, ап. 3, ет. 2

ЕИК: 203226405 тел.: 0887 720 084 , факс: ……,
адрес на електронна поща: rwe.tsc@gmail.com, представлявано от **Михаил Петров Мавревски**, в качеството ми на изпълнителен директор , с л.к. № 645015963, издадена на 05.02.2014 г. от МВР - гр. Благоевград, ЕГН 8705280028,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставените от Вас изисквания на Възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на цялостен ремонт на физкултурен салон при ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ и околно пространство - гр.Петрич”**.

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 138 302.71 лв. (словом: сто нтридесет и осем хиляди триста и два лева и седемдесет и една ст.) без ДДС или 165 963.25 лв. (словом: сто шейсет и пет хиляди деветстотин шейсет и три лева и двадесет и пет ст.) с ДДС:

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 4,15 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 90 процента на сто.

Михаил Мавревски подпис ……

- Допълнителни разходи върху механизацията –‘40 процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 8 процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10 процента на сто.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /подписана/

Подпис:
Дата: 18/ 12 / 2017г.
Име и фамилия: Михаил Мавревски
Длъжност: Изпълнителен директор
Наименование на участника: „РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Михаил Мавревски подпис .....

ОБЕКТ: „Извършване на цялостен ремонт на физкултурен салон при ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ и околно пространство - гр.Петрич”

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Код по СЕК	Описание на СМР	Ед. мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
		Покривни работи				
1	7.824	Демонтаж олуци	м	60.00	3.00	180.00
2	7.825	Демонтаж водосточни тръби	м	28.00	3.00	84.00
3	7.826	Демонтаж на обшивки от поц. ламарина	м2	86.00	2.00	172.00
4	15.839	Демонтаж на хидроизолация	м2	389.00	1.10	427.90
5	15.408	Битумен грунд	м2	389.00	1.90	739.10
6	26.137	Направа на холкери	м	95.00	14.71	1 397.45
7	15.415	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4кг/м2 на газопламъчно залепване	м2	389.00	11.35	4 415.15
8	15.418	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване	м2	389.00	12.08	4 699.12
9		Отдушник	бр	6.00	32.32	193.92
10	7.005	Доставка и монтаж на олуци	м	62.00	15.33	950.46
11	7.009	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 100мм	м	34.00	18.33	623.22
12	7.106	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц.ламарина	бр	4.00	13.86	55.44
13	7.014	Обшивка на покриви , корнизи , улами и поли с поц- ламарина	м2	64.00	16.11	1 031.04
		Архитектура				
1		Демонтаж и обратен монтаж на спортни съоръжения	бр	1.00	757.50	757.50
2	8.045	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м2	812.00	5.00	4 060.00
3	10.873	Очукване на вътрешна мазилка	м2	63.00	1.31	82.53
4		Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м2	870.00	1.87	1 626.90
5	16.041	Топлоизолация вътрешна по таван с XPS 8см	м2	283.00	32.80	9 282.40
6	14.421	Предпазни вътрешни решетки за дограма	м2	182.00	21.62	3 934.84
7	11.187	Очукване на бучарда и възстановяване	м2	21.69	35.20	763.49
8		Външно обръщане около дограма	м	214.00	11.34	2 426.76
9		Външни подпрозоречни первази с ширина до 20 см	м	38.00	17.12	650.56
10	13.852	Изстъргване на боя	м2	870.00	1.31	1 139.70
11	10.867	Изкърпване на мазилка при ремонти	м2	415.00	11.88	4 930.20
12	10.062	Гипсова мазилка по бетонови стени	м2	913.00	12.47	11 385.11
13	13.853	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м2	913.00	1.87	1 707.31
14	13.859	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м2	913.00	5.60	5 112.80

Михаил Мавревски подпис .....

№	Код по СЕК	Описание на СМР	Ед. мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
15	13.867	Блажна боя по стари цокли	м2	92.00	6.36	585.12
16	8.862	Демонтаж на паркет	м2	283.00	3.32	939.56
17	11.804	Импрегниране на подове при ремонти	м2	283.00	2.48	701.84
18	11.854	Саморазливен под	м2	283.00	15.12	4 278.96
19	11.808	ПВЦ настилка	м2	283.00	61.05	17 277.15
20		ПВЦ первази	м	72.00	4.85	349.20
		ОВиК				
1	18.802	Демонтаж на стоманени тръби 3/4"	м	184.00	2.81	517.04
2	18.849	Източване на водно отопление	бр	15.00	14.10	211.50
3	18.909	Демонтаж на двупанелни радиатори до 1600мм	бр	15.00	8.17	122.55
4	18.006	Полагане на ППР тръби в сгради	м	184.00	5.59	1 028.56
5	18.015	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена Н 600	бр	15.00	359.77	5 396.55
6	18.055	Монтаж на въздушен вентил	бр	15.00	39.63	594.45
7	18.053	Монтаж на радиаторен вентил	бр	15.00	9.95	149.25
8	18.054	Монтаж на радиаторен холендър	бр	15.00	7.00	105.00
9	18.081	Проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло	бр	15.00	10.10	151.50
		Ел.част				
1	34.821	Демонтаж на ЛОТ	бр	24.00	4.70	112.80
2	34.447	Лампен излаз	бр	24.00	19.20	460.80
3	34.407	Монтаж на осветително тяло за таван	бр	24.00	120.45	2 890.80
4		Подмяна на ГРТ	бр	1.00	2525.00	2 525.00
5		Проба и пуск на вентилационна инсталация	бр	6.00	413.54	2 481.24
		Вертикална планировка				
1	26.411	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	168.00	1.95	327.60
2	4.944	Разбиване на бетонова настилка	м2	12.00	8.85	106.20
3	1.391	Изкоп за дренажи в земни почви ръчно	м3	63.00	28.79	1 813.77
4	26.026	Доставка и полагане на каменни фракции	м3	29.00	29.54	856.66
5	15.415	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4кг/м2 на газопламъчно залепване между цокъл и тротоар	м2	254.00	11.35	2 882.90
6	26.413	Настилка с тротоарни плочи	м2	185.00	32.44	6 001.40
7	26.155	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 25/15/50 см	м	74.00	18.41	1 362.34
8	26.137	Направа на холкери между цокъл и тротоар	м	96.00	14.71	1 412.16
9	23.572	ПВЦ тръби ф125за външно отводняване	м	164.00	8.96	1 469.44
		Подпорна стена L=15m , H=2.5m				
1	1.314	Изкоп с багер	м3	195.00	1.81	352.95
2	1.034	Изкоп ръчен	м3	14.00	28.79	403.06
3	2.803	Направа и разваляне на кофраж за фусове	м2	48.00	32.66	1 567.68
4	2.845	Направа и разваляне на кофраж за стени	м2	84.00	22.82	1 916.88

Михаил Мавревски подпис .....

№	Код по СЕК	Описание на СМР	Ед. мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
5	3.013	Изработка и монтаж на армировка от стомана А3	кг	3 850.00	2.11	8 123.50
6	4.831	Полагане на бетон В20	М3	46.00	130.40	5 998.40
					Всичко без ДДС:	**138 302.71**
					20% ДДС:	**27 660.54**
					Всичко с ДДС:	**165 963.25**

Подпис: .....
Дата: 18.12.2017г.
Име и фамилия: Михаил Мавревски
Длъжност: изпълнителен директор
Участник: „РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Михаил Мавревски подпис .....