

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Извършване основен ремонт на част от покрив /корпус сграда 1959г./ и строително-монтажни работи на помещения, находящи се в 78 СОУ "Христо Смирненски", ул."Царибродска" №5, гр. София р-н Баня

ном.	Описание на СМР	мярка	к-во	ед.цена (лева)	стойност (лева)
	АРХИТЕКТУРА				
I.	Ремонт коридори сграда 1959г.				
1.	1ви етаж				
1	Стъргане на постна боя стени и тавани	м2	367,00		
2	Стъргане на цокли	м2	87,00		
3	Грундиране с бетон контакт по стени и таван	м2	454,00		
4	Гипсова шпакловка	м2	454,00		
5	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	454,00		
6	Боядисване с Латекс на стени и таван	м2	367,00		
7	Боядисване с бл.боя цокли	м2	87,00		
8	Боядисване с бл.боя врати и прозорци	м2	82,00		
9	Доставка и монтаж шпервана врата 110/215/30	бр	7,00		
10	Доставка и м-ж секретни брави с патрон и дръжки	бр.	7,00		
11	Доставка и монтаж кабелни канали 20/30	м	23,00		
12	Доставка и монтаж кабелни канали 70/30	м	23,00		
13	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	2,00		
2.	2ри етаж				
1	Стъргане на постна боя стени и тавани	м2	314,00		
2	Стъргане на цокли	м2	108,00		
3	Грундиране с бетон контакт по стени и таван	м2	422,00		
4	Гипсова шпакловка	м2	422,00		
5	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	422,00		
6	Боядисване с Латекс на стени и таван	м2	314,00		
7	Боядисване с бл.боя цокли	м2	108,00		
8	Боядисване с бл.боя врати и прозорци	м2	82,00		
9	Доставка и монтаж шпервана врата 110/215/30	бр	12,00		
10	Доставка и м-ж секретни брави с патрон и дръжки	бр.	12,00		
11	Доставка и монтаж кабелни канали 20/30	м	23,00		
12	Доставка и монтаж кабелни канали 70/30	м	23,00		
13	Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3x1,5кв.мм.	м.	67,00		
14	Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3x2,5кв.мм.	м.	32,00		
15	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	1,20		
3.	3ти етаж				
1	Стъргане на постна боя стени и тавани	м2	236,00		
2	Стъргане на цокли	м2	95,00		
3	Грундиране с бетон контакт по стени и таван	м2	331,00		
4	Гипсова шпакловка	м2	331,00		
5	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	331,00		
6	Боядисване с Латекс на стени и таван	м2	560,00		
7	Боядисване с бл.боя цокли	м2	95,00		
8	Боядисване с бл.боя врати и прозорци	м2	72,00		
9	Доставка и монтаж шпервана врата 110/215/30	бр	8,00		
10	Доставка и м-ж секретни брави с патрон и дръжки	бр.	8,00		
11	Доставка и монтаж кабелни канали 20/30	м	23,00		
12	Доставка и монтаж кабелни канали 70/30	м	23,00		
13	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	2,00		

ном.	Описание на СМР	мярка	к-во	ед.цена (лева)	стойност (лева)
ном.	Описание на СМР	мярка	к-во	ед.цена (лева)	стойност (лева)
II. Кабинет по икономика сграда 1959г.					
1	Демонтаж ламперия	м2	71,00		
2	Демонтаж дървен под /амфитеатър/	м2	69,00		
3	Полагане на саморазливна замазка	м2	67,00		
4	Сваляне подкужувана шпакловка	м2	45,00		
5	Стъргане на постна боя стени и тавани	м2	163,00		
6	Варова мазилка по стени	м2	70,00		
7	Доставка и полагане на плочки по стени	м2	1,00		
8	Грундиране с бетон контакт по стени и таван	м2	208,00		
9	Гипсова шпакловка	м2	208,00		
10	Вътрешно обръщане около врати,прозоци и трегери	м	90,00		
11	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	276,00		
12	Боядисване с Латекс на стени и таван	м2	205,00		
13	Боядисване с бл.боя цокли	м2	71,00		
14	Боядисване с бл.боя врати и прозорци	м2	13,20		
15	Доставка и монтаж ламинат	м2	67,00		
16	Доставка и м-ж подови первази	м	37,00		
17	Ремонт Подиум с Ламинат	м2	12,00		
18	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	1,80		
1.ВиК.инсталация					
1	Демонтаж стари водопроводни тръби	м	15,00		
2	Демонтаж санитарен фаянс и батерии	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба за топла вода Ф25, включително фасонни части	м	8,00		
4	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба за студена вода Ф25, включително фасонни части	м	8,00		
5	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф25	бр.	2,00		
6	Хидравлична проба	бр.	1,00		
7	Изкърпване на мазилка по канали за водопроводни тръби	м	9,00		
8	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 с фасонни части	м	6,00		
9	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр.	1,00		
10	Доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	1,00		

ном.	Описание на СМР	мярка	к-во	ед.цена (лева)	стойност (лева)
III.	Кабинет по руски език. Зет. сграда 1959г.				
1	Демонтаж балатум	м2	30,00		
2	Сваляне подкужушена шпакловка	м2	37,00		
3	Стъргане на постна боя стени и тавани	м2	85,00		
4	Полагане на саморазливна замазка	м2	29,00		
5	Грундиране с бетон контакт по стени и таван	м2	122,00		
6	Гипсова шпакловка	м2	122,00		
7	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	122,00		
8	Боядисване с Латекс на стени и таван	м2	88,00		
9	Боядисване с бл.боя цокли	м2	34,00		
10	Боядисване с бл.боя врати и прозорци	м2	18,00		
11	Доставка и монтаж ламинат	м2	27,00		
12	Доставка и м-ж подови первази	м	21,00		
13	Вътрешно обръщане около врати,прозоци и трегери	м	55,00		
14	Изкърпване с варацим. р-р по стени	м2	1,00		
15	Доставка и полагане на плочки по стени	м2	1,00		
16	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	2,20		
	1.ВиК.инсталация				
1	Демонтаж стари водопроводни тръби	м	15,00		
2	Демонтаж санитарен фаянс и батерии	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба за топла вода Ф25, включително фасонни части	м	8,10		
4	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба за студена вода Ф25, включително фасонни части	м	8,10		
5	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф25	бр.	2,00		
6	Хидравлична проба	бр.	1,00		
7	Изкърпване на мазилка по канали за водопроводни тръби	м	9,00		
8	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 с фасонни части	м	6,00		
9	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр.	1,00		
10	Доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	1,00		
IV.	Изложбена зала				
1	Сваляне подкужушена шпакловка	м2	207,00		
2	Грундиране с бетон контакт по стени и таван	м2	207,00		
3	Гипсова шпакловка	м2	749,00		
4	Доставка и монтаж на Алюминиева дограма - преградни врати 550/320 см	бр.	2,00		
5	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	230,00		
6	Боядисване с Латекс на стени и таван	м2	230,00		
7	Почистване и извозване строителни отпадъци с контейнер	м3	1,00		

ном.	Описание на СМР	мярка	к-во	ед.цена (лева)	стойност (лева)
ном.	Описание на СМР	мярка	к-во	ед.цена (лева)	стойност (лева)
V.	ОСНОВЕН РЕМОТ ПOKPИВ				
	1.ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Мобилизация	бр.	1,00		
2	Охрана	бр.	4,00		
3	Изграждане временна строителна ограда	м	100,00		
4	Изграждане на съблекалня и склад	бр.	3,00		
5	Химически тоалетни	месец	4,00		
6	Демобилизация	бр.	1,00		
	2.ПOKPИВНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ И КПАЦИ ОТ СТАР ПOKPИВ	бр.	12000,00		
2	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА	бр.	12000,00		
3	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	110,00		
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПOKPИВ ЗА КЕРЕМИДИ - PЦ	м2	795,00		
5	ПОДРЕЖДАНЕ И ПРЕВОЗ ЗДРАВИ КЕРЕМИДИ ЗАДЕН ДВОР	100 бр.	120,00		
6	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ОБШИВКА ПО ЧЕЛА И УЛАМИ	м	65,00		
7	ДЕМОНТАЖ ПOKPИВ НА СГРАДА	м2	795,00		
8	НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПOKPИВНА К-Я ОТ ДЯЛАН ИГЛ.М-Л С НАКЛОН<30%	м3	41,00		
9	ОБШИВКА ПOKPИВ С OSB-3 / 15 мм. ПЛОСКОСТИ	м2	795,00		
10	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА 5x5 и 5X3	м2	795,00		
11	ПOKPИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ЛЕТВИ	м2	795,00		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СНЕГОЗАДЪРЖАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	1500		
13	ПOKPИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И PЪБОВЕ	м	36,00		
14	МОНТАЖ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	110,00		
15	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР	м3	50,00		
16	ЗАРЕЖДАНЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПOKPИВ	чдн	25,00		
17	ПОДМЯНА ОБШИВКА НА УЛАМИ С ПОЦ.ЛАМАРИНА<50СМ- НАКЛОН<30%; ОБЕМ<5М2	м2	26,00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	8,00		
19	ОБШИВКА КАГАНДУРИ.КОМИНИ.КАЛКАНИ С ПОЦ.ЛАМАРИНА-НАКЛОН<30%	м2	12,00		
20	КОФРАЖ ЗА ШАПКИ ЗА КОМИНИ (02-05-021) (02-05-021) (02-05-021)	бр.	1,00		
21	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М (02-11-009) (02-11-009)	м2	40,00		
22	ПOKPИВАНЕ С ДИФУЗНО ФОЛИО В 1 ПЛАСТ	м2	790,00		
23	ОБШИВКА СТРЕХИ СЪС САЧАК	м2	180,00		
24	ЛАКИРАНЕ НА САЧАК СТРЕХИ	м2	180,00		
25	Д-КА И М-Ж НАЧАЛЕН КАПАК	бр.	2,00		
26	ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА	м	100,00		
27	ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКА ПРОТИВ ПТИЦИ	м	100,00		
28	КОМИННА ВРЪЗКА С ПOKPИВ	м	11,00		
29	ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛОЛИСТЕН М-Л - PЦ	м	147,00		
30	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80 ММ	м2	100		
31	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДА.БОЯДИСАНА С ЛАТЕКСОВИ БОИ	м2	100		
32	УСЛУГА С АВТОВИШКА	мсм	10		
33	УСЛУГА С АВТОКРАН	мсм	5		
34	ИЗГОТВЯНЕ КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ ПOKPИВ ОТ ПРАВОСПОСОБЕН КОНСТРУКТОР	бр.	1,00		

Подпис:.....
и печат