

До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЦЕ Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти общинска собственост“ по обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорни стени в с. Борино, с. Ягодина и с. Буйново, община Борино“

от “ИСА 2000“ ЕООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да извършим обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти общинска собственост“ по обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорни стени в с. Борино, с. Ягодина и с. Буйново, община Борино“, при условията, обявени от Вас за сумата от 77 741,28 лева, словом Седемдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и една хиляди и двадесет и осем стотинки, без ДДС.

Към ценовото предложение прилагаме подробни количествено-стойностни сметки по обекти, и показатели за ценообразуване както следва:

Количествена сметка за Обособена позиция 2: „Изграждане на подпорни стени в с. Борино, с. Ягодина и с. Буйново, община Борино“;

Укрепителна подпорна стена в с. Борино					
№	Видове С М Р	Ед. Мярка	Количество	Единична цена без ДДС	Обща сума без ДДС
1	УКРЕПИТЕЛНА ПОДПОРНА СТЕНА в с. Борино общ. Борино (L=25,00m, Н = 2,40m ~ 1,20m)				
1.1	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.1	Механизиран изкоп	м ³	127,62	4,80	612,58
1.1.2	Ръчно доизкопаване и подравняване-плътен обем	м ³	12,77	24,00	306,48
1.1.3	Извозване на земни маси на депо	м ³	140,39	8,70	1 221,39
1.1.4	Уплътняване на земната основа	м ²	40,60	4,20	170,52
1.1.5	Доставка на земни маси за обратен насип	м ³	100,36	8,70	873,17

1.1.6	Обратен насип от дренажен чакъл (фракция 10-70мм)	м ³	25,71	42,90	1 102,96
1.1.7	Обратен насип от земни маси с уплътняване	м ³	74,65	7,60	567,37
1.2	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
1.2.1	Армировка АІ и АІІІ за фундаменти и подпорна стена и стълбище	кг	2 477,12	2,10	5 201,95
1.3	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1.3.1	Кофраж за фундаменти	м ²	30,00	19,40	582,00
1.3.2	Кофраж за подпорна стена за видим бетон, вкл. ъглови лайстни за оформяне на горен ръб	м ²	90,00	23,60	2 124,00
1.3.3	Челен кофраж за деформационни фуги - 6 бр.	м ²	7,50	32,40	243,00
1.3.4	Направа на деформационни фуги от XPS 2см	м ²	5,00	28,50	142,50
1.3.5	Направа на барбакани от PVC тръба Ø110мм (L=35см)	бр.	55,00	17,10	940,50
1.3.6	Кофраж за стълбище	бр.	5,93	32,40	192,13
1.4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1.4.1	Подложен бетон клас С12/15	м ³	6,63	125,00	828,75
1.4.2	Бетон клас С20/25 за фундаменти	м ³	21,13	157,60	3 330,09
1.4.3	Бетон клас С20/25 за подпорна стена	м ³	16,50	166,70	2 750,55
1.4.4	Бетон клас С20/25 за стълбище	м ³	1,86	166,70	310,06
	Сума без ДДС:				21,500.00
	20% ДДС:				4,300.00
	Сума с ДДС:				25 800.00

Укрепителна подпорна стена в с. Ягодина					
№	Видове С М Р	Ед. Мярка	Количество	Единична цена без ДДС	Обща сума без ДДС
1	УКРЕПИТЕЛНА ПОДПОРНА СТЕНА в с. Ягодина общ. Борино (L=20,00m, Н = 1,85m)				
1.1	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.1	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м ²	50,40	3,71	186,98
1.1.2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м ³	15,12	1,71	25,86

1.1.3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м ³	15,12	8,70	131,54
1.1.4	Механизиран изкоп	м ³	137,28	5,80	796,22
1.1.5	Ръчно доизкопаване и подравняване- плътен обем	м ³	6,86	53,63	367,90
1.1.6	Извозване на земни маси на депо	м ³	144,14	8,70	1 254,02
1.1.7	Уплътняване на земната основа	м ²	45,60	4,20	191,52
1.1.8	Доставка на земни маси за обратен насип	м ³	85,68	8,70	745,42
1.1.9	Обратен насип от дренажен чакъл (фракция 10-70мм)	м ³	18,48	42,90	792,79
1.1.10	Обратен насип от земни маси с уплътняване	м ³	67,20	7,60	510,72
1.2	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
1.2.1	Армировка АІ и АІІІ за фундаменти и подпорна стена	кг	2 404,27	2,10	5 048,97
1.3	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1.3.1	Кофраж за фундаменти	м ²	36,08	19,40	699,95
1.3.2	Кофраж за подпорна стена за видим бетон, вкл. ъглови лайстни за оформяне на горен ръб	м ²	88,80	23,60	2 095,68
1.3.3	Челен кофраж за деформационни фуги - 6 бр.	м ²	3,92	32,40	127,01
1.3.4	Направа на деформационни фуги от XPS 2см	м ²	1,68	28,50	47,88
1.3.5	Направа на барбакани от PVC тръба Ø110мм (L=35см)	бр.	48,00	17,10	820,80
1.4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1.4.1	Подложен бетон клас С12/15	м ³	5,61	125,00	701,25
1.4.2	Бетон клас С20/25 за фундаменти	м ³	20,40	157,60	3 215,04
1.4.3	Бетон клас С20/25 за подпорна стена	м ³	13,44	166,70	2 240,45
	Сума без ДДС:				20,000.00
	20% ДДС:				4,000.00
	Сума с ДДС:				24,000.00

Изграждане на стоманобетонна подпорна стена в с. Буйново, кв. № 5					
№	Видове С М Р	Ед. Мярка	Количество	Единична цена без ДДС	Обща сума без ДДС
1	Изкоп за изграждане на подпорна стена в земни почви, вкл. натоварване на транспорт	м3	172,80	6.70	1,157.76

2	Изкоп за изграждане на подпорна стена в скални почви	м3	19,20	16.80	322.56
3	Натоварване на скална маса на транспорт	м3	19,20	4.50	86.40
4	Превоз на изкопана земна и/или скална маса на депо на разстояние до 10 км	тон	255,36	6.50	1,659.84
5	Доставка и полагане на подложен бетон В15	м3	5,76	155.00	892.80
6	Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности	м2	168,63	35.00	5,902.05
7	Доставка и монтаж на армировка	кг	985,73	1.90	1,872.89
8	Доставка и полагане на бетон С25/30	м3	48,96	235.00	11,505.60
9	Доставка на скален материал за обратна засипка	м3	81,60	52.00	4,243.20
10	Двойно обмазване с битумен грунд	м2	139,20	15.00	2,088.00
11	Барбакани ф110	м	7,60	13.14	99.86
Сума без ДДС:					29,830.96
20% ДДС:					5,966.19
Сума с ДДС:					35,797.15

Изграждане на подпорна стена от габиони в с. Буйново, кв. № 6					
№	Видове С М Р	Ед. Мярка	Количество	Единична цена без ДДС	Обща сума без ДДС
1	Изкоп за изграждане на подпорна стена в земни почви,вкл.натоварване на транспорт	м3	56,00	6.70	375.20
2	Превоз на изкопана земна и/или скална маса на депо на разстояние до 10 км	тон	72,80	10.40	757.12
3	Доставка и полагане габиони 2/1/1 т.ч. пръстени , обтегачи, камък	бр	18,00	195.00	3,510.00
4	Обратна засипка към съоръжения от подходящ материал , включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички свързани с това разходи. За засипване на строителни изкопи.	м3	34,00	52.00	1,768.00
Сума без ДДС:					6,410.32
20% ДДС:					1,282.06
Сума с ДДС:					7,692.38

1.Часова ставка – 8 лв/час

2.Допълнителни разходи:

-върху труда –100 %

-върху механизацията – 50 %

3. Доставно-складови разходи - 10 %

4. Нормативна печалба - 6 %

1. Декларираме, че посочените по-горе цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

2. Декларираме, че посочените по-горе цени са окончателни и не подлежат на предоговаряне при изпълнение на обществената поръчка.

3. Сме запознати, че основание нашата оферта да не бъде разглеждана и класирана са всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение, чието коригиране води до промяна на предложените от участника цени.

УЧАСТНИК: „ИСА 2000“ ЕООД

09.04.2020 г.

(дата на подписване)

Име и фамилия и длъжност: Юлиян Инджов, Управител

Подпис и печат:

УКАЗАНИЕ:

Ценовото предложение се запечатва в непрозрачен плик, върху който се изписва «Предлагани ценови параметри» и се прилага в опаковката съдържаща офертата на участника.

*** Забележка: Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП.**