ПРЕДЛАГАНИ

ЦЕНОВИ

ПАРАМЕТРИ

ВОЕННО-ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА“

6200 гр.Чирпан, ул. „Христо Смирненски” №5 вх. А, тел. 0899 902060
e-mail: voeno_inv@abv.bg

ОБРАЗЕЦ № 4-1

ДО
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
УЛ. „СЕПТЕМВРИЙЦИ“ № 55-57

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: **ВОЕННО-ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА“**

с адрес: **6200 гр. Чирпан, ул. „Христо Смирненски“ № 5 А**

тел.: **0899902060**, факс: ....., e-mail: **voeno_inv@abv.bg**

ЕИК: **123568073,**

ДДС №: **BG123568073**

Разплащателна сметка:
IBAN сметка заличено на осн. чл.4 ОРЗД
BIC код на банката заличено на осн. чл.4 ОРЗД
Банка: УниКредит Булбанк, клон Стара Загора

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: **„Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици в населените места на територията на Община Братя Даскалови, по две обособени позиции”, по *обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици – трошенокаменна настилка в населените места на територията на Община Братя Даскалови “***

2. Настоящото ценово предложение е изготвено на база представени технически изисквания и КСС.

3. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка , е в размер на: **210 900,81** (словом: двеста и десет хиляди и деветстотин лева и 81 стотинки) **лв. без ДДС,** или **253 080,97** (словом: двеста петдесет и три хиляди и осемдесет лева и 97 стотинки) **лв. с ДДС,**

от която:

1.1. За Улица в с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови в размер на **2 892,75** (словом: две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и 75 стотинки) **лева без ДДС** или **3 471,30** (словом: три хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 30 стотинки) **лева с ДДС**;
1.2. За Улица в с. Малък дол, общ. Братя Даскалови в размер на **6 483,20** (словом: шест хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 20 стотинки) **лева без ДДС** или **7 779,84** (словом: седем хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 84 стотинки) **лева с ДДС**;
1.3. За Улици в с. Голям дол, общ. Братя Даскалови в размер на **10 766,18** (словом: десет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и 18 стотинки) **лева без ДДС** или **12 919,42** (словом: дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и 42 стотинки) **лева с ДДС**;
1.4. За Улици в с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови в размер на **5 955,93** (словом: пет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и 93 стотинки) **лева без ДДС** или **7 147,12** (словом: седем хиляди сто четиридесет и седем лева и 12 стотинки) **лева с ДДС**;
1.5. За Улици в с. Гранит, общ. Братя Даскалови в размер на **19 501,88** (словом: деветнадесет хиляди петстотин и един лева и 88 стотинки) **лева без ДДС** или **23 402,26** (словом: двадесет и три хиляди четиристотин и два лева и 26 стотинки) **лева с ДДС**;
1.6. За Улица в с. Сърневец, общ. Братя Даскалови в размер на **6 101,52** (словом: шест хиляди сто и един лева и 52 стотинки) **лева без ДДС** или **7 321,82** (словом: седем хиляди триста двадесет и един лева и 82 стотинки) **лева с ДДС**;
1.7. За Улици в с. Мирово, общ. Братя Даскалови в размер на **32 955,06** (словом: тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и пет лева и 06 стотинки) **лева без ДДС** или **39 594,07** (словом: тридесет и девет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 07 стотинки) **лева с ДДС**;
1.8. За Улица в с. Верен, общ. Братя Даскалови в размер на **10 248,99** (словом: десет хиляди двеста четиридесет и осем лева и 99 стотинки) **лева без ДДС** или **12 298,79** (словом: дванадесет хиляди двеста деветдесет и осем лева и 79 стотинки) **лева с ДДС**;
1.9. За Улици в с. Православ, общ. Братя Даскалови в размер на **8 409,24** (словом: осем хиляди четиристотин и девет лева и 24 стотинки) **лева без ДДС** или **10 091,09** (словом: десет хиляди и деветдесет и един и 09 стотинки) **лева с ДДС**;
1.10. За Улици в с. Марково, общ. Братя Даскалови в размер на **6 807,38** (словом: шест хиляди осемстотин и седем лева и 38 стотинки) **лева без ДДС** или **8 168,86** (словом: осем хиляди сто шестдесет и осем лева и 86 стотинки) **лева с ДДС**;

1.11. За Улици в с. Черна гора, общ. Братя Даскалови в размер на **15 260,30** (словом: петнадесет хиляди двеста и шестдесет лева и 30 стотинки) **лева без ДДС** или **18 312,36** (словом: осемнадесет хиляди триста и дванадесет лева и 36 стотинки) **лева с ДДС**;
1.12. За Улици в с. Опълченец, общ. Братя Даскалови в размер на **13 928,05** (словом: тринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 05 стотинки) **лева без ДДС** или **16 713,66** (словом: шестнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лева и 66 стотинки) **лева с ДДС**;
1.13. За Улици в с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови в размер на **24 991,93** (словом: двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 93 стотинки) **лева без ДДС** или **29 990,32** (словом: двадесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева и 32 стотинки) **лева с ДДС**;
1.14. За Улици в с. Оризово, общ. Братя Даскалови в размер на **21 242,82** (словом: двадесет и една хиляди двеста четиридесет и два лева и 82 стотинки) **лева без ДДС** или **25 491,38** (словом: двадесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 38 стотинки) **лева с ДДС**;
1.15. За Улици в с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови в размер на **16 679,12** (словом: шестнадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 12 стотинки) **лева без ДДС** или **20 014,94** (словом: двадесет хиляди и четиринадесет лева и 94 стотинки) **лева с ДДС**;
1.16. За Улици в с. Партизанин, общ. Братя Даскалови в размер на **8 636,46** (словом: осем хиляди шестстотин тридесет и шест лева и 46 стотинки) **лева без ДДС** или **10 363,75** (словом: десет хиляди триста шестдесет и три лева и 75 стотинки) **лева с ДДС**;

2. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

3. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка**,** включва цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, подготовка на строителството, работната ръка, , извънреден труд, застраховка на всички СМР, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

4. При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 5 лв/час
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5 лв/час
- допълнителни разходи върху труд 100 %
- допълнителни разходи върху механизация 30 %

- доставно - складови разходи върху цената на материалите 10 %
- печалба 10 %

5. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

6. Към ценовото предложение прилагам Количествено-стойностна сметка на хартиен носител и електронен носител в xls/xlsx формат, като декларирам, че не е налице разминаване между количествено-стойностните сметки на хартиен и електронен носител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка с попълнени единични цени на предвидените СМР – Образец № 5-1, подписана и подпечатана – оригинал, на хартиен носител и на електронен носител в xls/xlsx формат;
2. Анализи на единичните офертни цени на всички видове работи – заверени от участника.
3. Копие на Ценовото предложение и неговите приложения на електронен носител. (На електронния носител КСС следва да е попълнено във формата на документа -xls/xlsx формат)

Настоящото Ценово предложение, заедно с горепосочените му приложения, се поставят в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Правно обвързващ подпис:

Дата	**08/05/2020г.**
Име и фамилия	**НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ**
Подпис на упълномощеното лице	**.....** заличено на осн. чл.4 ОРЗД
Длъжност	**Председател на Военно-инвалидна кооперация „КОРОНА“ гр. Чирпан**

Образец № 5-1

Обект: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици в населените места на територията на Община Братя Даскалови, по две обособени позиции"

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици – трошенокаменна настилка в населените места на територията на Община Братя Даскалови ".

Възложителя: Община Братя Даскалови

Кандидат: ВОЕННО-ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА" гр. Чирпан

ОФЕРТА - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
1.1	**Улица в с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови**				
	улица (70/3,0м)				
1	Подравняване с багер	м2	210,00	1,26	264,60
2	Изкоп с багер на самосвал	м3	52,50	4,86	255,15
3	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	52,50	4,58	240,45
4	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м	м3	42,00	24,78	1 040,76
5	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	10,50	25,88	271,74
6	Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.	м3	52,50	2,80	147,00
7	Превоз каменна фракция	м3	52,50	12,82	673,05
				Всичко:	**2 892,75**
				ДДС 20%:	**578,55**
				Общо:	**3 471,30**
1.2	**Улица в с. Малък дол, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 41 ÷ ОТ 36 (200/4,00м)				
1	Подравняване с багер	м2	800,00	1,26	1 008,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	80,00	24,78	1 982,40
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	40,00	25,88	1 035,20
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10т.	м3	120,00	2,80	336,00
5	Превоз каменна фракция	м3	120,00	8,24	988,80
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	120,00	4,86	583,20
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	120,00	4,58	549,60
				Всичко:	**6 483,20**
				ДДС 20%:	**1 296,64**
				Общо:	**7 779,84**
1.3	**Улици в с. Голям дол, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 67 ÷ ОТ 69 (150/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	525,00	1,26	661,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	52,50	24,78	1 300,95
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	26,25	25,88	679,35
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	78,75	2,80	220,50
5	Превоз каменна фракция	м3	78,75	8,24	648,90

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	78,75	4,86	382,73
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	78,75	4,58	360,68
	улица от ОТ 102 през ОТ 103, ОТ 105 до ОТ 85 (223/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	780,50	1,26	983,43
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	78,05	24,78	1 934,08
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	39,03	25,88	1 010,10
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10т.	м3	117,08	2,80	327,82
5	Превоз каменна фракция	м3	117,08	9,83	1 150,90
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	117,08	4,86	569,01
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	117,08	4,58	536,23
				Всичко:	**10 766,18**
				ДДС 20%:	**2 153,24**
				Общо:	**12 919,42**
1.4	**Улици в Долно Ново село, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 6 ÷ ОТ 8 *(100,00/2,50 м)*				
1	Подравняване с багер	м2	250,00	1,26	315,00
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	25,00	24,78	619,50
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	12,50	25,88	323,50
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	37,50	2,80	105,00
5	Превоз каменна фракция	м3	37,50	8,24	309,00
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	37,50	4,86	182,25
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	37,50	4,58	171,75
	улица от ОТ 3 ÷ ОТ 15 *(87,00/2,50 м)*				
1	Подравняване с багер	м2	217,50	1,26	274,05
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	21,75	24,78	538,97
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	10,88	25,88	281,57
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	32,63	2,80	91,36
5	Превоз каменна фракция	м3	32,63	8,24	268,87
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	32,63	4,86	158,58
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	32,63	4,58	149,45
	улица от ОТ 12 ÷ ОТ 35 *(80,00/3,00 м)*				
1	Подравняване с багер	м2	240,00	1,26	302,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	24,00	24,78	594,72
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	12,00	25,88	310,56
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	36,00	2,80	100,80
5	Превоз каменна фракция	м3	36,00	14,41	518,76
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	36,00	4,86	174,96
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	36,00	4,58	164,88
				Всичко:	**5 955,93**

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
				ДДС 20%:	1 191,19
				Общо:	7 147,12
1.5	Улици в с.Гранит, общ. Братя Даскалови				
	улица от ОТ 11 ÷ ОТ 10 и от ОТ 10 - ОТ 30 (370/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	1 295,00	1,26	1 631,70
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	129,50	24,78	3 209,01
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	64,75	25,88	1 675,73
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	194,25	2,80	543,90
5	Превоз каменна фракция	м3	194,25	8,24	1 600,62
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	194,25	4,86	944,06
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	194,25	4,58	889,67
	улица от ОТ 142 ÷ ОТ 140 и от ОТ 140 - От 139 (285/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	997,50	1,26	1 256,85
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	99,75	24,78	2 471,81
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	49,88	25,88	1 290,89
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	149,63	2,80	418,96
5	Превоз каменна фракция	т/км	149,63	14,41	2 156,17
6	Изкоп с багер на самосвал	м3	149,63	4,86	727,20
7	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	149,63	4,58	685,31
				Всичко:	19 501,88
				ДДС 20%:	3 900,38
				Общо:	23 402,26
1.6	Улица в с.Сърневец, общ. Братя Даскалови				
	улица от ОТ 3 ÷ ОТ 140(305/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	1 067,50	1,26	1 345,05
2	Насипване с фрезован материал с D =0,10м	м3	106,75	8,22	877,49
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	53,38	25,88	1 381,47
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	160,13	2,80	448,36
5	Превоз на фрезован материал до 3 км	м3	106,75	2,29	244,46
6	Превоз каменна фракция	м3	53,38	5,49	293,06
7	Изкоп с багер на самосвал	м3	160,13	4,86	778,23
8	Превоз на земни почви със самосвал на 3 км	м3	160,13	4,58	733,40
				Всичко:	6 101,52
				ДДС 20%:	1 220,30
				Общо:	7 321,82
1.7	Улици в с. Мирово, общ. Братя Даскалови				
	улица от ОТ 36÷ ОТ 37 и ОТ 34-ОТ 35 (285/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	997,50	1,26	1 256,85
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	99,75	24,78	2 471,81

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	49,88	25,88	1 290,89
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	149,63	2,80	418,96
5	Превоз каменна фракция	м3	149,63	9,83	1 470,86
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	149,63	4,86	727,20
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	149,63	4,58	685,31
	улица от ОТ 116÷ ОТ 74 и ОТ 63÷ ОТ 18 (845/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	2 957,50	1,26	3 726,45
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	295,75	24,78	7 328,69
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	147,88	25,88	3 827,13
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	443,63	2,80	1 242,16
5	Превоз каменна фракция	т/км	443,63	9,83	4 360,88
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	443,63	4,86	2 156,04
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	443,63	4,58	2 031,83
				Всичко:	**32 995,06**
				ДДС 20%:	**6 599,01**
				Общо:	**39 594,07**
1.8	**Улица в с.Верен, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 112 през 110 към ОТ 109 (351/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	1 228,50	1,26	1 547,91
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	122,85	24,78	3 044,22
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	61,43	25,88	1 589,81
4	Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10 т.	м3	184,28	2,80	515,98
5	Превоз каменна фракция	м3	184,28	9,83	1 811,47
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	184,28	4,86	895,60
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	184,28	4,58	844,00
				Всичко:	**10 248,99**
				ДДС 20%:	**2 049,80**
				Общо:	**12 298,79**
1.9	**Улици в с. Православ, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 188 ÷ ОТ 189 и от ОТ 189 до ОТ 191 (218/3,50)				
1	Подравняване с багер	м3	763,00	1,26	961,38
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	76,30	24,78	1 890,71
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	38,15	25,88	987,32
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	114,45	2,80	320,46
5	Превоз каменна фракция	т/км	114,45	9,83	1 125,04
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	114,45	4,86	556,23
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	114,45	4,58	524,18
	улица от ОТ 41 към ОТ 40 (70/3,50)				
1	Подравняване с багер	м3	245,00	1,26	308,70
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	24,50	24,78	607,11

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	12,25	25,88	317,03
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	36,75	2,80	102,90
5	Превоз каменна фракция	м3	36,75	9,83	361,25
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	36,75	4,86	178,61
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	36,75	4,58	168,32
				Всичко:	**8 409,24**
				ДДС 20%:	**1 681,85**
				Общо:	**10 091,09**
1.10	**Улици в с Марково, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 8 към ОТ 11(110/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	385,00	1,26	485,10
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	38,50	24,78	954,03
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	19,25	25,88	498,19
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	57,75	2,80	161,70
5	Превоз каменна фракция	м3	57,75	8,24	475,86
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	57,75	4,86	280,67
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	57,75	4,58	264,50
	улица от ОТ 11 към ОТ 25 (130/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	455,00	1,26	573,30
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	45,50	24,78	1 127,49
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	22,75	25,88	588,77
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	68,25	2,80	191,10
5	Превоз каменна фракция	м3	68,25	8,24	562,38
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	68,25	4,86	331,70
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	68,25	4,58	312,59
				Всичко:	**6 807,38**
				ДДС 20%:	**1 361,48**
				Общо:	**8 168,86**
1.11	**Улици в с.Черна гора, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 214 към ОТ 215 (123/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	430,50	1,26	542,43
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	43,05	24,78	1 066,78
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	21,53	25,88	557,20
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	64,58	2,80	180,82
5	Превоз каменна фракция	м3	64,58	8,24	532,14
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	64,58	4,86	313,86
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	64,58	4,58	295,78
	улица от ОТ 96 ÷ ОТ 123 (93/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	325,50	1,26	410,13
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	32,55	24,78	806,59
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	16,28	25,88	421,33
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	48,83	2,80	136,72

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
5	Превоз каменна фракция	м3	48,83	8,24	402,36
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	48,83	4,86	237,31
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	48,83	4,58	223,64
	улица от ОТ 227 ÷ ОТ 230 (140/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	490,00	1,26	617,40
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	49,00	24,78	1 214,22
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	24,50	25,88	634,06
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	73,50	2,80	205,80
5	Превоз каменна фракция	м3	73,50	8,24	605,64
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	73,50	4,86	357,21
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	73,50	4,58	336,63
	улица от ОТ 103 ÷ ОТ 115 (182/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	637,00	1,26	802,62
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,15м	м3	63,70	24,78	1 578,49
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	31,85	25,88	824,28
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	95,55	2,80	267,54
5	Превоз каменна фракция	м3	95,55	8,24	787,33
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	95,55	4,86	464,37
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	95,55	4,58	437,62
				Всичко:	**15 260,30**
				ДДС 20%:	**3 052,06**
				Общо:	**18 312,36**
1.12	**Улици в с.Опълченец, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 95 ÷ ОТ 139 (253/3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	885,50	1,26	1 115,73
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	88,55	24,78	2 194,27
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	44,28	25,88	1 145,97
4	Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.	м3	132,83	2,80	371,92
5	Превоз каменна фракция	м3	132,83	9,83	1 305,72
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	132,83	4,86	645,55
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	132,83	4,58	608,36
	улица от ОТ 57÷ ОТ 55 (224 /3,50м)				
1	Подравняване с багер	м2	784,00	1,26	987,84
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	78,40	24,78	1 942,75
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	39,20	25,88	1 014,50
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	117,60	2,80	329,28
5	Превоз каменна фракция	т/км	117,60	9,83	1 156,01
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	117,60	4,86	571,54
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	117,60	4,58	538,61
				Всичко:	**13 928,05**
				ДДС 20%:	**2 785,61**
				Общо:	**16 713,66**
1.13	**Улици в с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 60 ÷ ОТ 61 *(220/3,50м)*				
1	Подравняване с багер	м2	770,00	1,26	970,20

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	77,00	24,78	1 908,06
3.	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	38,50	25,88	996,38
4.	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	115,50	2,80	323,40
5.	Превоз каменна фракция	м3	115,50	8,24	951,72
6.	Изкоп с багер на транспорт	м3	115,50	4,86	561,33
7.	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	115,50	4,58	528,99
	Ремонт на канал по улица от ОТ 90 до ОТ 98 (270м/6 м)				
1	Изсичане на храсти по трасето на уличен канал	м2	270,00	0,79	213,30
2	Демонтаж на сглобяеми ст.бет.елементи ЕК 380х65	бр.	142,00	2,97	421,74
3	Изкореняване на дървета с диаметър до 50 см	бр.	20,00	8,18	163,60
4	Изсичане на корени на дървета	м2	270,00	1,42	383,40
5	Ръчен изкоп в земни почви	м3	75,60	21,45	1 621,62
6	Ръчно подравняване и изглаждане на откоси	м2	378,00	2,68	1 013,04
7	Уплътняване на з.почви с ръчна трамбовка	м2	378,00	3,08	1 164,24
8	Монтаж на сглобяеми ст.бет.плочи за канали (без цената на плочата)	бр.	142,00	23,22	3 297,24
9	Доставка и монтаж на заварени арм.мрежи ф 4.5 мм, каре 10/10	м2	351,00	3,12	1 095,12
10	Полагане бетон за настилки С 16/20	м3	35,10	139,66	4 902,07
11	Подмазване на ст.бет.плочи	м	378,00	1,50	567,00
12	Превоз бетон	курс	6,00	57,20	343,20
13	Товарене на з.почви и стр.отпадъци на камион	м3	86,00	3,37	289,82
14	Превоз з.почви и стр.отпадъци	м3	86,00	4,58	393,88
15	Изкоп с багер за канавка	м3	16,00	4,29	68,64
16	Направа на кофраж за стени	м2	162,00	17,37	2 813,94
				Всичко:	**24 991,93**
				ДДС 20%:	**4 998,39**
				Общо:	**29 990,32**
1.14	**Улица в с.Оризово, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 26 - ОТ 29 (315 м/5.00 м)				
1	Подравняване с багер	м2	1 575,00	1,26	1 984,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м	м3	315,00	24,78	7 805,70
3.	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05 м	м3	78,75	25,88	2 038,05
4.	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	393,75	2,80	1 102,50
5.	Превоз каменна фракция	м3	393,75	11,67	4 595,06
6.	Изкоп с багер на транспорт	м3	393,75	4,86	1 913,63
7.	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	393,75	4,58	1 803,38
				Всичко:	**21 242,82**
				ДДС 20%:	**4 248,56**

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
				Общо:	25 491,38
1.15	Улици в с.Плодовитово, общ. Братя Даскалови				
	улица от ОТ 97 - ОТ 98 (150 м/3.50 м)				
1	Подравняване с багер	м2	525,00	1,26	661,50
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	52,50	24,78	1 300,95
3.	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05 м	м3	26,25	25,88	679,35
4.	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	78,75	2,80	220,50
5.	Превоз каменна фракция	м3	78,75	9,83	774,11
6.	Изкоп с багер на транспорт	м3	78,75	4,86	382,73
7.	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	78,75	4,58	360,68
	улица от ОТ 48 - ОТ 51 (160 м/3.50 м)				
1	Подравняване с багер	м2	560,00	1,26	705,60
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м	м3	56,00	24,78	1 387,68
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05 м	м3	28,00	25,88	724,64
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	84,00	2,80	235,20
5	Превоз каменна фракция	м3	84,00	9,83	825,72
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	84,00	4,86	408,24
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	84,00	4,58	384,72
8	Насипване на скален материал с непрекъсната зърнометрия 63мм необработени със свързващо вещество с Н=0,10	м3	16,80	17,64	296,35
9	Подложка от пясък с деб. 10см	м3	0,30	36,62	10,99
10	Доставка и монтаж на ст. бетонови тръби Ф 600	бр.	6,00	151,72	910,32
11	Направа кофраж за подпорни стени	м2	9,50	19,85	188,58
12	Доставка и монтаж на армировка ф 6,5-12 мм	кг	120,00	2,37	284,40
13	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за подпорни стени и фундаменти	м3	2,50	167,51	418,78
14	Обратен насип със скален материал със зърнометрия 0/63мм , необработени със свързващо вещество	м3	2,50	22,36	55,90
15	Превоз ст. бетонови тръби Ф 600 мм	курс	1,00	114,40	114,40
16	Превоз бетонов разтвор	курс	1,00	91,52	91,52
	улица от ОТ 89 през ОТ 90 до ОТ 50 (105 м/3.50 м)				
1	Подравняване с багер	м2	367,50	1,26	463,05
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	36,75	24,78	910,67
3.	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05 м	м3	18,38	25,88	475,67
4.	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	55,13	2,80	154,36
5.	Превоз каменна фракция	м3	55,13	9,83	541,93
6.	Изкоп с багер на транспорт	м3	55,13	4,86	267,93
7.	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	55,13	4,58	252,50
	улица от ОТ 50 през ОТ 112 към ОТ 49 (75 м/3.50 м)				
1	Подравняване с багер	м2	262,50	1,26	330,75

№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	26,25	24,78	650,48
3.	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05 м	м3	13,13	25,88	339,80
4.	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	39,38	2,80	110,26
5.	Превоз каменна фракция	м3	39,38	9,83	387,11
6.	Изкоп с багер на транспорт	м3	39,38	4,86	191,39
7.	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	39,38	4,58	180,36
				Всичко:	**16 679,12**
				ДДС 20%:	**3 335,82**
				Общо:	**20 014,94**
1.16	**Улици в с.Партизанин, общ. Братя Даскалови**				
	улица от ОТ 6 ÷ ОТ 17 *(132/3,50м)*				
1	Подравняване с багер	м2	462,00	1,26	582,12
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	46,20	24,78	1 144,84
3.	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	23,10	25,88	597,83
4.	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	69,30	2,80	194,04
5.	Превоз каменна фракция	м3	69,30	8,24	571,03
6.	Изкоп с багер на транспорт	м3	69,30	4,86	336,80
7.	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	69,30	4,58	317,39
	улица от ОТ 6 ÷ ОТ 20 *(177/3,50м)*				
1	Подравняване с багер	м2	619,50	1,26	780,57
2	Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,10м	м3	61,95	24,78	1 535,12
3	Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	30,98	25,88	801,76
4	Уплътняване на трош. кам.настилка валяк 10 т.	м3	92,93	2,80	260,20
5	Превоз каменна фракция	м3	92,93	6,86	637,50
6	Изкоп с багер на транспорт	м3	92,93	4,86	451,64
7	Превоз з.п. със самосвал на 3 км	м3	92,93	4,58	425,62
				Всичко:	**8 636,46**
				ДДС 20%:	**1 727,29**
				Общо:	**10 363,75**
Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици – трошенокаменна настилка в населените места на територията на Община Братя Даскалови “					
				Всичко:	**210 900,81**
				ДДС 20%:	**42 180,16**
				Общо:	**253 080,97**

заличено на осн. чл.4 ОРЗД

Кандидат:
Николай ВАСИЛЕВ
Председател на ВИК "КОРОНА"
08.05.2020г.
гр. Чирпан

Обект: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици в населените места на територията на Община Братя Даскалови, по две обособени позиции".

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици – трошенокаменна настилка в населените места на територията на Община Братя Даскалови "

Възложителя: Община Братя Даскалови

Кандидат: ВОЕННО-ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА" гр. Чирпан

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

№ анализ	ном	-	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
			1.1. Улица в с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови							
			улица (70/3,0м)							
N.1			**Подравняване с багер**	**м2**	**210,00**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.2	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**52,50**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							4,86
N.3			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**52,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
N.4			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**42**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19

			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.5			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**10,50**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.6			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**52,50**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							2,80
N.7			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**52,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,028	320,00			1,00	8,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,69
			всичко преки							8,96
			общо допълнителни р-ди							2,69
			начисления (%)		10					1,17
			Обща цена :							**12,82**
			1.2. Улица в с. Малък дол, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 41 ÷ ОТ 36 (200/4,00м)							
N.8			**Подравняване с багер**	**м2**	**800**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.9			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**80,00**					
			МАТЕРИАЛИ:							

					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.10			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**40**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.11			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**120**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.12			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**120**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.13	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**120**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							

			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.14			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**120**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.3.Улици в с. Голям дол, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 67 ÷ ОТ 69 (150/3,50м)							
N.15			**Подравняване с багер**	**м2**	**525**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.16			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**52,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.17			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**26,25**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19

			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.18			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.19			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.20	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.21			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 102 през ОТ 103, ОТ 105 до ОТ 85 (223/3,50м)							
N.22			**Подравняване с багер**	**м2**	**780,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.23			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**78,05**					
			МАТЕРИАЛИ:							

					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.24			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**39,03**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.25			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**117,08**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.26			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**117,08**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.27	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**117,08**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02

			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.28			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**117,08**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.4.Улици в Долно Ново село, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 6 ÷ ОТ 8(100,00/2,50 м)							
N.29			**Подравняване с багер**	**м2**	**250**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.30			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**52,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.31			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**26,25**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19

			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.32			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.33			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.34	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.35			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 3 ÷ ОТ 15(87,00/2,50 м)							
N.36			**Подравняване с багер**	**м2**	**217,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.37			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**21,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							

					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.38			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**10,88**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.39			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**32,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.40			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**32,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.41	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**32,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02

			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.42			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**32,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 12 ÷ ОТ 35(80,00/3,00 м)							
N.43			**Подравняване с багер**	**м2**	**240**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.44			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**24**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.45			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**12**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02

			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.46			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**36**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.47			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**36**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0315	320,00			1,00	10,08
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					3,02
			всичко преки							10,08
			общо допълнителни р-ди							3,02
			начисления (%)		10					1,31
			Обща цена :							**14,41**
N.48	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**36**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.49			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**36**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,010	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.5.Улици в с.Гранит, общ. Братя Даскалови							
			'улица от ОТ 11 + ОТ 10 и от ОТ 10 - ОТ 30 (370/3,50м)"							
N.50			**Подравняване с багер**	**м2**	**1295**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.51			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**129,5**					

			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.52			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**64,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
					194,25					
N.53			**Уплътняване на трош. кам.настилка с валяк 10 т.**	**м2**	**1 295,00**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.54			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**194,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.55	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**194,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							

			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.56			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**194,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 142 ÷ ОТ 140 и от ОТ 140 - От 139 (285/3,50м)							
N.57			**Подравняване с багер**	**м2**	**997,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.58			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**99,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.59			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**49,88**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32

			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.60			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.61			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0315	320,00			1,00	10,08
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					3,02
			всичко преки							10,08
			общо допълнителни р-ди							3,02
			начисления (%)		10					1,31
			Обща цена :							**14,41**
N.62	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.63			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.6.Улица в с.Сърневец, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 3 + ОТ 140(305/3,50м)							
N.64			**Подравняване с багер**	**м2**	**1067,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.65			**Насипване с фрезован материал с D =0,10м**	**м3**	**106,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Фрезован материал с D =0,10м	м3	1	3,00	0,00	3,00	1,00	3,00
										3,00

			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,173	5,00			1,00	0,87
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										1,82
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					1,82
			всичко преки							5,46
			общо допълнителни р-ди							2,01
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,22**
N.66			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**53,38**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.67			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**160,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.68			**Превоз на фрезован материал до 3 км**	**м3**	**106,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,005	320,00			1,00	1,60
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,48
			всичко преки							1,60
			общо допълнителни р-ди							0,48
			начисления (%)		10					0,21
			Обща цена :							**2,29**
N.69			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**53,38**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,012	320,00			1,00	3,84
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,15
			всичко преки							3,84
			общо допълнителни р-ди							1,15
			начисления (%)		10					0,50

			Обща цена :							**5,49**
N.70	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**160,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.71			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**160,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.7.Улици в с. Мирово, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 36 ÷ ОТ 37 и ОТ 34-ОТ 35 (285/3,50м)							
N.72			**Подравняване с багер**	**м2**	**997,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.73			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**99,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.74			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**49,88**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07

			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.75			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.76			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.77	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.78			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 116+ ОТ 74 и ОТ 63+ ОТ 18 (845/3,50м)							
N.79			**Подравняване с багер**	**м2**	**2957,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88

			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.80			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**295,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.81			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**147,88**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.82			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**443,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.83			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**443,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89

			Обща цена :							**9,83**
N.84	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**443,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.85			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**443,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 112 през 110 към ОТ 109 (351/3,50м)							
N.86			**Подравняване с багер**	**м2**	**1228,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.87			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**122,85**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.88			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**61,43**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64

			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.89			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**184,28**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.90			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**149,63**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.91	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**184,28**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.92			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**184,28**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.9.Улици в с. Православ, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 188 ÷ ОТ 189 и от ОТ 189 до ОТ 191 (218/3,50)							
N.93			**Подравняване с багер**	**м2**	**763**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26

			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.94			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**76,3**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.95			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**38,15**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.96			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**114,45**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.97			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**114,45**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06

			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.98	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**114,45**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.99			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**114,45**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 41 към ОТ 40 (70/3,50)							
N.100			**Подравняване с багер**	**м2**	**245,00**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.101			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**24,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.102			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**12,25**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64

			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.103			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**36,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.104			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**36,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.105	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**36,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.106			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**36,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.10.Улици в с Марково, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 8 към ОТ 11(110/3,50м)							
N.107			**Подравняване с багер**	**м2**	**385**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26

			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.108			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**38,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.109			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**19,25**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.110			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**57,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.111			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**57,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73

			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.112	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**57,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.113			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**57,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 11 към ОТ 25 (130/3,50м)							
N.114			**Подравняване с багер**	**м2**	**455**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.115			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**45,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.116			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**22,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64

			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.117			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**68,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.118			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**68,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.119	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**68,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.120			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**68,25**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.11.Улици в с.Черна гора, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 214 към ОТ 215 (123/3,50м)							
N.121			**Подравняване с багер**	**м2**	**430,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							

			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.122			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**43,05**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.123			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**21,53**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.124			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**64,58**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.125			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**64,58**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76

			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.126	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**64,58**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.127			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**64,58**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 96 + ОТ 123 (93/3,50м)							
N.128			**Подравняване с багер**	**м2**	**325,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.129			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**32,55**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.130			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**16,28**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07

			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.131			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**48,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.132			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**48,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.133	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**48,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.134			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**48,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 227 + ОТ 230 (140/3,50м)							
N.135			**Подравняване с багер**	**м2**	**490**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88

			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.136			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**49**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.137			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**24,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.138			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**73,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.139			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**73,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75

			Обща цена :							**8,24**
N.140	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**73,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							4,86
N.141			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**73,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
N.142			**Подравняване с багер**	**м2**	**637**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.143			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**63,7**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.144			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**31,85**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.145			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**95,55**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.146			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**95,55**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.147	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**95,55**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.148			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**95,55**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							4,58
			1.12.Улици в с.Опълченец, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 95 ÷ ОТ 139 (253/3,50м)							
N.149			**Подравняване с багер**	**м2**	**885,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26

			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.150			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**88,55**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.151			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**44,28**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.152			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**132,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.153			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**132,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**

N.154	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**132,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.155			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**132,83**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							4,58
			улица от ОТ 57÷ ОТ 55 (224/3,50м)							
N.156			**Подравняване с багер**	**м2**	**784**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.157			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**78,4**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.158			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**39,2**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.159			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**117,6**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.160			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**117,6**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.161	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**117,6**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.162			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**117,6**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.13.Улици в с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 60 ÷ ОТ 61 (220/3,50м)							
N.163			**Подравняване с багер**	**м2**	**770**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26

			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.164			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**77**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.165			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**38,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.166			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**115,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.167			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**115,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**

N.168	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**115,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.169			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**115,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			Ремонт на канал по улица от ОТ 90 до ОТ 98 (270м/6 м)							
N.170	**'8101101100**	**01-01-001**	**Изсичане на храсти по трасето на уличен канал**	**м2**	**270**					
			ТРУД :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0715	5,00			1,00	0,36
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р-ди труд (%)		100					0,36
			всичко преки							0,36
			общо допълнителни р-ди							0,36
			начисления (%)		10					0,07
			Обща цена :							**0,79**
N.171	**'8233695700**	**40-01-192**	**Демонтаж на сглобяеми ст.бет.елементи ЕК 380х65**	**бр.**	**142**					
			ТРУД :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,27	5,00			1,00	1,35
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р-ди труд (%)		100					1,35
			всичко преки							1,35
			общо допълнителни р-ди							1,35
			начисления (%)		10					0,27
			Обща цена :							**2,97**
N.172	**'8452320000**		**Изкореняване на дървета с диаметър до 50 см**	**бр.**	**20**					
			ТРУД :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,744	5,00			1,00	3,72
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р-ди труд (%)		100					3,72
			всичко преки							3,72
			общо допълнителни р-ди							3,72
			начисления (%)		10					0,74
			Обща цена :							**8,18**
N.173	**'8231112020**		**Изсичане на корени на дървета**	**м2**	**270**					
			ТРУД :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,129	5,00			1,00	0,65
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р-ди труд (%)		100					0,65

			всичко преки							0,65
			общо допълнителни р-ди							0,65
			начисления (%)		10					0,13
			Обща цена :							**1,42**
N.174	**'8101105612**	**01-04-102**	**Ръчен изкоп в земни почви**	**м3**	**75,6**					
			ТРУД :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,95	5,00			1,00	9,75
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р-ди труд (%)		100					9,75
			всичко преки							9,75
			общо допълнителни р-ди							9,75
			начисления (%)		10					1,95
			Обща цена :							**21,45**
N.175	**'8101105010**	**01-03-101**	**Ръчно подравняване и изглаждане на откоси**	**м2**	**378**					
			ТРУД :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Изкопчия 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,244	5,00			1,00	1,22
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р-ди труд (%)		100					1,22
			всичко преки							1,22
			общо допълнителни р-ди							1,22
			начисления (%)		10					0,24
			Обща цена :							**2,68**
N.176	**'8101114111**	**01-01-060**	**Уплътняване на з.почви с ръчна трамбовка**	**м3**	**378**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			ръчна трамбовка	мсм	0,0156	15,00			1,00	0,23
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,25	5,00			1,00	1,25
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,07
			доп.р-ди труд (%)		100					1,25
			всичко преки							1,48
			общо допълнителни р-ди							1,32
			начисления (%)		10					0,28
			Обща цена :							**3,08**
N.177	**'8244234030**	**05-23-027**	**Монтаж на сглобяеми ст.бет.плочи за канали (без цената на плочата)**	**бр.**	**142**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,09	1,35	0,00	1,35	1,00	0,12
		14.21.11.006	ПЯСЪК (КГ)	кг	0,88	0,04	10,00	0,04	1,00	0,04
		9122	ЦИМЕНТ ПЦ35-ДО	кг	0,37	0,11	10,00	0,12	1,00	0,04
		002006/14.2	ЧАКЪЛ	м3	0,072	17,00	20,00	20,40	1,00	1,47
										1,67
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			АВТОКРАН	мсм	0,0085	260,00			1,00	2,21
			ТРУД :							
			КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1,16	5,00			1,00	5,80
			КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,496	5,00			1,00	2,48
										8,28
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,66
			доп.р-ди труд (%)		100					8,28
			всичко преки							12,16
			общо допълнителни р-ди							8,94
			начисления (%)		10					2,11
			Обща цена :							**23,22**
N.178	**'8411793000**		**Доставка и монтаж на заварени арм.мрежи ф 4.5 мм, каре 10/10**	**м2**	**351**					
			МАТЕРИАЛИ:							

					р,н,	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
			заварени арм.мрежи ф 4.5 мм, каре 10/10	кг	1,98	1,05	10,00	1,16	1,00	2,29
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,055	5,00			1,00	0,28
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р-ди труд (%)		100					0,28
			всичко преки							2,56
			общо допълнителни р-ди							0,28
			начисления (%)		10					0,28
			Обща цена :							**3,12**
N.179	**СЕК27.123**	**42.91**	**Полагане бетон за настилки С 16/20**	**м3**	**35,1**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,1	1,35	0,00	1,35	1,00	0,14
		26.63.10.	БЕТОН КЛАС В 20 (С16/20) ХИДРО	м3	1,015	95,00	0,00	95,00	1,00	96,43
										96,56
			ТРУД :							
			КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,52	5,00			1,00	7,60
			КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,52	5,00			1,00	7,60
										15,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р-ди труд (%)		100					15,20
			всичко преки							111,76
			общо допълнителни р-ди							15,20
			начисления (%)		10					12,70
			Обща цена :							**139,66**
N.180	**'8440433000**		**Подмазване на ст.бет.плочи**	**м**	**378**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
		14.21.11.006	ПЯСЪК	м3	0,002	18,00	0,00	18,00	1,00	0,04
		001996/26.5	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1,5	0,20	10,00	0,22	1,00	0,33
										0,37
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	5,00			1,00	0,50
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р-ди труд (%)		100					0,50
			всичко преки							0,87
			общо допълнителни р-ди							0,50
			начисления (%)		10					0,14
			Обща цена :							**1,50**
N.181			**Превоз бетон**	**курс**	**6**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,125	320,00			1,00	40,00
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					12,00
			всичко преки							40,00
			общо допълнителни р-ди							12,00
			начисления (%)		10					5,20
			Обща цена :							**57,20**
N.182	**'8468200000**		**Товарене на з.почви и стр.отпадъци на камион**	**м3**	**86**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,003	400,00			1,00	1,20
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,15	5,00			1,00	0,75
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,36
			доп.р-ди труд (%)		100					0,75
			всичко преки							1,95
			общо допълнителни р-ди							1,11
			начисления (%)		10					0,31

			Обща цена :							**3,37**
N.183			**Превоз з.почви и стр.отпадъци**	**м3**	**86**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
N.184	**'8101505100**	**01-05-027**	**Изкоп с багер за канавка**	**м3**	**16**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0075	400,00			1,00	3,00
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,90
			всичко преки							3,00
			общо допълнителни р-ди							0,90
			начисления (%)		10					0,39
			Обща цена :							**4,29**
N.185	**'8102051320**		**Направа на кофраж за стени**	**м2**	**162**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
		63	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0009	240,00	10,00	264,00	1,00	0,24
		1129	ПИРОНИ	кг	0,136	1,25	10,00	1,38	1,00	0,19
		461	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0039	250,00	10,00	275,00	1,00	1,07
		940	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,1	1,18	10,00	1,30	1,00	0,13
		27.34.11.005	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,01	1,50	0,00	1,50	1,00	0,02
										1,64
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,394	5,00			1,00	1,97
			ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0,351	5,00			1,00	1,76
			ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0,657	5,00			1,00	3,29
										7,01
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		8					0,13
			доп.р-ди труд (%)		100					7,01
			всичко преки							8,65
			общо допълнителни р-ди							7,14
			начисления (%)		10					1,58
			Обща цена :							**17,37**
			1.14.Улица в с.Оризово, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 26 - ОТ 29 (315 м/5.00 м)							
N.186			**Подравняване с багер**	**м2**	**1575**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.187			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**315**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							

			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.188			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**78,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.189			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**393,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.190			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**393,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0255	320,00			1,00	8,16
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,45
			всичко преки							8,16
			общо допълнителни р-ди							2,45
			начисления (%)		10					1,06
			Обща цена :							**11,67**
N.191	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**393,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**

N.192			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**393,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.15.Улици в с.Плодовитово, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 97 - ОТ 98 (150 м/3.50 м)							
N.193			**Подравняване с багер**	**м2**	**525**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.194			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**52,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.195			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**26,25**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**

N.196			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.197			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.198	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.199			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**78,75**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 48 - ОТ 51 (160 м/3.50 м)							
N.200			**Подравняване с багер**	**м2**	**560**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.201			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**56**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							

			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.202			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**28**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.203			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**84**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.204			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**84**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.205	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**84**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**

N.206			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**84**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
N.207			**Насипване на скален материал с непрекъсната зърнометрия 63мм необработени със свързващо вещество с Н=0,10**	**м3**	**16,8**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Багер	мсм	0,002	400,00			1,00	0,80
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,24
			всичко преки							15,80
			общо допълнителни р-ди							0,24
			начисления (%)		10					1,60
			Обща цена :							**17,64**
N.208	**'8243012000**		**Подложка от пясък с деб. 10см**	**м3**	**0,3**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
		14.21.11.006	ПЯСЪК	м3	1,05	18,00	10,00	19,80	1,00	20,79
			ТРУД :							
			МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	1,25	5,00			1,00	6,25
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р-ди труд (%)		100					6,25
			всичко преки							27,04
			общо допълнителни р-ди							6,25
			начисления (%)		10					3,33
			Обща цена :							**36,62**
N.209	**'8244232240**		**Доставка и монтаж на ст. бетонови тръби Ф 600**	**м**	**6**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
		14.21.11.006	ПЯСЪК (КГ)	кг	0,018	0,04	10,00	0,04	1,00	0,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,32	1,35	0,00	1,35	1,00	0,43
		26.51.12.016	ЦИМЕНТ М-450	тона	0,0241	140,00	10,00	154,00	1,00	3,71
			Ст. бетонови тръби Ф 600	м	1,03	102,00	0,00	102,00	1,00	105,06
										109,20
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			АВТОКРАН 3Т	мсм	0,012	260,00			1,00	3,12
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,612	5,00			1,00	3,06
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,522	5,00			1,00	2,61
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,333	5,00			1,00	6,67
										12,34
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,94
			доп.р-ди труд (%)		100					12,34
			всичко преки							124,66
			общо допълнителни р-ди							13,27
			начисления (%)		10					13,79
			Обща цена :							**151,72**
N.210	**'8000020175**	**21-К-00008**	**Направа кофраж за подпорни стени**	**м2**	**9,5**					

			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
		20.10.21.005	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,0043	240,00	10,00	264,00	1,00	1,14
		580293	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,1	3,20	10,00	3,52	1,00	0,35
		9171	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,0029	240,00	10,00	264,00	1,00	0,77
		28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,13	1,60	10,00	1,76	1,00	0,23
		002332/0023	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03	1,80	10,00	1,98	1,00	0,06
										2,54
			ТРУД :							
			КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	1,25	5,00			1,00	6,25
			КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	0,3	5,00			1,00	1,50
										7,75
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р-ди труд (%)		100					7,75
			всичко преки							10,29
			общо допълнителни р-ди							7,75
			начисления (%)		10					1,80
			Обща цена :							**19,85**
N.211	**СЕК03.022**		**Доставка и монтаж на армировка ф 6,5-12 мм**	**кг**	**120**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			СТОМАНА БЕТ. 6-12 ММ ТИП А3	кг	1,015	1,25	10,00	1,38	1,00	1,40
			ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0,003	1,50	10,00	1,65	1,00	0,00
										1,40
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,001	10,00			1,00	0,01
			ТРУД :							
			АРМАТУРИСТ - I ст.	ч.ч.	0,0146	5,00			1,00	0,07
			АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,0472	5,00			1,00	0,24
			АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,0146	5,00			1,00	0,07
										0,38
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,00
			доп.р-ди труд (%)		100					0,38
			всичко преки							1,78
			общо допълнителни р-ди							0,38
			начисления (%)		10					0,22
			Обща цена :							**2,37**
N.212	**'8102071350**	**02-07-030**	**Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за подпорни стени и фундаменти**	**м3**	**2,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,1	1,35	0,00	1,35	1,00	0,14
		26.63.10.006	БЕТОН КЛАС В20	м3	1,015	95,00	0,00	95,00	1,00	96,43
										96,56
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			КРАН	мсм	0,032	260,00			1,00	8,32
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,25	5,00			1,00	11,25
			БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,38	5,00			1,00	6,90
			БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,861	5,00			1,00	4,31
										22,46
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					2,50
			доп.р-ди труд (%)		100					22,46
			всичко преки							127,34
			общо допълнителни р-ди							24,95
			начисления (%)		10					15,23
			Обща цена :							**167,51**
N.213			**Обратен насип със скален материал със зърнометрия 0/63мм , необработени със свързващо вещество**	**м3**	**2,5**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст

		002006/14.2	ЧАКЪЛ	м3	1	17,00	0,00	17,00	1,00	17,00
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			Гуменобандажен валяк	мсм	0,0035	320,00			1,00	1,12
			Багер	мсм	0,002	400,00			1,00	0,80
										2,56
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,77
			всичко преки							19,56
			общо допълнителни р-ди							0,77
			начисления (%)		10					2,03
			Обща цена :							**22,36**
N.214			**Превоз ст. бетонови тръби Ф 600 мм**	**курс**	**1**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Бордови автомобил	мсм	0,25	320,00			1,00	80,00
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					24,00
			всичко преки							80,00
			общо допълнителни р-ди							24,00
			начисления (%)		10					10,40
			Обща цена :							**114,40**
N.215			**Превоз бетонов разтвор**	**курс**	**1**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,2	320,00			1,00	64,00
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					19,20
			всичко преки							64,00
			общо допълнителни р-ди							19,20
			начисления (%)		10					8,32
			Обща цена :							**91,52**
			улица от ОТ 89 през ОТ 90 до ОТ 50 (105 м/3.50 м)							
N.216			**Подравняване с багер**	**м2**	**490**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.217			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**36,75**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**

N.218			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**18,38**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.219			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**55,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.220			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**55,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.221	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**55,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.222			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**55,13**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**

			улица от ОТ 50 през ОТ 112 към ОТ 49 (75 м/3.50 м)							
N.223			**Подравняване с багер**	**м2**	**637**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.224			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**26,25**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.225			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**13,13**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.226			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**39,38**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**

N.227			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**39,38**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,0215	320,00			1,00	6,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					2,06
			всичко преки							6,88
			общо допълнителни р-ди							2,06
			начисления (%)		10					0,89
			Обща цена :							**9,83**
N.228	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**39,38**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.229			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**39,38**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**
			1.16.Улици в с.Партизанин, общ. Братя Даскалови							
			улица от ОТ 6 ÷ ОТ 17 (132/3,50м)							
N.230			**Подравняване с багер**	**м2**	**462**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.231			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**46,2**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51

			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.232			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**23,1**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.233			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**69,3**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25
			Обща цена :							**2,80**
N.234			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**69,3**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,018	320,00			1,00	5,76
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,73
			всичко преки							5,76
			общо допълнителни р-ди							1,73
			начисления (%)		10					0,75
			Обща цена :							**8,24**
N.235	'8101402220	01-04-028	Изкоп с багер на самосвал	м3	69,3					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.236			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**69,3**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42

			Обща цена :							**4,58**
			улица от ОТ 6 ÷ ОТ 20 (177/3,50м)							
N.237			**Подравняване с багер**	**м2**	**619,5**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0022	400,00			1,00	0,88
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,26
			всичко преки							0,88
			общо допълнителни р-ди							0,26
			начисления (%)		10					0,11
			Обща цена :							**1,26**
N.238			**Насипване с едротрошени камъни фракция 63мм с D =0,20м**	**м3**	**61,95**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Трошен камък 0-63	м3	1	15,00	0,00	15,00	1,00	15,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										15,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							19,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,25
			Обща цена :							**24,78**
N.239			**Насипване с трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м**	**м3**	**30,98**					
			МАТЕРИАЛИ:							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			трошен камък ф-я 0/4 мм с D =0,05м	м3	1	16,00	0,00	16,00	1,00	16,00
		41.00.11.001	ВОДА	м3	0,05	1,35	0,00	1,35	1,00	0,07
										16,07
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			Автогрейдер	мсм	0,002	320,00			1,00	0,64
			ТРУД :							
			Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,473	5,00			1,00	2,37
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	5,00			1,00	0,95
										3,32
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.материали (%)		0					0,00
			доп.р.механизация (%)		30					0,19
			доп.р-ди труд (%)		100					3,32
			всичко преки							20,02
			общо допълнителни р-ди							3,51
			начисления (%)		10					2,35
			Обща цена :							**25,88**
N.240			**Уплътняване на трошено кам.настилка със самоходен валяк 10т.**	**м3**	**92,93**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			самоходен валяк 10т.	мсм	0,007	280,00			1,00	1,96
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,59
			всичко преки							1,96
			общо допълнителни р-ди							0,59
			начисления (%)		10					0,25

			Обща цена :							**2,80**
N.241			**Превоз каменна фракция**	**м3**	**92,93**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,015	320,00			1,00	4,80
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,44
			всичко преки							4,80
			общо допълнителни р-ди							1,44
			начисления (%)		10					0,62
			Обща цена :							**6,86**
N.242	**'8101402220**	**01-04-028**	**Изкоп с багер на самосвал**	**м3**	**92,93**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Багер	мсм	0,0085	400,00			1,00	3,40
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					1,02
			всичко преки							3,40
			общо допълнителни р-ди							1,02
			начисления (%)		10					0,44
			Обща цена :							**4,86**
N.243			**Превоз на земни почви със самосвал на 3 км**	**м3**	**92,93**					
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							
					р,н,	цена	% ДСР	кр,цена	коеф	ст-ст
			Самосвал	мсм	0,01	320,00			1,00	3,20
			ДОП.РАЗХОДИ:							
			доп.р.механизация (%)		30					0,96
			всичко преки							3,20
			общо допълнителни р-ди							0,96
			начисления (%)		10					0,42
			Обща цена :							**4,58**

заличено на осн. чл.4 ОРЗД

Кандидат: ...
Николай ВАСИЛЕВ
Председател на ВИК "КОРОНА"
08.05.2020г.
гр. Чирпан