

ОДОБРЯВАМ:

Приложение № 1

ТАТЯНА ДОСЕВА
ДИРЕКТОР на НДД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обществена поръчка с предмет: „**Частични ремонтни дейности в Национален дворец на децата**“

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

1. Предмет на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е избор на строител, който да извърши частични ремонтни дейности в Националния дворец на децата.

2. Описание на предвидените за изпълнение основни строителни дейности.

Предвижда се ремонт на съблекалня, намираща се на ет. 1 откъм ул. „Три уши“.

Предвижда се поставяне на нова настилка в помещение, прилежащо към бившата сладкарница на двореца, която да замени съществуващата. Към днешна дата старата настилка от теракот е компрометирана и помещението не е годно за ползване.

За централното външно стълбище, водещо към главния вход на сградата, се предвиждат частични възстановителни строителни работи. В момента стъпалата на стълбището и бордюрите край него са разместени, изкривени и поддали напред, както и на места има пропадане. Част от гранитните плочи по стените около стълбището са отлепени, а други изцяло липсват. След ремонта се очаква стълбището и възстановените компрометирани участъци от стените да бъдат в състояние за безопасно ползване по предназначение и да имат добър естетичен вид.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативни документи: Закон за устройство на територията (обн. ДВ бр.1 от 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него; Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд; БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Подробно вида и количеството на видовете строителни дейности, предвидени за изпълнение, са описани в количествената сметка, приложена в процедурата.

За предвидените за изпълнение строителни дейности разрешение за сроеж не е необходимо, тъй като те имат възстановителен характер.

След приключване на работата строителните отпадъци, ако има такива, се натоварват и извозват от строителя до определените от общината сметища.

3. Място на изпълнение: Сградата на Националния дворец на децата с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 191.

4. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) е по предложение на участника, **максимум 20 календарни дни**, считано от датата на подписване на двустранен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя

строителната площадка и приключва с подписан Протокол за действително изпълнени СМР, в съответствие с одобрената количествено-стойностна сметка.

5. Гаранционен срок на изпълнените видове работи

Минималният гаранционен срок за изпълнените и приети от възложителя видове СМР е съгласно чл. 20, ал.4, т. 3 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.).

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

За обекта ще бъде възложено упражняване на контрол от представител/и на Възложителя по време на строителството.

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията, наредбите към него, както и всички действащи в Република България нормативни актове.

Изпълнителят трябва да осигури квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на дейностите по договора с нужното качество и в срок.

Строителните материали, които ще се влагат в изграждането на обектите трябва да са нови и да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Всички материали трябва да отговарят на българските стандарти или хармонизирани такива с европейски стандарти, да са придружени със сертификат за качество, декларация за съответствие и указания за прилагане.

При извършване на строителните работи следва да се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасна, здравословна и качествена работа и среда. След приключване на строително-монтажните работи строителната площадка трябва да бъде почистена от строителни отпадъци и строителна техника.

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове са нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5, от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват по единична цена, съгласно остойностената количествено-стойностна сметка от Изпълнителя.

За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка.

III. ПРИЕМАНЕ НА СМР

Извършените СМР се приемат в присъствието на упълномощени представители на Възложителя и Техническия ръководител като се съставя протокол за приемане на извършената работа (бивш акт.обр.19).

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за разплащане на извършените и претендирани СМР.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на обекта.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на СМР.

Окончателното приемане на работата по договора става с подписването на окончателен приемателен протокол.

IV. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ:

При изпълнение на дейностите да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

При изпълнение на всички работи да се спазват разпоредбите на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби да се прилагат и по отношение на подизпълнителите, а Изпълнителят ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително се определя координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но и свързаната с риска политика.

Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за безопасност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

- Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда необходимите мероприятия;
- Да осигури всички необходими и задължителни лични предпазни средства и работно облекло;
- Да осигури необходимите санитарно-битови условия съгласно санитарно-хигиенните изисквания;
- Да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на ЗБУТ;
- Да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за ЗБУТ и провеждане на инструктажите;
- Да се грижи за здравето и сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка, включително и за недопускане на лица неангажирани и несвързани със строителството на площадката

Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ В СТРОЕЖА.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- *„Строителен продукт“* означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- *„Комплект“* означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- *„Съществени характеристики“* означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- *„Експлоатационни показатели на строителния продукт“* означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

- *Декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

- *Декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

- *Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да доказват съответствието с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложили в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от отговорника по контрол на качеството на изпълнителя и от лицето, изпълняващо контрол на СМР от страна на Възложителя.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите.

Изпълнителят следва да осигурява достъп до обекта на представители на Възложителя за проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

VI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕЛОЖЕНИЕ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да представи Техническо предложение, изготвено съгласно образца на Възложителя.