

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Временен път от площадка на баржа до ВЕЦ „Козлодуй““ част – Временно строителство¹

№	Наименование СМР	Мярка	К-во
Строителна част			
1	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м3	160
2	Превоз земни почви до 3км.	м3	160
3	Разриване земни почви машинно	м3	160
4	Уплътняване земна маса машинно на пластове по 20 см.	м3	160
5	Изкоп земни почви с булдозер	м3	40
6	Доставка баластра	м3	180
7	Разриване баластра машинно	м3	180
8	Уплътняване баластра машинно	м3	180
Монтажна част			
9	Доставка пътни панели 300/250/20	бр.	60
10	Монтаж временен път с пътни панели 300/250/20	бр.	60
11	Доставка и полагане бетон С20	м3	3

¹ Временният път е необходим за изпълнението на обект: „Текущ ремонт и поддържане на брегоукрепителните съоръжения по десния бряг след изтичането на ВЕЦ „Козлодуй“ към обект за използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй“ – ВЕЦ на ТК 1“.