ДО
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Община Дългопол, с адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров" № 105

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ТЕРОЛ“ ЕООД
с адрес: гр. София, ул. Цар Иван Асен II № 75, ет. 2, ап. 13, община Столична, област София (столица)
тел.: 0894548806, факс: ....., e-mail: terrallcom@gmail.com
ЕИК: 121452974,
ДДС №: BG121452974

Разплащателна сметка:
IBAN сметкаBG37BPBI81701606442981
BIC код на банката BPBIBGSF
Банка: Банка Юробанк България АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол”.**

1. Оферираме цена за изпълнение на настоящата процедура, както следва: 893 848.68 лв., (словол осемстотин деведесет и три хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 68 ст.), без ДД и 1 072 618,42 (словом: един милион седемдесет и две хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 42 ст.) лева с включен ДДС.

1.1.Предлаганата цена включва следните стойности:

- За подобект 1: **„Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол за подобект: СОУ“Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, общ. Дългопол – Основно училище, находящо се на ул „Васил Левски“ № 2**: 363 529,59 (словом: триста шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и девет лева и 59 ст.) лева без ДДС и 436 235,50 (словом: четиристотин тридесет и шест хиляди двеста тридесет и пет лева и 50ст.) лева с включен ДДС;

- За „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 1: 17 508,78 (словом: седемнадесет хиляди петстотин и осем лева и 78 ст.) лева без ДДС и 21 010,53 (словом: двадесет и една хиляди десет лева и 53ст.)лева с включен ДДС;

- За подобект 2: **Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол за подобект: СОУ “Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, общ. Дългопол – Гимназия, находяща се на ул „Цар Симеон“ № 48:** 489 671,48 (словом: четиристотин осемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и един лева и 48 ст.) лева без включен ДДС и 587 605,78 (словомлева петстотин осемдесет и седем хиляди шестстотин и пет лева и 78 ст.) лева с включен ДДС и

- За „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 2: 23 138,84 (словом: двадесет и три хиляди сто тридесет и осем лева и 84 ст.) лева без ДДС и 27 766,60 (словом: двадесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и 60ст.) лева с включен ДДС.

Формирането на цената е подробно разбита в попълнения Образец № 5а „Количествено-стойностна сметка", който е приложен към настоящото Ценово предложение и съставлява негова неразделна част.

2. При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценообразуващи показатели:

- **средна часова ставка** – 6,25 лв./ч.час;
- **допълнителни разходи за труд** - 88%; (словом осемдесет и осем процента);
- **допълнителни разходи за транспорт и механизация** - 13%; (словом тринадесет процента);
- **доставно -складови разходи за материали**, - 27%; (словом двадесет и седем процента);
- **печалба** -10%; (словом десет процента);
- **други** ……..(по преценка на участника)

3.б Декларирам, че предложените от нас цени, са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., необходими за качественото изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и други свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

ПРИЛОЖЕНИЯ (окомплектовани заедно с настоящия образец):

☒ **Попълнен Образец № 5а „Количествено-стойностна сметка"- приложен <u>на хартиен и електронен носител</u> към настоящото Ценово предложение.**

Наименование на участника	„ТЕРОЛ" ЕООД
Име и фамилия на представителя на участника	Александър Терзиев
Длъжност	Управител
Подпис	_____
Дата:	08.07.2020г.

ТЕРОЛ * София * ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА **Образец № 5а**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“ - СОУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол”

Подобект 1: „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол за подобект: СОУ“Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, общ. Дългопол – Основно училище, находящо се на ул „Васил Левски“ № 2

№	Наименование	цена без ДДС	цена с ДДС
1	„Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол за подобект: СОУ“Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, общ. Дългопол – Основно училище, находящо се на ул „Васил Левски“ № 2	363 529,59	436 235,50
2	„Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“	17 508,78	21 010,53
	ОБЩА ЦЕНА ЗА ПОДОБЕКТ 1	**381 038,36**	**457 246,03**

Подобект 2: "Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол за подобект: СОУ“Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, общ. Дългопол – Гимназия, находяща се на ул „Цар Симеон“ № 48

№	Наименование	цена без ДДС	цена с ДДС
1	Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол за подобект: СОУ“Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, общ. Дългопол – Гимназия, находяща се на ул „Цар Симеон“ № 48	489 671,48	587 605,78
2	„Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“	23 138,84	27 766,60
	ОБЩА ЦЕНА ЗА ПОДОБЕКТ 2	**512 810,32**	**615 372,38**
	ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА	893 848,68	1 072 618,42

ТЕРОЛ ЕООД София

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Подобект 1: СОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр.Дългопол,находящо се на ул. "Васил Левски"№2, гр.Дългопол имот с планоснимачен номер 869, кв.59, ПИ с идентификатор 24585.502.638 по кадастрална карта на гр.Дългопол

№	Описание на строително- монтажните работи	Ед. М.	Кол-во	Ед. Цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	ЕСМ №1- Топлоизолиране на външните стени на сградата	ед.м.	к-во	лв.	лв.
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по фасадни стени- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка, включително полагане на хоризонтални ивици от 20 см и вертикални ивици от 50см топлоизолация с реакция на огън А1	м2	2 081,01	32,82	68 298,75
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади	м2	2 081,01	2,25	4 682,27
3	Полагане на силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени	м2	2 081,01	10,00	20 810,10
4	Доставка и монтаж на еластична дилатационна фуга между сградите, включително и покривни елементи с вирочина 0.5м	м'	34,15	21,00	717,15
	Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външни стени:				
5	Отстраняване на подпухнала мазилка, изравняване и заглаждане на компрометираните повърхности по фасадите	м2	200,00	2,65	530,00
6	Полагане на грунд засиликатна мазилка	м2	2 081,01	2,25	4 682,27
7	Изкърпване на вароциментова мазилка по стрехите на Учебния корпус	м2	125,00	3,00	375,00
8	Демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор	бр.	1,00	60,00	60,00
9	Доставка и монтаж на решетки с размери 10х10см. за вентилационни отвори по фасадата, ограждаща подпокривното пространство	бр.	209,00	3,20	668,80
10	Доставка и монтаж на решетки с размери 40х40см. за вентилационни отвори по фасадата на Физкултурния салон	бр.	6,00	7,60	45,60
11	Възстановяване на бетоновото покритие на армировката по фасадите	м2	6,00	12,00	72,00
12	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на фасади. Почистване на обекта	м3	180,00	13,00	2 340,00
					103 281,94
	ЕСМ №3- Топлоизолиране на покрив на сградата	ед.м.	к-во	лв.	лв.
13	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,032 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, върху покривите на Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м2	488,00	35,60	17 372,80
14	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,035 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, по козирките на входовете	м2	63,27	40,00	2 530,80
15	Полагане на PVC мембрана върху минералната вата по козирките на входовете	м2	63,27	15,55	983,85
16	Полагане на минерална вата с покритие от алуминиево фолио, δ=120мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, върху таванската плоча на подпокривното пространство на Учебния корпус	м2	680,87	40,00	27 234,80
17	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=50мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по долната част на козирките на входовете- полагане на лепило, топлоизолация 5см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м2	36,80	31,20	1 148,16
18	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени на подпокривното пространство, бордове и козирки на входове	м2	234,80	2,25	528,30
19	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, (вкл. полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка) върху прилежащи стени на подпокривното пространство, бордове и козирки на входове	м2	234,80	32,82	7 706,14
20	Полагане на силикатна мазилка по прилежащи стени на подпокривното пространство, бордове и козирки на входове	м2	234,80	10,00	2 348,00
	Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с топлоизолация на покрив:				
21	Полагане на грунд за силикатна мазилка по прилежащи стени на подпокривното пространство и бордове	м2	234,80	2,25	528,30
22	Полагане на пароизолация под минералната вата, върху таванска плоча на подпокривното пространство на Учебния корпус	м2	680,87	1,66	1 130,24
23	Полагане на армирана циментова замазка върху покривите на Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м2	488,00	25,00	12 200,00
24	Доставка и монтаж на двуслойна битумна хидроизолация върху покривите на Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м2	488,00	22,00	10 736,00
25	Направа на холкер /до 20см/ по контура на козирките на входовете	м'	24,25	4,90	118,83
26	Направа на холкер /до 20см/ по контура плоските покриви	м'	69,94	4,90	342,71
27	Доставка и монтаж на ъглов профил от поцинкована ламарина за оформяне на края на козирките на входовете	м'	43,50	25,00	1 087,50
28	Доставка и полагане на дървени гредички за оформяне на наклон по контура на стом.бет.козирка на покрива	м'	164,60	15,00	2 469,00
29	"Обличане" на стом.бет.козирка по контура на покрива с топлоизолационна система тип XPS, δ=20мм /отдолу, отгоре и челно/	м2	222,12	23,10	5 130,97
30	Шпакловане и измазване на стом.бет.козирка по контура на покрива /отдолу, отгоре и челно/	м2	222,12	16,00	3 553,92
31	Доставка и монтаж на обшивка от ламарина над стом.бет.козирка по контура на покрива	м2	135,00	31,00	4 185,00
32	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м'	63,55	2,00	127,10
33	Демонтаж, съхранение и монтаж на улуци	м'	221,40	23,40	5 180,76
34	Демонтаж на стари водосточни тръби	м'	110,60	5,00	553,00
35	Демонтаж, съхранение и монтаж на водосточни тръби	м'	41,30	20,00	826,00
36	Демонтаж, съхранение и монтаж на водосточни казанчета	бр.	13,00	32,00	416,00
37	Демонтаж, съхранение и монтаж на барбакани	бр.	2,00	31,00	62,00
38	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м'	129,00	22,00	2 838,00
39	Поправка и измазване на комини	м2	21,36	18,00	384,48
40	Доставка и монтаж на ламаринени шапки по комини	м'	8,00	33,00	264,00
41	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м'	63,55	15,00	953,25
42	Извозване на строителни отпадъци от СМР при топлоизолиране на покрив	м3	110,00	13,00	1 430,00
					114 389,90
	ЕСМ №3- Топлинно изолиране на под	ед. м	к-во	лв.	лв.
43	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каширана каменна вата по таван на сутерен с δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,038 W/mK, вкл. Ъглови профили, крепежни елементи с метални дюбели	м2	959,00	40,00	38 360,00
44	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по сутеренни стени граничещи с въздух (цокъл)- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м2	244,86	35,60	8 709,90
45	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по еркери- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м2	18,88	32,82	619,64
46	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокъл) и еркери	м2	263,54	2,25	592,97
47	Полагане на грунд за мозаечна мазилка по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокъл) и еркери	м2	263,54	2,25	592,97
48	Полагане на ивица от 25-30см гранитогрес по долен ръб сутеренни стени при връзка "цокъл-терен"	м'	255,70	21,00	5 369,70

ТЕРОЛ ЕООД София

49	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на под. Почистване на обекта	м3	95,00	13,00	1 235,00
					55 499,17
	ЕСМ №4- Подмяна на неподменената дограма на сградата	ед.м	к-во	лв.	лв.
50	Демонтаж на съществуваща дограма и врати	м2	201,00	5,50	1 105,50
51	Доставка и монтаж на прозорци и врати - нова петкамерна PVC дограма с остъкляване двоен стъклопакет с външно К-стъкло. Обобщен коефициент на топлопреминаване U < 1,4 W/m2K	м2	201,00	105,00	21 105,00
52	Доставка и монтаж на димоуплътнени, самозатварящи се врата за отделяне на коридорите от етажните фоайета на Учебния корпус	м2	9,30	150,00	1 395,00
53	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на алуминиева плътна врата на котелно, пожароустойчива с клас на огнеустойчивост EI90	м2	1,68	350,00	588,00
54	Полагане на топлоизолация XPS 20мм - външно "обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	м'	1 914,30	15,70	30 054,51
55	Вътрешно "обръщане" около новата дограма с гипсова шпакловка. Широчина на ивицата до 0.2м	м'	151,05	12,60	1 903,23
56	Уплътняване на фуги около прозорци и врати с полиуретанова пяна	м'	151,05	2,15	324,76
	Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с подмяната на дограма:				
57	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази от външната страна на всички прозорци, цвят бял/по мярка от място/	м'	447,10	21,60	9 657,36
58	Демонтаж на стари ръждясали решетки по прозорците	м2	2,50	3,33	8,33
59	Доставка и монтаж на стъклопакет за съществуваща дограма	м2	5,00	19,20	96,00
60	Извозване на строителни отпадъци от СМР при подмяна на дограма	м3	20,00	13,00	260,00
					88 497,69
	ЕСМ №5 - Подмяна на стари енергоефективни осветителни тела	ед. М	к-во	лв.	лв.
61	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	240,00	2,00	480,00
62	Подмяна на всички ЛНЖ и ЛОТ осветителни тела с нови LED осветителни лампи 35W,IP21	бр.	240,00	25,80	6 192,00
					6 672,00
	Мълниезащитна и заземителна инсталация	ед.м	к-во	лв.	лв.
63	Мълниеприемник активен	бр.	2,00	1120,00	2 240,00
64	Проводник от сплав AlMgSi 0.5-Ф10	м'	80,00	1,35	108,00
65	Стоманена поцинкована шина 40/4мм	м'	25,00	7,75	193,75
66	Стандартен поцинкован заземителен кол външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	бр.	8,00	50,00	400,00
67	Кутия от поцинкована ламарина с капак на винтове за прав съединител за контролни измервания	бр.	4,00	5,50	22,00
68	Демонтаж на съществуваща мълниезащитна мрежа	м'	90,00	4,90	441,00
					3 404,75
	Подобряване достъпа за лица с увреждания	ед.м	к-во	лв.	лв.
68	Доставка и монтаж на парапет /двоен парапет/ по входните сълби съгласно Наредба 4, чл.15, ал.3	м'	49,40	110,00	5 434,00
69	Доставка и монтаж на вертикална инвалидна платформа на главния вход до улицата съгласно Наредба 4, чл.17, ал.3	бр.	1,00	7500,00	7 500,00
70	Полагане на настилка от нехлъзгав материал 4см в предната част по входните стъпала	м'	211,70	4,20	889,14
					13 823,14
				Обща цена за СМР за подобект 1 в лева без ДДС	363 529,69
				20% ДДС	72 705,92
				Обща цена СМР за подобект 1 в лева с ДДС	436 235,60
	„Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи" за подобект 1		к-во	лв.	лв.
71	Доставка и монтаж на фасадно работно скеле	м2	3 373,56	3,19	10 761,66
72	Демонтаж на фасадно работно скеле	м2	3 373,56	1,50	5 060,34
73	Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи	м2	3 373,56	0,50	1 686,78
	Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи" за подобект 1 в лева без ДДС				***17 508,78***
				20% ДДС	***3 501,76***
	Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи" за подобект 1 в лева с ДДС				***21 010,53***
				Обща цена за подобект 1 в лева без ДДС:	381 038,36
				ДДС 20%	76 207,67
				Обща цена за подобект 1 в лева с включен ДДС	457 246,03



КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Подобект 2: СОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр.Дългопол,находящо се на ул. "Цар Симеон"№48, гр.Дългопол, УПИ- за училище, кв.130, ПИ с идентификатор 24565.502.1929 по кадастрална карта на гр.Дългопол

№	Описание на строително- монтажните работи	Ед. м	Кол-во	Ед. Цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	ЕСМ №1- Топлоизолиране на външните стени на сградата	***ед. м.***	***к-во***	***лв.***	***лв.***
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по фасадни стени на Учебен корпус- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка, включително полагане на хоризонтални ивици от 20 см и вертикални ивици от 50см топлоизолация с реакция на огън А1	м2	1 860,54	32,82	61 062,92
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по фасадни стени на Физкултурен салон и "Топла връзка"- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка, включително полагане на хоризонтални ивици от 20 см и вертикални ивици от 50см топлоизолация с реакция на огън А1	м2	1 038,15	32,82	34 072,08
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади	м2	2 898,69	2,25	6 522,05
4	Полагане на силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени	м2	2 898,69	10,00	28 986,90
5	Доставка и монтаж на еластична дилатационна фуга между сградите, включително и покривни елементи с вирочина 0.5м	м'	18,80	21,00	394,80
	Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външни стени:				
6	Отстраняване на подпухнала мазилка, изравняване и заглаждане на компрометираните повърхности по фасадите	м2	350,00	2,65	927,50
7	Полагане на грунд засиликатна мазилка	м2	2 898,69	2,25	6 522,05
8	Демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор	бр.	7,00	60,00	420,00
9	Възстановяване на бетоновото покритие на армировката по фасадите	м2	8,00	12,00	96,00
10	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на фасади. Почистване на обекта	м3	250,00	13,00	3 250,00
					142 254,31
	ЕСМ №2- Топлоизолиране на покрива на сградата	***ед. м.***	***к-во***	***лв.***	***лв.***
11	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,032 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, върху покрива на Учебния корпус	м2	838,56	35,60	29 852,74
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,035 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, по козирките на входовете на Учебния корпус и Столовата	м2	36,92	40,00	1 476,80
13	Полагане на PVC мембрана върху минералната вата по козирките на входовете на Учебния корпус и Столовата	м2	36,92	15,55	574,11
14	Полагане на минерална вата с покритие от алуминиево фолио, δ=120мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, върху таванската плоча на подпокривното пространство на Физкултурния салон	м2	554,60	40,00	22 184,00
15	Полагане на минерална вата с покритие от алуминиево фолио, δ=120мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, върху таванската плоча на подпокривното пространство на "Топла връзка"- Столова	м2	230,00	40,00	9 200,00
16	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=50мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по долната повърхност на козирката на входа на Столовата- полагане на лепило, топлоизолация 5см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м2	32,30	31,20	1 007,76
17	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по бордове на Учебния корпус	м2	157,80	2,25	355,05
18	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, (вкл. полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка)по бордове на Учебния корпус	м2	157,80	32,82	5 179,00
19	Полагане на силикатна мазилка по бордове на Учебния корпус	м2	157,80	10,00	1 578,00
	Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с топлоизолация на покрив:				
20	Полагане на грунд за силикатна мазилка по бордове на Учебния корпус	м2	157,80	2,25	355,05
21	Полагане на пароизолация под минералната вата, върху таванска плоча на подпокривното пространство на Физкултурния салон и "Топла връзка"- Столова	м2	784,60	1,66	1 302,44
22	Полагане на армирана циментова замазка върху покрива на Учебния корпус	м2	838,56	25,00	20 964,00
23	Доставка и монтаж на двуслойна битумна хидроизолация върху покрива на Учебния корпус	м2	838,56	22,00	18 448,32
24	Направа на холкер /до 20см/ по контура на козирките	м'	55,57	4,90	272,29
25	Почистване на покривна плоча от отпадъци с изнасяне в района на сградата	м3	35,00	9,00	315,00
26	Демонтаж на стари керемиди на скатния покрива	м2	718,18	3,00	2 154,54
27	Доставка и монтаж на дървена скара от контралетви и летви по покрива	м2	718,18	15,00	10 772,70
28	Подмяна на компрометирана дървена покривна конструкция	м3	15,00	290,00	4 350,00
29	Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка	м2	718,18	11,00	7 899,98
30	Доставка и монтаж на хидроизолация под керемиди	м2	718,18	2,50	1 795,45
31	Доставка и монтаж на нови Марсилски керемиди за препокриване на скатния покрива	м2	718,18	25,00	17 954,50
32	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и козирки входове	м'	214,15	2,00	428,30
33	Демонтаж на стари улуци	м'	105,00	3,00	315,00
34	Демонтаж на стари водосточни тръби	м'	27,65	5,00	138,25
35	Демонтаж на стари водосточни казанчета	бр.	11,00	4,00	44,00
36	Демонтаж, съхранение и монтаж на водосточни тръби	м'	10,70	20,00	214,00
37	Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета	бр.	11,00	38,00	418,00
38	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м'	103,70	22,00	2 281,40
39	Доставка и монтаж на нови улуци	м'	105,00	24,10	2 530,50
40	Подмяна на воронки по плоски покриви	бр.	7,00	27,65	193,55
41	Вентилационна шапка за ВКК	бр.	4,00	31,33	125,32
42	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и козирки входове	м'	214,15	15,00	3 212,25
43	Извозване на строителни отпадъци от СМР при топлоизолиране на покрив	м3	120,00	13,00	1 560,00
					169 452,29
	ЕСМ №3- Топлинно изолиране на под	***ед.***	***к-во***	***лв.***	***лв.***
44	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каширана каменна вата по таван на сутерен с δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,038 W/mK, вкл. Ъглови профили, крепежни елементи с метални дюбели	м2	1 783,47	40,00	71 338,80
45	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по сутеренни стени граничещи с въздух (цокъл)- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м2	408,00	35,60	14 524,80

ТЕРОЛ София ЕООД

46	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокъл)	м2	405,00	2,25	911,25
47	Полагане на грунд за мозаечна мазилка по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокъл)	м2	405,00	2,25	911,25
48	Полагане на ивица от 25-30см гранитогрес по долен ръб сутеренни стени при връзка "цокъл-терен"	м'	289,00	21,00	6 069,00
49	Боядисване на капаци на прозорци с блажна боя /двустранно/	м2	22,70	6,00	136,20
50	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на под. Почистване на обекта	м3	150,00	13,00	1 950,00
					96 854,89
	ЕСМ №4- Подмяна на неподвижната дограма на сградата	ед. м	к-во	лв.	лв.
51	Демонтаж на съществуваща дограма и врати	м2	23,52	5,50	129,36
52	Доставка и монтаж на прозорци и врати - нова петкамерна PVC дограма с остъкляване двоен стъклопакет с външно К-стъкло. Обобщен коефициент на топлопреминаване U < 1,4 W/m2K	м2	13,22	105,00	1 388,10
53	Доставка и монтаж на димоуплътнени, самозатварящи се врати за отделяне на коридорите от етажните фоайета	м2	46,23	150,00	6 934,50
54	Полагане на топлоизолация XPS 20мм - външно "обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	м'	2 239,80	15,70	35 164,86
55	Вътрешно "обръщане" около новата дограма с гипсова шпакловка. Широчина на ивицата до 0.2м	м'	35,00	12,60	441,00
56	Уплътняване на фуги около прозорци и врати с полиуретанова пяна	м'	35,00	2,15	75,25
	Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с подмяната на дограма:				
57	Демонтаж на алуминиеви подпрозоречни первази	м'	604,25	1,50	906,38
58	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази от външната страна на всички прозорци, цвят бял/по мярка от място/	м'	604,25	21,60	13 051,80
59	Демонтаж на стари ръждясали решетки по прозорците	м2	80,00	3,33	266,40
60	Доставка и монтаж нови решетки по прозорците на 1 етаж Физкултурен салон	м2	80,00	8,80	704,00
61	Извозване на строителни отпадъци от СМР при подмяна на дограма	м3	50,00	13,00	650,00
					89 711,89
	ЕСМ №5 - Подмяна на стари енергоефективни осветителни тела	ед.	к-во	лв.	лв.
62	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	370,00	2,00	740,00
63	Подмяна на всички ЛНЖ и ЛОТ осветителни тела с нови LED осветителни лампи 35W,IP21	бр.	370,00	25,80	9 546,00
					10 286,00
	Мълниезащитна и заземителна инсталация	ед. м	к-во	лв.	лв.
64	Мълниеприемник активен	бр.	1,00	1120,00	1 120,00
65	Проводник от сплав AlMgSi 0.5-Ф10	м'	45,00	1,35	60,75
66	Стоманена поцинкована шина 40/4мм	м'	15,00	7,75	116,25
67	Стандартен поцинкован заземителен кол външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	бр.	4,00	50,00	200,00
68	Кутия от поцинкована ламарина с капак на винтове за прав съединител за контролни измервания	бр.	2,00	5,50	11,00
69	Демонтаж на съществуваща мълниезащитна мрежа	м'	40,00	4,90	196,00
					1 704,00
	Подобряване достъпа за лица с увреждания	ед. м	к-во	лв.	лв.
70	Доставка и монтаж на парапет /двоен парапет/ по входните сълби съгласно Наредба 4, чл.15, ал.3	м'	22,50	110,00	2 475,00
71	Доставка и монтаж на вертикална инвалидна платформа на главния вход до улицата съгласно Наредба 4, чл.17, ал.3	бр.	1,00	7500,00	7 500,00
72	Полагане на настилка от нехлъзгав материал 4см в предната част по входните стъпала	м'	103,20	4,20	433,44
					10 408,44
				Обща цена за СМР за подобект 2 в лева без ДДС	489 671,48
				20% ДДС	97 934,30
				Обща цена за СМР за подобект 2 в лева с ДДС	587 605,78
	„Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“	ед.м	к-во	лв.	лв.
6	Доставка и монтаж на фасадно работно скеле	м2	4 458,35	3,19	14 222,14
7	Демонтаж на фасадно работно скеле	м2	4 458,35	1,50	6 687,53
8	Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи	м2	4 458,35	0,50	2 229,18
	Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 2 в лева без ДДС				23 138,84
				20% ДДС	4 627,77
	Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 2 в лева с ДДС				27 766,60
	Обща цена за подобект 2 в лева без ДДС:				512 810,32
	ДДС 20%				102 562,06
	Обща цена за подобект 2 в лева с ДДС				615 372,38

ТЕРОЛ
София
ЕООД