

АНЕКС № 1 КЪМ

ДОГОВОР № 2020-38/14.08.2020 г.

За изпълнение на СМР по обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР - Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим". Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на градско обзавеждане на следните обекти: Централна градска част в гр. Пордим; с. Вълчитрън в УПИ III-339, кв. 70; с. Одърне в УПИ I-302, кв. 6 и с. Каменец в УПИ I, кв. 19“

Днес, 12.11.2021 г. в гр. Пордим между:

ОБЩИНА ПОРДИМ, БУЛСТАТ 000413999, със седалище и адрес на управление: гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, представлявано от Детелин Радославов Василев – Кмет и Петрушка Георгиева Колева – Лице с право на втори подпис, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Индже Войвода“ № 17, ЕИК 177008626, представлявано от Димитър Митков Нитов, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 166, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 24 от Договор № 2020-38/14.08.2020 г. се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР - Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим". Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на градско обзавеждане на следните обекти: Централна градска част в гр. Пордим; с. Вълчитрън в УПИ III-339, кв. 70; с. Одърне в УПИ I-302, кв. 6 и с. Каменец в УПИ I, кв. 19“, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

§ 1. Приложение № 3 към Договор № 2020-38/14.08.2020 г. се изменя както следва:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка			
			Количество	Ед. цена	Обща цена

	ПОДОБЕКТ: „Изготвяне на проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Централна градска част на гр. Пордим“				383 234,01
	РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ				
1	Разваляне на настилка от бетонни плочи на пясъчна основа	m ²	1 887,00	2,05	3 868,35
2	Разваляне на основа за плочи с дебелина 35см, механизирено	m ²	660,45	1,90	1 254,86
3	Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.свързани с това разходи	m ³	754,00	11,94	9 002,76
4	Разбиване на стоманобетонни плочи с багер - хидрочук за машинно товарене	m ³	5,50	78,25	430,38
5	Превоз на строителни отпадъци от бетонова настилка, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	5,50	11,94	65,67
6	Разваляне на каменни или бетонни стени, вкл. почистването им (дебелина до 30см, височина до 110см)	m	12,00	48,91	586,92
7	Превоз на строителни отпадъци от бетонова настилка, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	3,24	11,94	38,69
8	Изваждане на каменни или бетонни бордюри, вкл. почистването им (8/16см)	m	498,60	2,47	1 231,54
9	Превоз на строителни отпадъци от бетонова настилка, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	12,75	11,94	152,24
10	Демонтаж на съоръжения детска площадка	бр.	1,00	144,05	144,05
11	Демонтаж на фонтан	бр.	1,00	73,81	73,81
12	Демонтаж на кошчета за отпадъци	бр.	5,00	2,66	13,30
13	Демонтаж на стоманобетонни цветарници	бр.	4,00	16,18	64,72
14	Демонтаж на пейки	бр.	17,00	6,67	113,39
15	Демонтаж на стълбове за парково осветление	бр.	17,00	10,67	181,39
	НАПРАВА НА НАСТИЛКИ				
16	Доставка и полагане на унипаваж с размери 22,5/8/6см за алейна мрежа - двойно "Т", сив цвят, включително всички свързани с това разходи	m ²	1 566,43	54,54	85 433,09
17	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50см	m	515,28	12,01	6 188,51

18	Доставка и полагане на тактилни плочи за внимание (жълт цвят) включително всички свързани с това разходи	m ²	38,20	38,53	1 471,85
19	Доставка, полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	m ³	482,37	36,74	17 722,27
20	Доставка и полагане на пясъчен слой	m ³	102,33	29,22	2 990,08
21	Доставка и полагане на неармиран бетон клас C8/10 за основи, фундаменти и настилки.(за основа на бордюри)	m ³	19,09	128,93	2 461,27
22	Доставка и полагане на бордюри	m	393,50	12,01	4 725,94
23	Доставка, полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) (беседки)	m ³	6,05	27,22	164,68
24	Доставка и полагане на неармиран бетон клас C8/10 за основи, фундаменти и настилки.(беседки)	m ³	2,20	128,93	283,65
25	Доставка и полагане на армиран бетон клас C25/30 за основи и фундаментни плочи(беседки)	m ³	2,20	155,61	342,34
26	Доставка и полагане на гранитни плочи за настилка на беседка включително всички свързани с това разходи	m ²	12,67	75,59	957,73
27	Доставка и полагане на ударопоглътща саморазливна каучукова настилка с дебелина 4 см за шахматно поле, включително основа от армирана замазка и трамбован чакъл	m ²	13,44	100,43	1 349,78
28	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при паважна настилка	бр.	0,00	78,25	0,00
29	Подмяна на капаци на шахти - бетонови	бр.	4,00	232,98	931,92
30	Подмяна на капаци на шахти - с място за вграждане на унипаваж	бр.	0,00	257,16	0,00
31	Доставка и монтаж на гранитни плочи за стъпала	m ²	82,50	80,34	6 628,05
32	Доставка и монтаж на гранитни шапки - 30см	m	60,44	44,96	2 717,38
33	Направа на механизирани изкоп за плочоалеи	m ³	2,00	4,27	8,54
34	Извозване на земна маса с всички присъщи разходи	m ³	2,00	16,45	32,90
35	Доставка и полагане на плочи за плочоали	m ²	6,00	27,56	165,36
36	Доставка и полагане на "пясъчна" възглавница под плочи на плочоали 5 см	m ³	0,30	29,22	8,77
37	Уплътняване на основата за плочоалеята с трошен камък 20 см	m ³	1,80	27,22	49,00
38	Доставка и монтаж на метален параван за рампи	m	84,40	40,02	3 377,69
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ					
39	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	0,00	115,60	0,00
40	Доставка и монтаж на беседки,вкл. всички свързани с това разходи	бр.	0,00	4 686,59	0,00
41	Доставка и монтаж на маси за игра на шах	бр.	0,00	317,63	0,00
42	Доставка и монтаж на питейни фонтанки	бр.	0,00	555,68	0,00

43	Доставка и монтаж на информационна табели	бр.	0,00	128,05	0,00
	НАПРАВА НА СЦЕНА				
44	Обшивка с титан-цинкована ламарина 0,8 мм до 30 градуса	m ²	125,00	52,67	6 583,75
45	Направа на летвена скара за дъсчена обшивка, вкл. всички свързани с това разходи	m ²	229,91	19,56	4 497,04
46	Направа на дъсчена обшивка- 3см	m ²	123,16	29,34	3 613,51
47	Грундиране на дъсчена обшивка	m ²	123,16	5,51	678,61
48	Двукратно лакиране на на дъсчена обшивка	m ²	123,16	13,41	1 651,58
49	Доставка и монтаж на предпазен парапет при рампи за инвалиди и стъпала	m	4,00	69,22	276,88
50	Доставка на декоративна метална решетка вкл. боядисване, грундиране и всички свързани с това дейности	m ²	0,00	45,71	0,00
	НАПРАВА НА ФОНТАН				
51	Доставка и монтаж на облицовка от полиран гранит и всички свързани с това разходи	m ²	114,82	93,47	10 732,23
52	Доставка и монтаж на геотекстил и всички свързани с това дейности	m ²	82,47	3,20	263,90
53	Доставка и монтаж на хидроизолация - неармирана геомембрана - заварена и всички свързани с това дейности	m ²	82,47	15,87	1 308,80
54	Направа на армирана циментова замазка 3-5см	m ²	0,00	19,51	0,00
55	Направа на циментова замазка за подравняване 3см	m ²	36,45	15,69	571,90
55	Направа на циментова мазилка 3см	m ²	72,99	17,98	1 312,36
	Паметник на Иван Радев				
-	Част Конструктивна	-	-	-	-
	НАПРАВА НА СЦЕНА				
56	Изкоп	m ³	129,38	4,80	621,00
57	Обратен насип от ненарушена земна основа или от трошен камък с фракция от 0-63	m ³	150,92	27,22	4 107,97
58	Доставка и полагане на трошен камък 0-63 за настилка	m ³	37,38	27,22	1 017,35
59	Полиетиленово фолио	m ²	89,70	1,02	91,49
60	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	m ³	4,22	128,93	543,51
61	Доставка и полагане на бетон за основи C20/25	m ³	31,00	155,61	4 823,82
62	Доставка и полагане на бетон за настилки C20/25	m ³	14,04	155,61	2 184,76
63	Котва	m ²	180,75	17,66	3 192,05
64	Армировъчна стомана B235, B500 (ОСНОВИ)	кг.	2 285,00	1,79	4 090,15
65	Армировъчна стомана B235, B500 (НАСТИЛКА)	кг.	928,00	1,79	1 661,12
66	Дървен материал C24 с влажност до 12%	m ³	3,11	657,14	2 041,92
67	Стоманена конструкция	кг.	6 285,88	5,06	31 806,55
	НАПРАВА НА ФОНТАН				
68	Изкоп	m ³	199,25	4,80	956,40
69	Обратен насип от ненарушена земна основа или от трошен камък с фракция от 0-63	m ³	93,92	28,46	2 672,96
70	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	m ³	10,22	128,93	1 317,66

71	Доставка и полагане на бетон за основи C20/25	м3	40,98	155,61	6 376,90
72	Кофраж	м2	211,61	17,66	3 737,03
73	Армировъчна стомана B235, B500 (ОСНОВИ)	кг.	2 234,39	1,79	3 999,56
	РЕМОНТ СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪЛБИЩА И НАПРАВА РАМПИ				
*71	Доставка и полагане на бетон C20/25	м3	8,65	155,61	1 346,03
*72	Кофраж	м2	38,53	17,66	680,44
*73	Армировъчна стомана B235, B500	кг.	357,18	1,79	639,35
-	Част Електро	-	-	-	-
	НАПРАВА НА СЦЕНА				
74	Трасиране на кабелна линия	м	480,00	0,78	374,40
75	Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m	м	480,00	6,40	3 072,00
76	Направа на изкоп машинно 0,4/0,6m	м³	115,00	4,01	461,15
77	Определяне местата на новите стълбове	бр.	43,00	2,07	89,01
78	Направа изкоп за фундамент за стълб	бр.	43,00	22,23	955,89
79	Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 4m	бр.	43,00	160,06	6 882,58
80	Изправяне на стоманено тръбен стълб	бр.	43,00	21,34	917,62
81	Доставка на рогатка с дължина 1,2m	бр.	43,00	31,12	1 338,16
82	Монтаж на рогатка на стълб	бр.	43,00	7,12	306,16
83	Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/	бр.	43,00	48,91	2 103,13
84	Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W	бр.	43,00	10,67	458,81
85	Доставка на кабел NYU 3x4 mm²	м	676,00	2,49	1 683,24
86	Доставка на кабел NYU 3x1,5 mm²	м	200,00	1,33	266,00
87	Доставка на кабел NYU 5x4 mm²	м	20,00	3,73	74,60
88	Доставка на кабел NYU 5x6 mm²	м	80,00	5,11	408,80
89	Доставка на кабел NYU 5x10	м	20,00	8,01	160,20
90	Доставка на кабелна кутия	бр.	43,00	2,03	87,29
91	Монтаж на кабелна кутия	бр.	43,00	0,78	33,54
92	Доставка на копофлекс ф50	м	802,00	1,18	946,36
93	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5 mm² в тръби	м	200,00	1,96	392,00
94	Изтегляне на кабел NYU 3x4 mm² в тръби	м	676,00	1,96	1 324,96
95	Изтегляне на кабел NYU 5x4 mm² в тръби	м	20,00	1,96	39,20
96	Изтегляне на кабел NYU 5x6 mm² в тръби	м	80,00	3,11	248,80
97	Изтегляне на кабел NYU 5x10 mm² в тръби	м	20,00	4,27	85,40
98	Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	бр.	27,00	30,24	816,48
99	Направа заземление с 2 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	бр.	2,00	55,13	110,26
100	Направа на кабелна шахта 60/60/90cm	бр.	31,00	117,37	3 638,47
101	Доставка на табло Т-1, по схема	бр.	1,00	692,12	692,12
102	Монтаж на табло Т-1	бр.	1,00	48,91	48,91
103	Доставка на табло Тсцена, от специализирана фирма	бр.	1,00	450,84	450,84
104	Монтаж на табло Тсцена	бр.	1,00	48,91	48,91
105	Доставка на табло Тпомп., от специализирана фирма	бр.	1,00	557,98	557,98
106	Монтаж на табло Тпомп.	бр.	1,00	48,91	48,91
107	Определяне реда на фазите за кабел н.н	ч.ч	8,00	4,44	35,52

108	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	16,00	4,44	71,04
109	Полагане на сигнална лента	м	480,00	0,38	182,40
110	Зариване и тръмбоване на изкоп	м	480,00	3,29	1 579,20
	НАПРАВА НА ФОНТАН				
113	Доставка и монтаж Кабел с каучукова изолация H07RN-F 3x1,5 мм2	м.	120,00	4,16	499,20
114	Доставка и монтаж Кабел с каучукова изолация H07RN-F 4x1,5 мм2	м.	104,00	6,09	633,36
115	Доставка и монтаж Кабел с каучукова изолация H07RN-F 4x1,0 мм2	м.	18,50	5,14	95,09
116	Доставка и монтаж Кабел САВТ 4x6 мм2	м.	27,00	4,27	115,29
117	Доставка и монтаж Кабел САВТ 3x1,5 мм2	м.	25,00	3,64	91,00
118	Доставка и монтаж Кабел САВТ 3x2,5 мм2	м.	15,00	3,97	59,55
119	Доставка и монтаж Влагозащитена разклонителна кутия JB1 IP68, с вградени 5 щуцера;	бр.	5,00	11,99	59,95
120	Доставка и монтаж Влагозащитена разклонителна кутия JB2 IP68, с вградени 1 щуцер за бетон ;	бр.	5,00	11,27	56,35
121	Доставка и монтаж Разпределително табло 1(800/600/300 мм, поцинковано, прахово боядисано, IP65) по схема	бр.	0,00	601,12	0,00
122	Доставка и монтаж Потопяема водна помпа за мръсна вода 700W/230V	бр.	5,00	216,08	1 080,40
123	Доставка и монтаж Сигнална лента „Високо Напрежение“	м.	0,00	0,29	0,00
124	Доставка и монтаж на PVC гофри 23мм	м.	110,00	2,07	227,70
125	Доставка и монтаж на PVC гофри 20мм	м.	110,00	1,83	201,30
126	Полагане на сигнална лента	м.	50,00	0,59	29,50
127	Изтегляне на кабели в PVC горффри	м.	252,50	1,77	446,93
128	Полагане на кабели на пясъчна възглавница	м.	0,00	1,56	0,00
129	Доставка и монтаж на осветително тяло на таван с ЛЛ 36W; IP54;	бр.	1,00	75,59	75,59
130	Доставка и монтаж на евакуационно тяло на стена с ЛЛ 8W; IP54; вграден акумилатор	бр.	1,00	85,37	85,37
131	Присъединяване на съоръжение към ел. мрежа	бр.	1,00	75,59	75,59
132	Монтаж и наладка на нивомер	бр.	1,00	84,48	84,48
133	Изграждане на вътрешна инсталация в помещение	бр.	1,00	323,68	323,68
-	Част ВиК	-	-	-	-
	ВОДОПРОВОД				
134	Тесен изкоп с ширина до 1,20 м. и дълбочина до 2,00м ръчно неукрепен	м3	94,62	16,45	1 556,50
130	Обратно засипване на изкопа	м3	94,62	5,78	546,90
131	Доставка и монтаж на ПЕВП ф20	мл	25,00	3,11	77,75
132	Доставка и монтаж на ПЕВП ф63	мл	68,00	6,76	459,68
133	Изпитване и дезинфекция на водопровод	мл	93,00	0,49	45,57
134	Направа на арматурна шахта по детайл	бр.	2,00	155,61	311,22
135	Доставка и монтаж на секретен СК ф1/2"	бр.	2,00	10,23	20,46

	ДЕКОРАТИВНА ВОДНА ПЛОЩ С ФОНТАНИ				
136	Доставка и монтаж на електромагнитен вентил за автоматично допълване с вода 1"	бр	1,00	40,02	40,02
137	Доставка и монтаж на датчик за ниво (нивосигнализатор)	бр	1,00	99,59	99,59
138	Доставка и монтаж на стълба с 6 стъпала	бр	1,00	93,37	93,37
139	Доставка и монтаж на метален капак с отвор за вентилиране 80/80 см	бр	1,00	108,49	108,49
140	Доставка и монтаж на нормално засмукваща центробежна помпа с характеристики: Дебит Q = 24 м3/час; Напор H = 10 м; Motor 1.12 kW; 240V	бр	2,00	¹ 145,33	2 290,66
141	Доставка и монтаж на филтрационен блок, включващ филтър с дебит 9.0 м3/ч ф500 от фибростъкло, циркуляционна помпа 0.25 kW и шестпътен вентил с холендрова връзка за лепене след нея, ръчен обезвъздушител, колектори и дифузьор, изработени от ABS, манометър, пробка за източване	бр	1,00	² 201,73	2 201,73
142	Тръбна разводка и закладни елементи - комплект	бр	1,00	88,92	88,92
143	Доставка и монтаж на потопяема помпа за леко замърсени води 0.7kW	бр.	1,00	311,23	311,23
144	Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 32	бр	1,00	13,34	13,34
145	Доставка и монтаж на водомер DN 25, Qmax=5 м3/h, за студена вода	бр	1,00	53,35	53,35
146	Хидравлични проби на инсталацията	бр	1,00	0,49	0,49
	ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ФОНТАНИ				
147	Воден ефект тип "Хибискус" - комплект, дюзи и всички аксесоари	бр.	5,00	315,14	1 575,70
148	Смукател ø90 комплект с неръждаема предфилтърна решетка	бр.	2,00	55,13	110,26
149	Дънен сифон за вграждане комбиниран, свързване чрез лепене към тръба Ф 63, в комплект с аксесоари за монтаж и преход за бетон	бр.	1,00	66,16	66,16
150	Дънни дюзи филтрация за вграждане в бетон, свързване чрез лепене към тръба Ф 63, в комплект с аксесоари за монтаж и преход	бр.	2,00	94,97	189,94
151	Дънни дюзи водна каскада за вграждане в бетон, свързване чрез лепене към тръба Ф 63, в комплект с аксесоари за монтаж и преход	бр.	4,00	94,97	379,88
152	Скимер за бетон	бр.	1,00	155,61	155,61
153	Доставка и монтаж на комплект PVC тръба ø50 и гумена тапа със затягане	бр.	4,00	23,12	92,48
	КАНАЛИЗАЦИЯ				
154	Тесен изкоп с ширина до 1,20 м. и дълбочина до 3,00м	м3	225,00	16,45	3 701,25
155	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110х3,2	мл	35,00	11,07	387,45

156	Доставка и монтаж на PVC тръби ф160x4,7	мл	55,00	16,63	914,65
157	Изпитване на канализация на водоплътност	мл	90,00	0,39	35,10
158	Обратно засипване на изкопа	м3	225,00	5,78	1 300,50
159	Направа на РШ сглобяеми с чугунени капаци и дълбочина до 2,00м	бр	4,00	800,30	3 201,20
160	Направа на РШ сглобяеми с чугунени капаци и дълбочина до 3,00м	бр	1,00	933,69	933,69
-	Част Паркоустройство	-	-	-	-
	I. Подготвителни работи				
161	Премахване на дървесна растителност (попадаща в близост до новопроектирана детска площадка), включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	32,37	32,37
162	Преместване на иглолистна дървесна растителност, включително подкастриране, откопаване, оформяне на бала около кореновата система, засаждане, поливане и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	61,09	122,18
163	Преместване на широколистна дървесна растителност, включително подкастриране, откопаване, оформяне на бала около кореновата система, засаждане, поливане и всички свързани с това разходи	бр.	7,00	62,05	434,35
164	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипни работи (изораване, фрезозване и подравняване), включително всички свързани с това разходи	м²	2 000,00	0,27	540,00
165	Насипване на хумусна почва - слой 20 см	м³	400,00	3,34	1 336,00
	II. Изграждане на съоръжения към детска площадка за деца до 3 год.				
166	Пясъчник /по детайл/				
167	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	м³	1,50	28,46	42,69
168	Доставка и полагане на земновлажен бетон B15	м³	1,00	133,39	133,39
169	Доставка и полагане на бордюр 50/25/10 см	бр.	210,00	12,01	2 522,10
170	Доставка и полагане на циментов разтвор	м³	0,35	167,17	58,51
171	Доставка и полагане на геотекстил 300 g, включително всички свързани с това разходи	м²	20,00	3,74	74,80
172	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи	м³	5,00	31,12	155,60
173	Доставка и монтаж на дъски импрегнирани с дебелина 4 cm, включително хидроизолация на бордюрите	м³	0,50	489,08	244,54
174	Пирон-дюбел 0.6/6 cm	бр.	116,00	1,78	206,48

	III. Изграждане на ударопоглътящи настилки				
	Ударопоглътяща саморазливна каучукова настилка с дебелина 4 см за площадка за деца до 3 г.				
175	Изкоп за полагане на настилки и бордюри до 24 см и, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	37,44	16,45	615,89
176	Доставка, полагане и трамбоване на трошен камък за основа в слой с дебелина 15 см, включително всички свързани с това разходи	m³	23,40	27,22	636,95
177	Доставка и полагане на земновлажен бетон В15 за основа на бордюри, включително всички свързани с това дейности	m³	3,96	137,83	545,81
178	Доставка и полагане на бордюри 50/25/10 см поставен легнал, включително всички свързани с това дейности	m	66,00	12,01	792,66
179	Доставка и полагане на пердашена армирана циментова замазка, включително всички свързани с това разходи	m³	6,50	198,45	1 289,93
180	Доставка и полагане на каучукови гранули в два пласта - долен - от слепени черни гранули от рециклиран каучук с размери до 25 mm, с дебелина 25 mm и горен - от слепени фини гранули с размери до 3.5 mm, с дебелина 15 mm, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи (цвят съгласно графичната част на проекта)	m²	130,00	100,43	13 055,90
181	Ударопоглътяща саморазливна каучукова настилка с дебелина 5 см за площадка за деца от 3 до 12 г.				
182	Изкоп за полагане на настилки и бордюри до 25 см и, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	40,00	16,45	658,00
183	Доставка, полагане и трамбоване на трошен камък за основа в слой с дебелина 15 см, включително всички свързани с това разходи	m³	24,00	27,22	653,28
184	Доставка и полагане на земновлажен бетон В15 за основа на бордюри, включително всички свързани с това дейности	m³	2,64	137,83	363,87
185	Доставка и полагане на бордюри 50/25/10 см поставен легнал, включително всички свързани с това дейности	m	44,00	12,01	528,44
186	Доставка и полагане на пердашена армирана циментова замазка, включително всички свързани с това разходи	m³	7,55	198,45	1 498,30

187	Доставка и полагане на каучукови гранули в два пласта - долен - от слепени черни гранули от рециклиран каучук с размери до 35 mm, с дебелина 35 mm и горен - от слепени фини гранули с размери до 3.5 mm, с дебелина 15 mm, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи (цвят съгласно графичната част на проекта)	m ²	151,00	108,12	16 326,12
	Ударопоглътща саморазливна каучукова настилка с дебелина 8 cm за площадка за деца от 3 до 12 г.				
188	Изкоп за полагане на настилки и бордюри до 28 cm и, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	21,28	16,45	350,06
189	Доставка, полагане и трамбоване на трошен камък за основа в слой с дебелина 15 cm, включително всички свързани с това разходи	m ³	11,40	27,22	310,31
190	Доставка и полагане на земновлажен бетон B15 за основа на бордюри, включително всички свързани с това дейности	m ³	1,62	137,83	223,28
191	Доставка и полагане на бордюр 50/25/10 cm поставен легнал, включително всички свързани с това дейности	m	27,00	12,01	324,27
192	Доставка и полагане на пердашена армирана циментова замазка, включително всички свързани с това разходи	m ³	3,45	198,45	684,65
193	Доставка и полагане на каучукови гранули в два пласта - долен - от слепени черни гранули от рециклиран каучук с размери 20-40 mm, с дебелина 65 mm и горен - от слепени фини гранули с размери до 3.5 mm, с дебелина 15 mm, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи (цвят съгласно графичната част на проекта)	m ²	69,00	138,20	9 535,80
	V. Озеленителни мероприятия				
	A. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала				
1	1. Abies concolor, 250-300, C160,0	бр.	3,00	105,46	316,38
2	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	9,00	1,70	15,30
	Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала				
3	2.Acer platanoides, 12/14, C 60	бр.	4,00	120,05	480,20
4	3.Acer platanoides 'Schwedlerii', 12/14, C 90	бр.	5,00	116,24	581,20
5	4.Fraxinus, 10/12, C 40	бр.	10,00	48,91	489,10
6	5.Liriodendron tulipifera, 12/14, C 60	бр.	5,00	77,74	388,70

7	6.Platanus acerifolia, 10/12, C 40	бр.	3,00	48,91	146,73
8	7.Prunus cerasiferea 'Nigra' , 12/14, C 65	бр.	6,00	91,72	550,32
9	8. Prunus serrulata 'Kiku Shidare Sakura', 12/14, C 65	бр.	6,00	77,45	464,70
10	9.Tilia tomentosa, 16/18, C 70	бр.	7,00	87,19	610,33
11	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	138,00	1,70	234,60
	В. Доставка и засаждане на храстова растителност и едногодишни цветя с контейнери		612,00		
	Иглолистни храсти				
12	10.Juniperus horizontalis 'Wiltonii', 20-40, C 3	бр.	40,00	2,54	101,60
	Широколистни храсти				
13	11.Forsythia x intermedia, 40-60, C 10	бр.	11,00	4,01	44,11
14	12.Hibiscus syriacus, 100-120, C 25	бр.	7,00	2,96	20,72
15	13.Lonicera pileata, 20-30, C 2	бр.	160,00	2,32	371,20
16	14.Physocarpus opulifolius 'Diablo', 60-80, C 5	бр.	6,00	3,37	20,22
17	15.Potentilla fruticosa, 40-60, C 7,5	бр.	325,00	5,92	1 924,00
18	16.Spiraea x vanhouttei, 40-60,C 3	бр.	48,00	3,16	151,68
19	17.Syringa vulgaris, 100-120, C 10	бр.	4,00	7,60	30,40
20	18.Weigela floribunda, 60-80, C 10	бр.	11,00	9,93	109,23
	Едногодишни цветя				
21	19. Viola/Petunia - жълто	бр.	0,00	3,11	0,00
22	19. Viola/Petunia - виолетово	бр.	0,00	3,11	0,00
23	19. Viola/Petunia - розово	бр.	0,00	3,11	0,00
	Г. Създаване на тревен чим				
24	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m ²	1 890,00	0,35	661,50
	Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Вълчитрън				73 502,34
	Част Архитектура				
	Разрушителни части				
1	Събаряне на част от съществуваща ограда	м'	41,50	7,86	326,19
	Проектни части				
1	Доставка,полагане и фугиране на тротоарни плочи 40/40/5см	м2	806,00	22,97	18 513,82
2	Доставка и полагане на тактилни плочи за внимание 30/30/5см	м2	5,00	38,53	192,65
3	Доставка,полагане на "пясъчна" възглавница под плочи 5 см	м3	40,30	29,22	1 177,57

4	Доставка, полагане и уплътняване на основата за алеята с трошен камък 20 см	м3	177,70	27,22	4 836,99
5	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8см	м'	327,00	12,01	3 927,27
6	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на градински бордюри	м3	5,56	128,93	716,72
7	Направа на механизирани изкоп за алеи	м3	266,33	4,01	1 067,96
8	Доставка и полагане на плочи за плочоали	м2	75,00	26,68	2 001,00
9	Доставка и полагане на "пясъчна" възглавница под плочи на плочоали 5 см	м3	3,75	29,22	109,58
10	Уплътняване на основата за плочоалеята с трошен камък 20 см	м3	15,00	27,22	408,30
11	Полагане на хумус с тревна смеска за фуги	м3	4,05	7,55	30,58
12	Направа на изкоп за плочоалея	м3	22,50	16,45	370,13
13	Доставка, полагане и фугиране на тротоарни плочи 40/40/5см по сцена	м2	55,60	22,97	1 277,13
14	Доставка и полагане на земновлажен бетон под настилка	м3	1,11	128,93	143,37
15	Доставка, полагане и уплътняване с трошен камък 20см	м3	14,94	27,22	406,67
16	Извозване и депониране на изкоп	м3	288,83	11,94	3 448,57
17	Доставка и полагане на насип за сцена	м3	10,13	6,67	67,53
18	Ремонт на съществуваща ограда - възстановяване на същ. Метална част по ограда	м'	21,50	10,67	229,41
19	Ремонт на съществуваща ограда - полагане на циментова мазилка по външна част	м2	59,40	13,23	785,86
Част Конструктивна					
1	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м3	2,00	128,93	257,86
2	Доставка и полагане на бетон C20 / 25 за направата на сцена	м3	14,50	155,61	2 256,35
3	Доставка и полагане на армировка	кг	667,00	1,79	1 193,93
4	Доставка и направата на кофраж	м2	95,00	17,66	1 677,70
Част Електро					
Доставни и монтажни работи					
Кабелна мрежа					
1	Трасиране на кабелна и въздушна линия	км	0,36	222,30	78,92
2	Направа изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	342,00	5,78	1 976,76
3	Докарване и направа на подложка от пясък 0,4/0,2м	м3	27,50	29,22	803,55
4	Подготовка на засипка за кабелна мрежа и покриване с изолационна лента, вкл. доставка на лентата	м	342,00	1,33	454,86
5	Направа на обратна засипка от пръст върху изградена кабелна мрежа и трамбоване	м3	103,00	6,67	687,01
6	Натоварване на земни маси	м3	25,50	3,11	79,31
7	Извозване на излишната пръст и отпадъци включително с всички присъщи разходи	м3	25,50	11,94	304,47

8	Разтоварване и разриване на депо на земни маси с булдозер	м3	25,50	3,11	79,31
Стълбове и фундаменти					
1	Определяне местата на новите стълбове	бр.	14,00	3,56	49,84
2	Направа на изкоп за фундамент на СТС 5 м	бр.	13,00	40,02	520,26
3	Направа на изкоп за фундамент на СТС 7,5 м	бр.	1,00	40,02	40,02
4	Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-А-I-133x4 x 60x3,5-5000мм по ОН 14 68902-77, и заземителен болт отвън	бр.	13,00	210,92	2 741,96
5	Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-А-I-133x4 x 76x3,5 x 60x3,5-7500мм по ОН 14 68902-77, и заземителен болт отвън	бр.	1,00	254,14	254,14
6	Изправяне и отвесиране на СТС 5 м	бр.	13,00	48,91	635,83
7	Изправяне и отвесиране на СТС 7,5 м	бр.	1,00	48,91	48,91
8	Направа фундамент на СТС 5 м по конструктивен детайл	бр.	13,00	88,92	1 155,96
9	Направа фундамент на СТС 7,5 м по конструктивен детайл	бр.	1,00	88,92	88,92
Парково осветление					
1	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител с асиметрично излъчване за директен монтаж върху стълб със следните характеристики: начален светлинен поток на осветителя Фосв.,нач. ≥2000lm; начална мощност на системата светодиоди-драйвер Рсист.,нач.≤25W; Тцв.=3000 К, IP65, IK07	бр.	13,00	62,25	809,25
2	Доставка и монтаж на градинско осветително тяло тип "болард" със светла височина Н =0,50÷1,00м със симетрично излъчване комплектовано със светодиоден модул със светлинен поток Фсм≥300lm; мощност на светодиодния модул Рсм.≤10W; Тцв. = 2800÷3,500К, IP65, IK10, вкл. направа на бетонов фундамент 0,4x0,4x0,5м	бр.	3,00	106,71	320,13
3	Доставка и монтаж на кабел САВБТ 2x16 мм ²	м	320,00	6,44	2 060,80
4	Доставка и монтаж на кабел САВБТ 3x4 мм ²	м	110,00	4,82	530,20
5	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм ²	м	35,00	3,11	108,85
6	Доставка и монтаж на гофрирана UV стабилизирана тръба Ø50	м	12,00	3,56	42,72
7	Доставка и монтаж на стоманена горещо-поцинкована излазна тръба Ø 50/4мм	м	8,00	6,22	49,76
8	Пробиване отвор Ø 60мм в съществуваща бетонова ограда	бр.	1,00	3,56	3,56
9	Запушване на отвор Ø 60мм и възстановяване на компрометирана съществуваща бетонова ограда	бр.	1,00	3,56	3,56
10	Доставка на усукан изолиран проводник 2x16 мм ²	м.	15,00	4,44	66,60

11	Разстилане и регулиране на на усукан изолиран проводник 2x16 мм ²	м.	15,00	3,56	53,40
12	Доставка и монтаж на кука Ø10 с гайка и шайба	бр.	2,00	3,56	7,12
13	Доставка и монтаж на отклонителна клема изолирана тип CER/CT 70 с обхват: осн.(16-70)мм ² /откл.(1,5-6мм ²)	бр.	1,00	31,12	31,12
14	Доставка и монтаж на опъвателна клема за УО тип РА 25 с обхват от мин.2х6мм ² до макс. 4х35мм ²	бр.	2,00	31,12	62,24
15	Доставка на стоманена лента неръждаема 20x0,7 (50м)	бр.	1,00	40,02	40,02
16	Доставка на скоба за ст.лента А-200-20мм.	бр.	2,00	8,90	17,80
17	Доставка на изолационна лента „Бишоп“ №85	бр.	1,00	10,67	10,67
18	Подготовка за работа в близост до линия под напрежение и подготовка за изключване на линия под напрежение	бр.	1,00	48,91	48,91
19	Свързване на проводник със съоръжение	бр.	16,00	1,78	28,48
20	Направа суха разделка за кабел до 16 мм ²	бр.	24,00	7,12	170,88
21	Направа суха разделка за кабел до 4 мм ²	бр.	6,00	3,56	21,36
22	Направа суха разделка за кабел до 1,5 мм ²	бр.	16,00	1,78	28,48
23	Доставка и монтаж на трифазна кабелна разклонителна клемна кутия за УО (оборудвана), за монтаж от външната страна на стълб, включително редови клеми с обхват до 35mm ² и един миниатюрен автоматичен предпазител 6А крива тип "D", IP54, кл. II, механична устойчивост IK 08	бр.	13,00	13,34	173,42
24	Доставка и монтаж на кабелна разклонителна клемна кутия за БОЛАРД (оборудвана), включително редови клеми с обхват до 4mm ² , IP68, от поликарбонат,	бр.	3,00	35,57	106,71
25	Вкарване краищата на кабел в кабелна кутия на стълб и съоръжение	бр.	16,00	3,56	56,96
26	Доставка и направа заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм, вкл. горещо-поцинкована шина 40/4мм или горещопоцинковано въже ПС-Ø6мм	бр.	11,00	26,68	293,48
27	Зануляване на метални части	бр.	16,00	3,56	56,96
28	Определяне реда на фазите за кабел НН	бр.	2,00	10,67	21,34
29	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	4,50	4,44	19,98
30	Измерване наличие на верига между заземителите	ч.ч	49,50	4,44	219,78
31	Пробег на автолаборатория	ч	8,00	2,66	21,28
32	Измерване светлотехнически параметри на осветителната уредба по БДС EN 13201-4:2016	ч.ч	8,00	4,44	35,52
	Част Благоустрояване и озеленяване				

	Подготвителни работи				
1	Депониране на хумусен слой 30 см при изкопни работи за настилки, в обхвата на обекта	m³	240,00	3,20	768,00
2	Почистване на озеленените площи след строителните дейности, включително всички свързани с това разходи	dka	2,90	136,67	396,34
3	Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	145,00	11,94	1 731,30
4	Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, увивна и катерлива растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи	dka	2,90	119,51	346,58
5	Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	50,00	11,94	597,00
6	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезозане и подравняване), включително всички свързани с това разходи	dka	2,90	209,86	608,59
7	Растилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи	m³	240,00	3,34	801,60
8	Табела за обозначаване на опасен дървесен вид (върху съществуващо дърво)	бр.	3,00	24,50	73,50
	Озеленителни мероприятия				
1	А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер		3,00		
2	1. Abies concolor, 150-175, C50	бр.	3,00	105,46	316,38
3	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	9,00	1,70	15,30
4	Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер		31,00		
5	2. Acer platanoides 'Globosum', 12/14, C50	бр.	7,00	120,05	840,35
6	3. Acer platanoides, 12/14, C50	бр.	4,00	87,15	348,60
7	4. Aesculus hippocastanum, 12/14, C40	бр.	3,00	96,03	288,09
8	5. Platanus x acerifolia, 14/16, C65	бр.	9,00	39,66	356,94
9	6. Quercus rubra, 14/16, C70	бр.	3,00	42,15	126,45
10	7. Tilia argentea, 14/16, C90	бр.	5,00	49,44	247,20
11	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	93,00	1,70	158,10
12	В. Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери				
13	8. Chaenomeles japonica, 50-60, C3,0	бр.	8,00	4,01	32,08

14	9. Deutzia gracilis, 60-80, C7,5	бр.	10,00	2,26	22,60
15	10. Forsythia x intermedia, 40-60, C7,5	бр.	10,00	4,01	40,10
16	11. Hibiscus syriacus, 80-100, C15,0	бр.	2,00	2,96	5,92
17	12. Ligustrum vulgare, 30-40, C2,0	бр.	700,00	2,99	2 093,00
18	13. Lonicera tatarica, 40-60, C7,5	бр.	3,00	4,01	12,03
19	14. Potentilla fruticosa 'Alba', 30-40, C3,0	бр.	100,00	4,01	401,00
20	15. Potentilla fruticosa 'Goldstar', 30-40, C3,0	бр.	198,00	4,01	793,98
21	16. Syringa vulgaris, 100-125, C10,0	бр.	6,00	7,60	45,60
22	17. Spiraea japonica, 50-60, C5,0	бр.	12,00	5,56	66,72
23	18. Spiraea x vanhouttei, 40-60, C2,0	бр.	3,00	3,16	9,48
24	Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²				
25	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m²	2 900,00	0,35	1 015,00
	ПОДОБЕКТ: С. Каменец				73 971,32
	Част Архитектура				
	Разрушителни части				
1	Събаряне на част от съществуваща ограда	м'	10,70	19,56	209,29
2	Събаряна на съществуваща постройка	м2	32,20	24,90	801,78
3	Премахване на съществуваща настилка	м2	670,00	4,01	2 686,70
4	Премахване на съществуващи бордюри	м'	125,00	3,11	388,75
5	Премахване на баскетболни кошове и волейболни стълбове	бр	2,00	13,34	26,68
6	Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.свързани с това разходи	м3	180,00	11,94	2 149,20
	Проектни части				
1	Доставка,полагане и фугиране на тротоарни плочи 40/40/5см	м2	610,00	22,97	14 011,70
2	Доставка и полагане на тактилни плочи за внимание 30/30/5см	м2	14,59	38,53	562,15
3	Доставка,полагане на "пясъчна" възглавница под плочи 5 см	м3	30,50	29,22	891,21
4	Доставка, полагане и уплътняване на основата за алеята с трошен камък 20 см	м3	140,00	27,22	3 810,80
5	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8см	м'	357,00	12,01	4 287,57
6	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на градински бордюри	м3	6,07	128,93	782,48
7	Направа на механизирани изкоп за алеи	м3	209,78	4,01	841,20

8	Доставка и полагане на плочи за плочоали (цепен камък)	м2	24,00	28,46	683,04
9	Доставка и полагане на "пясъчна" възглавница под плочи на плочоали 5 см	м3	1,20	29,22	35,06
10	Уплътняване на основата за плочоалеята с трошен камък 20 см	м3	4,80	27,22	130,66
11	Полагане на хумус с тревна смеска за фуги	м3	1,50	7,55	11,33
12	Направа на изкоп за плочоалея	м3	7,20	16,45	118,44
13	Доставка и монтаж на предпазен парпет при рампи за инвалиди	м'	10,70	33,79	361,55
14	Доставка, полагане и фугиране на тротоарни плочи 40/40/5см по сцена	м2	55,60	22,97	1 277,13
15	Доставка и полагане на земновлажен бетон под настилка	м3	1,11	128,93	143,37
16	Доставка, полагане и уплътняване с трошен камък 20см	м3	14,94	27,22	406,67
17	Доставка и полагане на насип за сцена	м3	10,13	6,67	67,53
18	Извозване и депониране на изкоп	м3	216,98	11,94	2 590,68
19	Ремонт на съществуваща ограда - циментова шалка	м'	33,00	10,67	352,11
20	Ремонт на съществуваща ограда - полагане на циментова мазилка по външна част и вътрешна част	м2	52,00	16,08	836,16
21	Ремонт на съществуваща ограда - изграждане на метална предпазна част	м'	65,00	10,67	693,55
Част Конструктивна					
1	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м3	2,50	128,93	322,33
2	Доставка и полагане на бетон C20 / 25 за направата на сцена	м3	18,00	155,61	2 800,98
3	Доставка и полагане на армировка	кг	1 017,00	1,79	1 820,43
4	Доставка и направата на кофраж	м2	103,00	17,66	1 818,98
Част Електро					
Доставни и монтажни работи					
Кабелна мрежа					
1	Трасиране на кабелна линия	км	0,25	222,30	55,58
2	Направа изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	250,00	5,78	1 445,00
3	Докарване и направа на подложка от пясък 0,4/0,2м	м3	20,00	29,22	584,40
4	Подготовка на засипка за кабелна мрежа и покриване с изолационна лента, вкл. доставка на лентата	м	250,00	1,33	332,50
5	Направа на обратна засипка от пръст върху изградена кабелна мрежа и трамбоване	м3	60,00	6,67	400,20
6	Натоварване на земни маси	м3	17,00	3,11	52,87
7	Извозване на излишната пръст и отпадъци	м3	17,00	16,45	279,65
8	Разтоварване и разриване на депо на земни маси с булдозер	м3	17,00	3,11	52,87

Стълбове и фундаменти					
1	Определяне местата на новите стълбове	бр.	13,00	11,56	150,28
2	Направа на изкоп за фундамент на СТС 5 м	бр.	13,00	40,02	520,26
3	Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-А-I-133x4 x 60x3,5-5000мм по ОН 14 68902-77, и заземителен болт отвън	бр.	13,00	210,92	2 741,96
4	Изправяне и отвесиране на СТС 5 м	бр.	13,00	48,91	635,83
5	Направа фундамент на СТС 5 м по конструктивен детайл	бр.	13,00	88,92	1 155,96
Парково осветление					
1	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител с асиметрично излъчване за директен монтаж върху стълб със следните характеристики: начален светлинен поток на осветителя Фосв.,нач. $\geq 2000\text{lm}$; начална мощност на системата светодиоди-драйвер Рсист.,нач. $\leq 25\text{W}$; Тцв.=3000 К, IP65, IK07	бр.	13,00	62,25	809,25
2	Доставка и монтаж на градинско осветително тяло тип "болард" със светла височина Н =0,50÷1,00м със симетрично излъчване комплектовано със светодиоден модул със светлинен поток Фсм $\geq 300\text{lm}$; мощност на светодиодния модул Рсм. $\leq 10\text{W}$; Тцв. = 2800÷3,500К, IP65, IK10, вкл. направа на бетонов фундамент 0,4x0,4x0,5м	бр.	2,00	106,71	213,42
3	Доставка и монтаж на кабел САВБТ 2x16 мм ²	м	280,00	7,05	1 974,00
4	Доставка и монтаж на кабел САВБТ 3x4 мм ²	м	45,00	4,82	216,90
5	Доставка и монтаж на кабел СБТ 3x1,5 мм ²	м	35,00	3,11	108,85
6	Доставка и монтаж на гофрирана UV стабилизирана тръба Ø50	м	12,00	3,56	42,72
7	Доставка и монтаж на стоманена горещо-поцинкована излазна тръба Ø 50/4мм	м	4,00	8,18	32,72
8	Пробиване отвор Ø 60мм в съществуваща бетонова ограда	бр.	1,00	3,56	3,56
9	Запушване на отвор Ø 60мм и възстановяване на компрометирана съществуваща бетонова ограда	бр.	1,00	3,56	3,56
10	Свързване на проводник със съоръжение	бр.	15,00	1,78	26,70
11	Направа суха разделка за кабел до 16 мм ²	бр.	26,00	7,12	185,12
12	Направа суха разделка за кабел до 4 мм ²	бр.	4,00	3,56	14,24
13	Направа суха разделка за кабел до 1,5 мм ²	бр.	16,00	1,78	28,48

14	Доставка и монтаж на трифазна кабелна разклонителна клемна кутия за УО (оборудвана), за монтаж от външната страна на стълб, включително редови клеми с обхват до 35mm ² и един миниатюрен автоматичен предпазител 6А крива тип "D", IP54, кл. II, механична устойчивост IK 08	бр.	13,00	13,34	173,42
15	Доставка и монтаж на кабелна разклонителна клемна кутия за БОЛАРД (оборудвана), включително редови клеми с обхват до 4mm ² , IP68, от поликарбонат	бр.	2,00	35,57	71,14
16	Вкарване краищата на кабел в кабелна кутия на стълб и съоръжение	бр.	26,00	3,56	92,56
17	Доставка и направа заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм, вкл. горещо-поцинкована шина 40/4мм или горещопоцинковано въже ПС-ø6мм	бр.	9,00	26,68	240,12
18	Зануляване на метални части	бр.	14,00	3,56	49,84
19	Определяне реда на фазите за кабел НН	бр.	2,00	10,67	21,34
20	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	405,00	4,44	1 798,20
21	Измерване наличие на верига между заземителите	ч.ч	49,50	4,44	219,78
22	Пробег на автолаборатория	ч	8,00	2,66	21,28
23	Измерване светлотехнически параметри на осветителната уредба по БДС EN 13201-4:2016	ч.ч	8,00	4,44	35,52
Част Благоустрояване и озеленяване					
Подготвителни работи					
1	Депониране на хумусен слой 30 см при изкопни работи за настилки, в обхвата на обекта	m ³	195,00	3,20	624,00
2	Почистване на озеленените площи след строителните дейности, включително всички свързани с това разходи	dka	3,10	136,67	423,68
3	Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	155,00	11,94	1 850,70
4	Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, увивна и катерлива растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи	dka	3,10	119,51	370,48
5	Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	50,00	11,94	597,00

6	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезозане и подравняване), включително всички свързани с това разходи	dka	3,10	209,86	650,57
7	Растилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи	m³	195,00	3,34	651,30
	Озеленителни мероприятия				
1	А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер		7,00		
2	1. Abies concolor, 150-175, C50	бр.	7,00	105,46	738,22
3	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	21,00	1,70	35,70
4	Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер		31,00		
5	2. Acer platanoides 'Globosum', 12/14, C50	бр.	6,00	120,05	720,30
6	3. Acer platanoides, 12/14, C50	бр.	5,00	87,15	435,75
7	4. Aesculus hippocastanum, 12/14, C40	бр.	4,00	96,03	384,12
8	5. Platanus x acerifolia, 14/16, C65	бр.	5,00	39,66	198,30
9	6. Quercus rubra, 14/16, C70	бр.	6,00	42,15	252,90
10	7. Tilia argentea, 14/16, C90	бр.	5,00	49,44	247,20
11	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	93,00	1,70	158,10
12	В. Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери				
13	8. Chaenomeles japonica, 50-60, C3,0	бр.	12,00	4,01	48,12
14	9. Deutzia gracilis, 60-80, C7,5	бр.	9,00	2,26	20,34
15	10. Forsythia x intermedia, 40-60, C7,5	бр.	6,00	4,01	24,06
16	11. Hibiscus syriacus, 80-100, C15,0	бр.	3,00	2,96	8,88
17	12. Ligustrum vulgare, 30-40, C2,0	бр.	1 200,00	2,99	3 588,00
18	13. Lonicera tatarica, 40-60, C7,5	бр.	5,00	4,01	20,05
19	14. Potentilla fruticosa 'Alba', 30-40, C3,0	бр.	6,00	4,01	24,06
20	15. Potentilla fruticosa 'Goldstar', 30-40, C3,0	бр.	6,00	4,01	24,06
21	16. Syringa vulgaris, 100-125, C10,0	бр.	5,00	7,60	38,00
22	17. Spiraea japonica, 50-60, C5,0	бр.	6,00	5,56	33,36
23	18. Spiraea x vanhouttei, 40-60, C2,0	бр.	3,00	3,16	9,48
24	Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²				
25	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m²	3 100,00	0,35	1 085,00
	Подобект: с. Одърне				68 877,10

	Част Архитектура				
	Разрушителни части				
1	Събаряне на част от съществуваща ограда	м'	24,20	19,56	473,35
	Проектни части				
1	Доставка,полагане и фугиране на тротоарни плочи 40/40/5см	м2	655,00	22,97	15 045,35
2	Доставка и полагане на "пясъчна" възглавница под плочи 5 см	м3	32,75	29,22	956,96
3	Доставка, полагане и уплътняване на основата за алеята с трошен камък 20 см	м3	155,00	27,22	4 219,10
4	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8см	м'	250,00	12,01	3 002,50
5	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на градински бордюр	м3	5,00	128,93	644,65
6	Направа на механизирани изкоп за алеи	м3	215,25	4,01	863,15
7	Доставка и полагане на плочи за плочоали	м2	63,00	28,46	1 792,98
8	Доставка и полагане на "пясъчна" възглавница под плочи на плочоали 5 см	м3	6,36	29,22	185,84
9	Уплътняване на основата за плочоалеята с трошен камък	м3	25,44	27,22	692,48
10	Полагане на хумус с тревна смеска за фуги	м3	3,52	7,55	26,58
11	Направа на изкоп за плочоалея	м3	38,16	16,45	627,73
12	Доставка,полагане и фугиране на тротоарни плочи 40/40/5см по сцена	м2	55,60	22,97	1 277,13
13	Доставка и полагане на земновлажен бетон под настилка	м3	1,11	128,93	143,37
14	Извозване и депониране на изкоп	м3	253,41	11,94	3 025,72
15	Доставка,полагане и уплътняване с трошен камък 20см	м3	14,94	27,22	406,67
16	Доставка и полагане на насип за сцена	м3	10,13	6,67	67,53
17	Ремонт на съществуваща ограда - възстановяване на същ. Метална част по ограда	м'	108,20	10,67	1 154,49
18	Ремонт на съществуваща ограда - изкърпване на бетонна част	м2	16,23	31,12	505,08
	Част Конструктивна				
1	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м3	2,00	128,93	257,86
2	Доставка и полагане на бетон C20/25 за направата на сцена	м3	16,40	155,61	2 552,00
3	Доставка и полагане на армировка	кг	717,00	1,79	1 283,43
4	Доставка и направата на кофраж	м2	95,08	17,66	1 679,11
	Част Електро				
	Доставни и монтажни работи				
	Кабелна мрежа				
1	Трасиране на кабелна и въздушна линия	км	0,28	222,30	61,13
2	Направа изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	265,00	5,78	1 531,70
3	Докарване и направа на подложка от пясък 0,4/0,2м	м3	21,50	29,22	628,23

4	Подготовка на засипка за кабелна мрежа и покриване с изолационна лента, вкл. доставка на лентата	м	265,00	1,33	352,45
5	Направа на обратна засипка от пръст върху изградена кабелна мрежа и трамбоване	м3	64,00	6,67	426,88
6	Натоварване на земни маси	м3	18,50	3,11	57,54
7	Извозване на излишната пръст и отпадъци	м3	18,50	16,45	304,33
8	Разтоварване и разриване на депо на земни маси с булдозер	м3	18,50	3,11	57,54
Стълбове и фундаменти					
1	Определяне местата на новите стълбове	бр.	13,00	3,56	46,28
2	Направа на изкоп за фундамент на СТС 5 м	бр.	12,00	40,02	480,24
3	Направа на изкоп за фундамент на СТС 7,5 м	бр.	1,00	40,02	40,02
4	Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-А-I-133x4 x 60x3,5-5000мм по ОН 14 68902-77, и заземителен болт отвън	бр.	12,00	210,92	2 531,04
5	Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-А-I-133x4 x 76x3,5 x 60x3,5-7500мм по ОН 14 68902-77, и заземителен болт отвън	бр.	1,00	292,20	292,20
6	Изправяне и отвесиране на СТС 5 м	бр.	12,00	48,91	586,92
7	Изправяне и отвесиране на СТС 7,5 м	бр.	1,00	48,91	48,91
8	Направа фундамент на СТС 5 м по конструктивен детайл	бр.	12,00	88,92	1 067,04
9	Направа фундамент на СТС 7,5 м по конструктивен детайл	бр.	1,00	88,92	88,92
Парково осветление					
1	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител с асиметрично излъчване за директен монтаж върху стълб със следните характеристики: начален светлинен поток на осветителя Фосв.,нач. ≥2000lm; начална мощност на системата светодиоди-драйвер Рсис.,нач.≤25W; Тцв.=3000 K, IP65, IK07	бр.	12,00	62,25	747,00
2	Доставка и монтаж на градинско осветително тяло тип "болард" със светла височина Н =0,50÷1,00м със симетрично излъчване комплектовано със светодиоден модул със светлинен поток Фсм≥300lm; мощност на светодиодния модул Рсм.≤10W; Тцв. = 2800÷3,500K, IP65, IK10, вкл. направа на бетонов фундамент 0,4x0,4x0,5м	бр.	3,00	106,71	320,13
3	Доставка и монтаж на кабел САВБТ 2x16 мм ²	м	250,00	7,05	1 762,50
4	Доставка и монтаж на кабел САВБТ 3x4 мм ²	м	72,00	4,82	347,04
5	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм ²	м	32,00	3,11	99,52
6	Доставка и монтаж на гофрирана UV стабилизирана тръба Ø50	м	10,00	3,56	35,60

7	Доставка и монтаж на стоманена горещо-поцинкована излазна тръба Ø 50/4мм	м	4,00	6,22	24,88
8	Пробиване отвор Ø 60мм в съществуваща бетонова ограда	бр.	1,00	3,56	3,56
9	Запушване на отвор Ø 60мм и възстановяване на компрометирана съществуваща бетонова ограда	бр.	1,00	3,56	3,56
10	Доставка на усукан изолиран проводник 2х16 мм ²	м.	12,00	4,44	53,28
11	Разстилане и регулиране на усукан изолиран проводник 2х16 мм ²	м.	12,00	3,56	42,72
12	Доставка и монтаж на кука Ø10 с гайка и шайба	бр.	1,00	3,56	3,56
13	Доставка и монтаж на отклонителна клема изолирана тип CER/CT 70 с обхват: осн.(16-70)мм ² /откл.(1,5-6мм ²)	бр.	1,00	31,12	31,12
14	Доставка и монтаж на опъвателна клема за УО тип РА 25 с обхват от мин.2х6мм ² до макс. 4х35мм ²	бр.	2,00	31,12	62,24
15	Доставка на стоманена лента неръждаема 20х0,7 (50м)	бр.	1,00	40,02	40,02
16	Доставка на скоба за ст.лента А-200-20мм.	бр.	1,00	8,90	8,90
17	Доставка на изолационна лента „Бишоп“ №85	бр.	1,00	10,67	10,67
18	Подготовка за работа в близост до линия под напрежение и подготовка за изключване на линия под напрежение	бр.	1,00	48,91	48,91
19	Свързване на проводник със съоръжение	бр.	15,00	1,78	26,70
20	Направа суха разделка за кабел до 16 мм ²	бр.	24,00	7,12	170,88
21	Направа суха разделка за кабел до 4 мм ²	бр.	6,00	3,56	21,36
22	Направа суха разделка за кабел до 1,5 мм ²	бр.	16,00	1,78	28,48
23	Доставка и монтаж на трифазна кабелна разклонителна клемна кутия за УО (оборудвана), за монтаж от външната страна на стълб, включително редови клеми с обхват до 35mm ² и един миниатюрен автоматичен предпазител 6А крива тип "D", IP54, кл. II, механична устойчивост IK 08	бр.	12,00	13,34	160,08
24	Доставка и монтаж на кабелна разклонителна клемна кутия за БОЛАРД (оборудвана), включително редови клеми с обхват до 4mm ² , IP68, от поликарбонат	бр.	3,00	35,57	106,71
25	Вкарване краищата на кабел в кабелна кутия на стълб и съоръжение	бр.	15,00	3,56	53,40
26	Доставка и направа заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм, вкл. горещо-поцинкована шина 40/4мм или горещопоцинковано въже ПС-Ø6мм	бр.	11,00	26,68	293,48
27	Зануляване на метални части	бр.	15,00	3,56	53,40
28	Определяне реда на фазите за кабел НН	бр.	2,00	10,67	21,34

29	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	4,50	4,44	19,98
30	Измерване наличие на верига между заземителите	ч.ч	49,50	4,44	219,78
31	Пробег на автолаборатория	ч	8,00	2,66	21,28
32	Измерване светлотехнически параметри на осветителната уредба по БДС EN 13201-4:2016	ч.ч	8,00	4,44	35,52
Част Благоустрояване и озеленяване					
Подготвителни работи					
1	Депониране на хумусен слой 30 см при изкопни работи за настилки, в обхвата на обекта	m³	200,00	3,20	640,00
2	Направа на механизирани изкоп с дълбочина до 30 см за настилка от каучукови плочи	m³	20,00	4,01	80,20
3	Направа на механизирани изкоп с дълбочина до 60 см за пясъчник	m³	5,00	4,01	20,05
4	Почистване на озеленените площи след строителните дейности, включително всички свързани с това разходи	dka	2,40	136,67	328,01
5	Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	120,00	11,94	1 432,80
6	Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи	dka	2,40	119,51	286,82
7	Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	50,00	11,94	597,00
8	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезозане и подравняване), включително всички свързани с това разходи	dka	2,40	209,86	503,66
9	Растилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи	m³	200,00	3,34	668,00
Изграждане на детска площадка					
Изграждане на бордюри					
1	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	0,70	31,12	21,78
2	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	1,12	124,49	139,43
3	Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 см, включително всички свързани с това разходи	m	28,00	16,00	448,00
Изграждане на ударопоглътща настилка от каучукови плочи					

1	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m³	8,40	31,12	261,41
2	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 см и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m³	5,60	164,51	921,26
3	Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 2 см, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи	m²	56,00	58,56	3 279,36
Изграждане на пясъчник 10 m² (стоманобетон по част Конструкции)					
1	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m³	1,00	31,12	31,12
2	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности	m²	14,00	3,56	49,84
3	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности	m³	4,00	33,79	135,16
4	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m³	0,50	578,00	289,00
5	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	104,00	2,66	276,64
Озеленителни мероприятия					
1	А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер		6,00		
2	1. Abies concolor, 150-175, C50	бр.	6,00	105,46	632,76
3	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	18,00	1,70	30,60
4	Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер		31,00		
5	2. Acer platanoides 'Globosum', 12/14, C50	бр.	7,00	120,05	840,35
6	3. Acer platanoides, 12/14, C50	бр.	3,00	87,15	261,45
7	4. Aesculus hippocastanum, 12/14, C40	бр.	3,00	96,03	288,09
8	5. Platanus x acerifolia, 14/16, C65	бр.	1,00	39,66	39,66
9	6. Quercus rubra, 14/16, C70	бр.	9,00	42,15	379,35
10	7. Tilia argentea, 14/16, C90	бр.	8,00	49,44	395,52
11	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	93,00	1,70	158,10

12	В. Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери				
13	8. Chaenomeles japonica, 50-60, C3,0	бр.	10,00	4,01	40,10
14	9. Deutzia gracilis, 60-80, C7,5	бр.	6,00	2,26	13,56
15	10. Forsythia x intermedia, 40-60, C7,5	бр.	9,00	4,01	36,09
16	11. Hibiscus syriacus, 80-100, C15,0	бр.	10,00	2,96	29,60
17	12. Lonicera tatarica, 40-60, C7,5	бр.	8,00	4,01	32,08
18	13. Potentilla fruticosa 'Alba', 30-40, C3,0	бр.	3,00	4,01	12,03
19	14. Potentilla fruticosa 'Goldstar', 30-40, C3,0	бр.	3,00	4,01	12,03
20	15. Spiraea japonica, 50-60, C5,0	бр.	3,00	5,56	16,68
21	16. Spiraea x vanhouttei, 40-60, C2,0	бр.	3,00	3,16	9,48
22	17. Syringa vulgaris, 100-125, C10,0	бр.	5,00	7,60	38,00
23	Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²				
24	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m ²	2 400,00	0,35	840,00
	оборудване и/или обзавеждане, включени в проект за обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Вълчитрън				10 550,24
1	Доставка и монтаж на пейки	бр	21,00	242,28	5 087,88
2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр	12,00	115,60	1 387,20
3	Доставка и монтаж на перголи	бр	2,00	¹ 098,95	2 197,90
4	Доставка и монтаж на маси за шах с два стола	бр	2,00	389,00	778,00
5	Доставка и монтаж на дървени мостчета	бр	2,00	549,63	1 099,26
	Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Каменец				8 256,71
	Градско оборудване				
1	Доставка и монтаж на пейки	бр	22,00	242,28	5 330,16
2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр	11,00	115,60	1 271,60
3	Доставка и монтаж на перголи	бр	1,00	¹ 098,95	1 098,95
4	Доставка и монтаж на стойки за 5 броя велосипеди	бр	2,00	278,00	556,00
	Обновяване на площи за широко обществено ползване парк в с. Одърне				15 655,51
	Градско оборудване				
1	Доставка и монтаж на пейки	бр	19,00	242,28	4 603,32
2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр	10,00	115,60	1 156,00
3	Доставка и монтаж на перголи	бр	2,00	¹ 098,95	2 197,90
	Доставка на оборудване за детска площадка				

1	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 21 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 853,00	1 853,00
2	Доставка и монтаж на двуместна люлка с една плоска седалка и една седалка с предпазител, с максимална височина на падане 1.24 m и зона за безопасност 21 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	881,58	881,58
3	Доставка и монтаж на беседка за деца, чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 226,26	1 226,26
4	Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална конструкция, чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	242,28	484,56
5	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	115,60	115,60
6	Доставка и монтаж на информационна табела, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	128,05	128,05
7	Доставка и монтаж на ограда с две врати, с височина 100 cm, с метална конструкция и дървени ламели, включително бетонови стъпки, обработка срещу атмосферни условия и всички свързани с това разходи	m	36,00	83,59	3 009,24
оборудването и/или обзавеждането, включени в проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Централна градска част на гр. Пордим					42 077,37
Част Архитектура					
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ					
1	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	16,00	115,60	1 849,60
2	Доставка и монтаж на беседки, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1,00	5 686,59	5 686,59
3	Доставка и монтаж на маси за игра на шах	бр.	4,00	389,00	1 556,00
4	Доставка и монтаж на питейни фонтанки	бр.	2,00	555,68	1 111,36
5	Доставка и монтаж на информационна табели	бр.	0,00	128,05	0,00
IV. Оборудване за детски площадки					
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 0,96 m и зона за безопасност 26 m ² , включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2 984,25	2 984,25

2	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 2 до 12 г., с максимална височина на падане 1,8 m и зона за безопасност 32 m ² , чрез анкерирание и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	4 020,20	4 020,20
3	Доставка и монтаж на двуместна люлка махало с две седалки с предпазител за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,1 m и зона за безопасност 21,7 m ² , включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	903,40	903,40
4	Доставка и монтаж на двуместна люлка махало с две плоски седалки за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m ² , включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	804,04	804,04
5	Доставка и монтаж на люлка-махало със седалка "гнездо" за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,1 m и зона за безопасност 14 m ² , включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	998,50	998,50
6	Доставка и монтаж на двуместна люлка "везна", с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 12 m ² , включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	456,71	456,71
7	Доставка и монтаж на въртележка със седалки, ръкохватки и педали, с максимална височина на падане 1,0 m и зона за безопасност 33 m ² , включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	973,17	973,17
8	Доставка и монтаж на едноместна пружинна клатушка тип 1 - Овен	бр.	1,00	731,66	731,66
9	Доставка и монтаж на едноместна пружинна клатушка тип 2 - Пеликан	бр.	1,00	749,44	749,44
10	Доставка и монтаж на маса за игра с пясък	бр.	1,00	317,45	317,45
11	Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	бр.	1,00	323,68	323,68
12	Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	128,05	256,10
13	Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	29,00	242,28	7 026,12
14	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване, включително бетонов фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	115,60	462,40
15	Доставка и монтаж на ограда, включително 5 врати, бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	m	130,00	83,59	10 866,70

	ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС			676 124,60
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ			0,00
	ОБЩА ЦЕНА С НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС			676 124,60
	ДДС - 20 %:			135 224,92
	ОБЩА ЦЕНА С ДДС			811 349,52

Всички останали клаузи и приложения от Договор № 2020-38/14.08.2020 г. остават непроменени.

Приложения:


Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ



ДЕТЕЛИН РАДОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ДИМИТЪР МИТКОВ НИТОВ
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016“ ДЗЗД

