

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Изграждане на два броя открити спортни площадки ,
УПИ I - Спортно училище ,кв. 54 в ПИ 55155.506.1435 ,
гр. Пазарджик , Община Пазарджик

ЧАСТ: Архитектурно - строителни работи


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ " Георги Бенковски "



№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед.цена	общо
1	Изкореняване на дървета за разчистване на площадки	бр	10,00	18,91	189,10
2	Изкореняване на храсти за разчистване на площадки	бр	50,00	3,96	198,00
3	Демонтаж на съществуваща ограда	м3	9,26	34,55	319,93
4	Натоварване,превоз и разтоварване със самосвал на отпадъци	м3	14,80	23,29	344,69
5	Изкоп с багер в земни почви на транспорт	м3	1212,00	3,07	3720,84
6	Изкоп за ями за стр. конструкции със сеч. до 2м2 и дълб. до 2м за единични фундаменти под колони	м3	3,00	62,19	186,57
7	Изкоп с ограничена ширина до 0,60м и дълб. до 2м за ивични бетонови основи	м3	5,00	56,94	284,70
8	Доставка , полагане и трамбоване на насип от трошен камък - фракция 20 мм -50мм с деб. 30 см	м3	577,20	46,84	27036,05
9	Доставка , полагане и трамбоване на насип от трошен камък - фракция 4 мм-15мм с деб. 20 см	м3	384,80	57,59	22160,63
10	Превоз на земни маси със самосвал на 10 км	м3	1220,00	21,30	25986,00
11	Кофраж за единични бетонови фундаменти под колони	м2	115,20	23,88	2750,98
12	Кофраж за ивични бетонови основи	м2	220,30	23,88	5260,76
13	Кофраж за самостоятелни стоманобетонови пояси	м2	125,50	29,72	3729,86
14	Кофраж за бетонови основи пясъчник	м2	9,00	23,88	214,92

15	Кюфрж зя самостоятелни стоманобетонoви пояси - пясъчник	м2	18,00	29,72	534,96
16	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа ф 6,5 / 20 за армирана бетонова настилка	м2	1924,00	7,16	13775,84
17	Доставка и монтаж на армировка А I	кг	497,40	2,87	1427,54
18	Доставка и монтаж на армировка А III	кг	708,10	2,44	1727,76
19	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за единични фундаменти под колони	м3	14,40	183,86	2647,58
20	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за ивични бетонови основи	м3	27,60	183,86	5074,54
21	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за самостоятелни стоманобетонoви пояси	м3	15,70	196,26	3081,28
22	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за ивични бетонови основи - пясъчник	м3	1,20	183,86	220,63
23	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за самостоятелни стоманобетонoви пояси	м3	2,30	196,26	451,40
24	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за армирана бетонова настилка с деб. 12 см	м3	230,90	191,05	44113,45
25	Превоз на бетон	м3	292,10	12,60	3680,46
26	Доставка и полагане на PVC фолио под настилка	м2	1924,00	5,75	11063,00
27	Доставка и полагане на акрилна спортна система с деб. 2 мм - TNS MULTISPORT PROFESIONAL	м2	1924,00	41,23	79326,52
28	Доставка и монтаж на закладни части за монтаж на стоманени колони	кг	341,60	6,82	2329,71
29	Доставка и монтаж на стоманени колони за ограда със сечение 120/50/4 мм , Н= 6,00 м	кг	1765,80	5,20	9182,16
30	Доставка и монтаж на стоманени колони за ограда със сечение 90/50/4 мм , Н= 4,00 м	кг	1443,10	5,20	7504,12
31	Доставка и монтаж на стоманени хоризонтални профили със сечение 50.50.4 мм	кг	809,90	5,20	4211,48

32	Доставка и монтаж на стоманено въже ф 10 за ограда	м	262,30	3,19	836,74
33	Доставка и монтаж на оградни пана с полиестерно покритие и растер 200x50 мм	м2	524,60	14,68	7701,13
34	Доставка и монтаж на полиестерна оградна мрежа	м2	262,30	6,04	1584,29
35	Доставка и монтаж на метална врата от оградна мрежа и метален профил 100/210	бр	2,00	428,20	856,40
36	Минизиране на метални оградни конструкции	м2	161,00	8,01	1289,61
37	Боядисване на метални оградни конструкции с алкидна боя	м2	161,00	8,98	1445,78
38	Разчертаване на спортни площадки - маркировка с бели линии със специална полиуретанова боя по стандарт	м	692,00	6,02	4167,43

ВСИЧКО : **300616,84**
20% ДДС **60123,37**
ОБЩО: **360740,21**

Съставил : 
/инж.Т.Кючукова/

 Секция: КСС Частично удостоверение за П.П.	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 05895 инж. ТАНЯ ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА Подпис: 
	ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА П.П. ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА