

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Стройкомерс“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Даниел Бердж Аттарян, ЕГН 6206202922

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ 109514464

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет **“Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" и ул."Неделище"разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко";"Панайот Хитов";"Атанас Узунов";"Панайот Волон";"Тодор Г. Влайков"разположени между улици " Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики ", и ул." Хан Аспарух", и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица " Цар Симеон Велики"”**

(посочва се наименованието на поръчката), като за изпълнение на поръчката предлагаме

ОБЩА ЦЕНА: 1 396 681,90лв. / цифром в лева без ДДС /

Словом без ДДС: Един милион, триста деветдесет и шест хиляди, шестстотин осемдесет и един лев и деветдесет стотинки.

[посочва се словом стойността и валутата - лева]

ОБЩА ЦЕНА: 1 676 018,28лв. / цифром в лева с ДДС /

Словом с ДДС: Един милион, шестстотин седемдесет и шест хиляди, осемнадесет лева и двадесет и осем стотинки.

[посочва се словом стойността и валутата - лева]

Посочените цени за изпълнение на строително-монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект се формират в приложения **КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /Приложение № 5.1./**, изготвени инвестиционен проект като същата се прилагат към ценовото предложение.

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на предвидените дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.



Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

2. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докажем как сме постигнали тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: Количествено-стойностна сметка - /Приложение № 5.1./, изготвена, съгласно инвестиционния проект, анализни цени.

Дата: 03.07.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:




КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1

ОБЕКТ: Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сливница, община Сливница - II етап по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък


№	Вид СМР	мярка	количество	Ед.цена	Стойност
	Строителни работи-в населено място уличен водопровод				
1	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN200PEHD водопровод за-L=306,19m основен водопровод	м3	716.48	17.08	12237.48
2	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 160PEHD водопровод за-L=671,77m основен водопровод	м3	1058.04	15.65	16558.33
3	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 90 PEHD водопровод за-L=2919,97m основен водопровод	м3	4561.39	12.98	59206.84
4	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 90 PEHD водопровод за-L=60m ПХ 70/80	м3	93.67	12.98	1215.84
5	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 63PEHD водопровод за-L=3m заВъздушници	м3	4.67	12.21	57.02
6	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 90 PEHD водопровод за-L=39m за връзка към съществуващи клонове	м3	60.72	13.17	799.68
7	Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 32 PEHD водопровод за-L=636,64 m за СВО	м3	1000.7	15.11	15120.58
8	Изкоп с багер на транспорт земна почва 60% от изкопа	м3	2660.03	18.48	49157.35
9	Ръчен изкоп с ширина 0,60 до 1,20 и дълбочина от 0 до 2 м - 40% от изкопа	м3	2998.27	27.26	81732.84
10	Прехвърляне на земна почва 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние	м3	2998.27	8.20	24585.81
11	Извозване с натоварване на депо	м3	2660.03	2.26	6011.67
12	Укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6 м посредством разпънки	м2	16622.17	22.58	375328.6
13	Пясъчна или земна основа под водопровода	м3	633.51	47.96	30383.14



14	Обратно засипване с пясък над тръбата и около нея	м3	2365.05	47.96	113427.8
15	Обратен насип машинно с нестандартна баластра или трошен камък	м3	4846.21	39.30	190456.05
16	Уплътняване на пластове от по 20см	м3	4846.21	9.95	48219.79
17	Направа на укрепване на гърне за ПХ	бр	20	66.84	1336.8
18	Направа на укрепване на гърне за Въздушник	бр	1	66.84	66.84
19	Направа и укрепване на гърне за СК	бр	27	66.84	1804.68
20	Опорни блокове при тройници и колена	бр	32	33.12	1059.84
21	Укрепване при пресичане на кабели	бр	2	34.66	69.32
Водопровод монтажни работи					
1	Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф200мм/10АТМ	м	306.19	54.81	16782.27
2	Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф160мм/10АТМ	м	671.77	51.28	34448.37
3	Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф90мм/10АТМ	м	2979.97	34.11	101646.78
4	Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф63мм/10АТМ	м	3	22.66	67.98
5	Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф32мм/10АТМ	м	637	18.27	11637.99
Доставка на ПЕ/полиетиленови фасонни парчета на 10АТМ/ и свързващи елементи					
1	Жибо с грипиращ механизъм DN225(230-238)	бр	2	1101.69	2203.38
2	Жибо с грипиращ механизъм DN100(104-132)	бр	1	476.20	476.20
3	Редуктор 250/200	бр	2	198.02	396.04
4	Редуктор 200/160	бр	1	63.61	63.61
5	Редуктор 160/125	бр	1	36.00	36.00
6	Редуктор 200/90	бр	3	62.41	187.23
7	Редуктор 90/63	бр	6	18.00	108.00
8	Тройник -редуктор200/90/200	бр	1	360.03	360.03
9	Тройник -редуктор160/90/160	бр	3	120.01	360.03
10	Тройник -редуктор90/63/90	бр	1	40.80	40.80
11	Тройник 90/90	бр	24	27.60	662.40
12	Тройник 200/200	бр	1	102.01	102.01
13	Тапа ф90	бр	1	15.00	15.00
14	Кръстач Ф90	бр	1	115.21	115.21
15	Кръстач Ф200	бр	1	410.43	410.43
16	Връзка с полиетилен 90/63	бр	6	81.61	489.66



17	Коляно 90/90°	бр	2	21.60	43.20
18	Коляно 90/30°	бр	2	24.00	48.00
19	Коляно 160/30°	бр	1	108.01	108.01
21	Фланшов адаптор /накрайник/ Ф160	бр	2	36.00	72.00
22	Фланшов адаптор /накрайник/ Ф90	бр	68	18.00	1224.00
23	Фланшов адаптор /накрайник/ Ф63	бр	2	16.80	33.60
24	СК с охр.гарнитура DN200	бр	1	792.07	792.07
25	СК с охр.гарнитура DN150	бр	1	480.04	480.04
26	СК с охр.гарнитура DN80	бр	31	300.02	9300.62
27	СК с охр.гарнитура DN50	бр	1	192.02	192.02
28	Свободен стоманен фланец Ф200	бр	2	68.41	136.82
29	Свободен стоманен фланец Ф150	бр	2	48.00	96.00
30	Свободен стоманен фланец Ф80	бр	68	28.80	1958.40
31	Свободен стоманен фланец Ф50	бр	2	21.36	42.72
32	Автомат.вззд.в охр.г-ра ф50	бр	1	348.03	348.03
33	ПХ 70/80 за надземен монтаж в комплект	бр	20	990.08	19801.60
	Монтаж на ПЕ тръби и фасонни парчета на 10АТМ на челна заварка				
1	Монтаж на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф200мм 10АТМ	м	306.19	64.52	19755.38
2	Монтаж на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф160мм 10АТМ	м	671.77	40.06	26911.11
3	Монтаж на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф90мм 10АТМ	м	2979.97	11.62	34627.25
4	Монтаж на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф63мм 10АТМ	м	3	10.17	30.51
5	Монтаж на ПЕ/полиетиленови тръби/тип 100 Ф32мм 10АТМ	м	637	6.41	4083.17
6	Направа на челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби	бр	287	11.35	3257.45
7	Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф160	бр	1	26.38	26.38
8	Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф125	бр	1	24.11	24.11
9	Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф110	бр	11	20.57	226.27
10	Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф90	бр	95	17.30	1643.5
11	Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф63	бр	2	16.31	32.62
	Други				
1	Доставка и полагане на сигнална лента	м	2955.93	0.19	561.63
2	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3960.93	0.51	2020.07



2

3	Изпитване на водопровод до Ф400	м	4636.93	1.82	8439.21
4	Дезинфекция на водопровод	м	4636.93	1.17	5425.21
Сградни водопроводни отклонения					
1	Доставка и монтаж на скоба 200*1"	бр	10	157.08	1570.8
2	Доставка и монтаж на скоба 160*1"	бр	22	145.08	3191.76
3	Доставка и монтаж на скоба 90*1"	бр	142	98.11	13931.62
4	Доставка и монтаж на ел.муфа DN 32 към ел.водоземна скоба	бр	174	18.36	3194.64
5	Доставка и монтаж на ел.муфа DN 32	бр	174	16.18	2815.32
6	Доставка и монтаж на ПЕ преход към метална тръба - резбови/1",3/4",1/2"/	бр	174	8.47	1473.78
7	Доставка и монтаж на ТСК - 1"с охр.гарнитура	бр	174	168.49	29317.26
Всичко в лв. без ДДС					1396681.90
20% ДДС, в лв.					279336.38
Всичко в лв. с ДДС					1676018.28

Управител:

Участник: "Стройкомерс" ЕООД



Анализ 8101306421

Изкопи в 85% земна и 15%
скална почва с укрепване на
DN200PEHD водопровод за-
L=306,19m основен
водопровод

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.004	20.00	0.08	лв.
2.	КАПСУЛИ	бр.	0.080	0.89	0.07	лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
4.	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.006	5.00	0.03	лв.
5.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.082	2.20	0.18	лв.
6.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
7.	МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	2.00	0.50	лв.
	ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ					
8.	СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.046	2.00	0.09	лв.
9.	ВЗРИВ	кг	0.300	1.00	0.30	лв.
					2.81	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-					
1.	7,5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0.009	65.00	0.59	лв.
2.	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	МСМ	0.012	70.00	0.83	лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С					
3.	ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	550.00	1.38	лв.
					2.79	лв.
	ТРУД					
1.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0.399	6.50	2.59	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.310	6.50	2.01	лв.
					4.61	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.28		
	м-ция		20.00 %	0.56		
	труд		100.00 %	4.61		
	доп.р-ди (вс.)				5.45	лв.
	печалба		9.10 %		1.42	лв.
	ВСИЧКО:				17.08	лв.

Анализ 8101306422

Изкопи в 85% земна и 15%
скална почва с укрепване на
DN 160PEHD водопровод за-
L=671,77m основен
водопровод

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.011	20.00	0.23	лв.
	ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ					
2.	СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.014	2.00	0.03	лв.
3.	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.00	0.03	лв.
4.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.240	2.20	0.53	лв.

5.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
6.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
7.	МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	2.00	0.50	лв.
8.	КАПСУЛИ	бр.	0.008	0.89	0.01	лв.
9.	ВЗРИВ	кг	0.450	1.00	0.45	лв.
					3.34	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	65.00	0.18	лв.
2.	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	мсм	0.005	70.00	0.35	лв.
3.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	550.00	1.38	лв.
					1.91	лв.

ТРУД

1.	ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.350	6.50	2.27	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.295	6.50	1.92	лв.
					4.19	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.33				
м-ция	20.00 %	0.38				
труд	100.00 %	4.19				
доп.р-ди (вс.)					4.91	лв.
печалба	9.10 %				1.31	лв.
ВСИЧКО:					15.65	лв.

Анализ 8101306411

Изкопи в 85% земна и 15% скална почва с укрепване на DN 90 PEHD водопровод за L=2919,97m основен водопровод

за 1 м3


	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.004	20.00	0.08	лв.
2.	МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	2.00	0.50	лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
	ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ					
5.	СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.046	2.00	0.09	лв.
6.	ВЗРИВ	кг	0.300	1.00	0.30	лв.
7.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.082	2.20	0.18	лв.
8.	ФИТИЛ	м	1.440	0.00	0.00	лв.
					2.71	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.008	65.00	0.51	лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	550.00	1.38	лв.
					1.88	лв.

ТРУД

1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.307	6.50	2.00	лв.
2.	ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.205	6.50	1.33	лв.
					3.33	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.27		
м-ция	20.00 %	0.38		
труд	100.00 %	3.33		
доп.р-ди (вс.)			3.98	лв.
печалба	9.10 %		1.08	лв.
ВСИЧКО:			12.98	лв.

Анализ *000000001

Изкопи в 85% земна и 15%
скална почва с укрепване на
DN 90 PEHD водопровод за-
L=60m ПХ 70/80

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.004	20.00	0.08 лв.
2.	МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	2.00	0.50 лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	260.00	0.78 лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	260.00	0.78 лв.
	ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ				
5.	СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.046	2.00	0.09 лв.
6.	ВЗРИВ	кг	0.300	1.00	0.30 лв.
7.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.082	2.20	0.18 лв.
				2.71	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1- 7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.008	65.00	0.51 лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	550.00	1.38 лв.
				1.88	лв.
ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.307	6.50	2.00 лв.
2.	ФУГИН I ст.	ч.ч.	0.205	6.50	1.33 лв.
				3.33	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.27		
м-ция	20.00 %	0.38		
труд	100.00 %	3.33		
доп.р-ди (вс.)			3.98	лв.
печалба	9.10 %		1.08	лв.
ВСИЧКО:			12.98	лв.

Анализ 8101302311

Изкопи в 85% земна и 15%
скална почва с укрепване на
DN 63PEHD водопровод за-
L=3m заВъздушници

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

р.н.

цена

ст-ст



1.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.033	2.20	0.07	лв.
2.	КАПСУЛИ	бр.	0.052	0.89	0.05	лв.
3.	ВЗРИВ	кг	0.233	1.00	0.23	лв.
					0.35	лв.

ТРУД

1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.039	6.50	0.25	лв.
2.	ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.792	6.50	5.15	лв.
					5.40	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.04			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	5.40			
доп.р-ди (вс.)				5.44	лв.
печалба	9.10 %			1.02	лв.
ВСИЧКО:				12.21	лв.

Анализ *0000000002

Изкопи в 85% земна и 15%
скална почва с укрепване на
DN 90 PEHD водопровод за-
L=39m за връзка към
съществуващи клонове
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.004	20.00	0.08	лв.
2.	МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	2.00	0.50	лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	260.00	0.78	лв.
	ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ					
5.	СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.046	2.00	0.09	лв.
6.	ВЗРИВ	кг	0.300	1.00	0.30	лв.
7.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.098	2.20	0.22	лв.
					2.74	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1- 7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.008	65.00	0.51	лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	550.00	1.38	лв.
					1.88	лв.

ТРУД

1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.307	6.50	2.00	лв.
2.	ФУГИН I ст.	ч.ч.	0.215	6.50	1.40	лв.
					3.39	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.27			
м-ция	20.00 %	0.38			
труд	100.00 %	3.39			
доп.р-ди (вс.)				4.05	лв.
печалба	9.10 %			1.10	лв.
ВСИЧКО:				13.17	лв.



Анализ 8101402140

Изкопи в 85% земна и 15%
скална почва с укрепване на
DN 32 PEHD водопровод за-
L=636,64 m за СВО

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	СТ-СТ	
1.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	260.00	0.52	лв.
					0.52	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С					
	ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	550.00	0.88	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД					
	ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.001	500.00	0.50	лв.
					1.38	лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.894	6.50	5.81	лв.
					5.81	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.05		
	м-ция		20.00 %	0.28		
	труд		100.00 %	5.81		
	доп.р-ди (вс.)				6.14	лв.
	печалба		9.10 %		1.26	лв.
	ВСИЧКО:				15.11	лв.

Анализ 8101402110

Изкоп с багер на транспорт земна почва
60% от изкопа
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	СТ-СТ	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД					
	ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.010	500.00	5.15	лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С					
	ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.016	550.00	8.97	лв.
					14.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	2.82		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				2.82	лв.
	печалба		9.10 %		1.54	лв.
	ВСИЧКО:				18.48	лв.

Анализ 8101104110

Ръчен изкоп с ширина 0,60 до 1,20 и
дълбочина от 0 до 2 м - 40% от изкопа
за 1 м3



h

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.922	цена 6.50	ст-ст 12.49 12.49	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	12.49		
	доп.р-ди (вс.)				12.49	лв.
	печалба		9.10 %		2.27	лв.
	ВСИЧКО:				27.26	лв.

Анализ 8410120000
Прехвърляне на земна почва 3м
хоризонтално и 2м вертикално
разстояние
за 1 м3

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.578	цена 6.50	ст-ст 3.76 3.76	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.76		
	доп.р-ди (вс.)				3.76	лв.
	печалба		9.10 %		0.68	лв.
	ВСИЧКО:				8.20	лв.



Анализ *000000003
Извозване с натоварване на депо
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.002	цена 5.00	ст-ст 0.01 0.01	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.159	6.50	1.03 1.03	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %			
	труд		100.00 %	1.03		
	доп.р-ди (вс.)				1.04	лв.
	печалба		9.10 %		0.19	лв.
	ВСИЧКО:				2.26	лв.



Анализ 8101202110

Укрепване и разкрепване на изкопи с
ширина до 6 м посредством разпънки
за 1 м2



	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	0.020	2.00	0.04	лв.
2.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	260.00	0.26	лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	220.00	0.18	лв.
4.	ТАЛПИ	м3	0.002	300.00	0.45	лв.
					0.93	лв.

	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.327	6.50	2.13	лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	1.187	6.50	7.71	лв.
					9.84	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.09			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	9.84			
доп.р-ди (вс.)				9.93	лв.
печалба	9.10 %			1.88	лв.
ВСИЧКО:				22.58	лв.

Анализ 8243012000

Пясъчна или земна основа под
водопровода
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.020	18.00	18.36	лв.
					18.36	лв.

	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.828	6.50	11.88	лв.
					11.88	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.84			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	11.88			
доп.р-ди (вс.)				13.72	лв.
печалба	9.10 %			4.00	лв.
ВСИЧКО:				47.96	лв.

Анализ *000000004

Обратно засипване с пясък над тръбата
и около нея
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.020	18.00	18.36	лв.
					18.36	лв.

	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.828	6.50	11.88	лв.
					11.88	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.84			
м-ция	20.00 %	0.00			
труд	100.00 %	11.88			



доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

9.10 %

13.72 лв.
4.00 лв.
47.96 лв.

Анализ 8101409112

Обратен насип машинно с нестандартна
баластра или трошен камък
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ БАЛАСТРА	м3	р.н. 1.060	цена 12.00	ст-ст 12.72 12.72	лв. лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.009	550.00	4.95 4.95	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.238	6.50	8.05 8.05	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.27		
	м-ция		20.00 %	0.99		
	труд		100.00 %	8.05		
	доп.р-ди (вс.)				10.31	лв.
	печалба		9.10 %		3.28	лв.
	ВСИЧКО:				39.30	лв.

Анализ 8101114112

Уплътняване на пластове от по 20см
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ МАРКУЧ ГУМЕН	м	р.н. 0.003	цена 5.00	ст-ст 0.02 0.02	лв. лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1- 7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	65.00	0.23 0.23	лв. лв.
1.	ТРУД ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.234	6.50	1.52	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.445	6.50	2.89	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.41	лв.
	м-ли		10.00 %			
	м-ция		20.00 %	0.05		
	труд		100.00 %	4.41		
	доп.р-ди (вс.)				4.46	лв.
	печалба		9.10 %		0.83	лв.
	ВСИЧКО:				9.95	лв.



Анализ 8243175510

Направа на укрепване на гърне за ПХ
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.160	12.00	1.92	лв.
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	220.00	0.31	лв.
3.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.030	3.00	0.09	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.270	18.00	4.86	лв.
5.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.12	0.96	лв.
6.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.350	1.30	4.35	лв.
7.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	260.00	0.39	лв.
8.	ПИРОНИ	кг	0.060	3.80	0.23	лв.
					13.11	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.076	6.50	6.99	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.238	6.50	8.05	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.289	6.50	8.38	лв.
					23.42	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.31		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	23.42		
	доп.р-ди (вс.)				24.73	лв.
	печалба		9.10 %		5.57	лв.
	ВСИЧКО:				66.84	лв.

Анализ *000000005

Направа на укрепване на гърне
за Въздушник
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.160	12.00	1.92	лв.
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	220.00	0.31	лв.
3.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.030	3.00	0.09	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.270	18.00	4.86	лв.
5.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.12	0.96	лв.
6.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.350	1.30	4.35	лв.
7.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	260.00	0.39	лв.
8.	ПИРОНИ	кг	0.060	3.80	0.23	лв.
					13.11	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.076	6.50	6.99	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.238	6.50	8.05	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.289	6.50	8.38	лв.
					23.42	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.31		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	23.42		
	доп.р-ди (вс.)				24.73	лв.
	печалба		9.10 %		5.57	лв.
	ВСИЧКО:				66.84	лв.

Анализ *000000006

Направа и укрепване на гърне за СК
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.160	12.00	1.92	лв.
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	220.00	0.31	лв.
3.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.030	3.00	0.09	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.270	18.00	4.86	лв.
5.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.12	0.96	лв.
6.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.350	1.30	4.35	лв.
7.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	260.00	0.39	лв.
8.	ПИРОНИ	кг	0.060	3.80	0.23	лв.
					13.11	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.076	6.50	6.99	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.238	6.50	8.05	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.289	6.50	8.38	лв.
					23.42	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10.00 %	1.31		
м-ция			20.00 %	0.00		
труд			100.00 %	23.42		
доп.р-ди (вс.)					24.73	лв.
печалба			9.10 %		5.57	лв.
ВСИЧКО:					66.84	лв.

Анализ 8243175410

Опорни блокове при тройници и
колена
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.004	12.00	0.05	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.211	3.80	0.80	лв.
3.	ПЯСЪК	м3	0.300	18.00	5.40	лв.
4.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.360	0.12	0.28	лв.
5.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.006	220.00	1.34	лв.
6.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.026	3.00	0.08	лв.
7.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.006	260.00	1.59	лв.
					9.54	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.929	6.50	6.04	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.599	6.50	3.89	лв.
					9.93	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10.00 %	0.95		
м-ция			20.00 %	0.00		
труд			100.00 %	9.93		
доп.р-ди (вс.)					10.89	лв.
печалба			9.10 %		2.76	лв.
ВСИЧКО:					33.12	лв.

Анализ *000000007

Укрепване при пресичане на кабели
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	2.250	6.50	14.63	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.194	6.50	1.26	лв.
					15.89	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	15.89		
	доп.р-ди (вс.)				15.89	лв.
	печалба		9.10 %		2.89	лв.
	ВСИЧКО:				34.66	лв.

Анализ *000000009

Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/
тип 100 Ф200мм/10АТМ
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЕ/ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ/ ТИП 100 Ф200ММ	м	1.015	45.00	45.67	лв.
					45.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	4.57		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				4.57	лв.
	печалба		9.10 %		4.57	лв.
	ВСИЧКО:				54.81	лв.

Анализ *000000010

Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/
тип 100 Ф160мм/10АТМ
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЕ/ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ/ ТИП 100 Ф160ММ/10АТМ	м	1.015	42.10	42.73	лв.
					42.73	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	4.27		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				4.27	лв.
	печалба		9.10 %		4.28	лв.
	ВСИЧКО:				51.28	лв.

Анализ *000000011

Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/
тип 100 Ф90мм/10АТМ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
1.	ДОСТАВКА НА ПЕ/ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ/ ТИП 100 Ф90ММ/10	м	1.015	28.00	28.42 лв.
				28.42	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	2.84		
	м-ция	20.00 %	0.00		
	труд	100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)			2.84	лв.
	печалба	9.10 %		2.84	лв.
	ВСИЧКО:			34.11	лв.

Анализ *000000012

Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/
тип 100 Ф63мм/10АТМ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
1.	ПЕ/ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ/ ТИП 100 Ф63ММ/10АТМ	м	1.015	18.60	18.88 лв.
				18.88	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	1.89		
	м-ция	20.00 %	0.00		
	труд	100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)			1.89	лв.
	печалба	9.10 %		1.89	лв.
	ВСИЧКО:			22.66	лв.

Анализ *000000013

Доставка на ПЕ/полиетиленови тръби/
тип 100 Ф32мм/10АТМ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
1.	ПЕ/ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ/ ТИП 100 Ф32ММ/10АТМ	м	1.015	15.00	15.22 лв.
				15.22	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	10.00 %	1.52		
	м-ция	20.00 %	0.00		
	труд	100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)			1.52	лв.
	печалба	9.10 %		1.52	лв.
	ВСИЧКО:			18.27	лв.

Анализ 8243091108
Жибо с грипиращ механизъм
DN225(230-238)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЖИБО ГРИПИРАЩ МЕХАНИЗЪМ DN225(230-238)	бр.	1.000	918.00	лв.
				918.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	91.80	
	м-ция		20.00 %	0.00	
	труд		100.00 %	0.00	
	доп.р-ди (вс.)			91.80	лв.
	печалба	9.10 %		91.89	лв.
	ВСИЧКО:			1 101.69	лв.

Анализ 8243091104
Жибо с грипиращ механизъм
DN100(104-132)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЖИБО С ГРИПИРАЩ МЕХАНИЗЪМ DN100(104-132)	бр.	1.000	396.80	лв.
				396.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	39.68	
	м-ция		20.00 %	0.00	
	труд		100.00 %	0.00	
	доп.р-ди (вс.)			39.68	лв.
	печалба	9.10 %		39.72	лв.
	ВСИЧКО:			476.20	лв.

Анализ *000000014
Редуктор 250/200
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	РЕДУКТОР 250/200	бр.	1.000	165.00	лв.
				165.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	16.50	
	м-ция		20.00 %	0.00	
	труд		100.00 %	0.00	
	доп.р-ди (вс.)			16.50	лв.
	печалба	9.10 %		16.52	лв.
	ВСИЧКО:			198.02	лв.

Анализ *000000015

Редуктор 200/160
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	РЕДУКТОР 200/160	бр.	1.000	53.00	53.00	лв.
					53.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	5.30		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				5.30	лв.
	печалба		9.10 %		5.31	лв.
	ВСИЧКО:				63.61	лв.

Анализ *000000016
Редуктор 160/125
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	РЕДУКТОР 160/125	бр.	1.000	30.00	30.00	лв.
					30.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	3.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				3.00	лв.
	печалба		9.10 %		3.00	лв.
	ВСИЧКО:				36.00	лв.

Анализ *000000017
Редуктор 200/90
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	РЕДУКТОР 200/90	бр.	1.000	52.00	52.00	лв.
					52.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	5.20		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				5.20	лв.
	печалба		9.10 %		5.21	лв.
	ВСИЧКО:				62.41	лв.

Анализ *000000018
Редуктор 90/63
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	РЕДУКТОР 90/63	бр.	1.000	15.00	15.00	лв.
					15.00	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.50		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			1.50	лв.
печалба	9.10 %		1.50	лв.
ВСИЧКО:			18.00	лв.

Анализ *000000019

Тройник -редуктор200/90/200
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ТРОЙНИК -РЕДУКТОР200/90/200	бр.	1.000	300.00	300.00	лв.
					300.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	30.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			30.00	лв.
печалба	9.10 %		30.03	лв.
ВСИЧКО:			360.03	лв.

Анализ *000000020

Тройник -редуктор160/90/160
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ТРОЙНИК -РЕДУКТОР160/90/160	бр.	1.000	100.00	100.00	лв.
					100.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	10.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			10.00	лв.
печалба	9.10 %		10.01	лв.
ВСИЧКО:			120.01	лв.

Анализ *000000021

Тройник -редуктор90/63/90
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ТРОЙНИК -РЕДУКТОР90/63/90	бр.	1.000	34.00	34.00	лв.
					34.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	3.40		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			3.40	лв.
печалба	9.10 %		3.40	лв.

ВСИЧКО:

40.80 лв.

Анализ *000000022

Тройник 90/90

за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ТРОЙНИК 90/90	бр.	р.н. 1.000	цена 23.00	ст-ст 23.00 23.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	2.30		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				2.30	лв.
	печалба		9.10 %		2.30	лв.
	ВСИЧКО:				27.60	лв.

Анализ *000000023

Тройник 200/200

за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ТРОЙНИК 200/200	бр.	р.н. 1.000	цена 85.00	ст-ст 85.00 85.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	8.50		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				8.50	лв.
	печалба		9.10 %		8.51	лв.
	ВСИЧКО:				102.01	лв.

Анализ *000000024

Тапа ф90

за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ТАПА Ф90	бр.	р.н. 1.000	цена 12.50	ст-ст 12.50 12.50	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.25		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				1.25	лв.
	печалба		9.10 %		1.25	лв.
	ВСИЧКО:				15.00	лв.

Анализ *000000025

Кръстач Ф90

за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ КРЪСТАЧ Ф90	бр.	р.н. 1.000	цена 96.00	СТ-СТ 96.00 96.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	9.60		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				9.60	лв.
	печалба		9.10 %		9.61	лв.
	ВСИЧКО:				115.21	лв.

Анализ *000000026
Кръстач Ф200
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ КРЪСТАЧ Ф200	бр.	р.н. 1.000	цена 342.00	СТ-СТ 342.00 342.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	34.20		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				34.20	лв.
	печалба		9.10 %		34.23	лв.
	ВСИЧКО:				410.43	лв.

Анализ *000000027
Връзка с полиетилен 90/63
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ВРЪЗКА С ПОЛИЕТИЛЕН 90/63	бр.	р.н. 1.000	цена 68.00	СТ-СТ 68.00 68.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	6.80		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				6.80	лв.
	печалба		9.10 %		6.81	лв.
	ВСИЧКО:				81.61	лв.

Анализ *000000028
Коляно 90/90°
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ КОЛЯНО 90/90°	бр.	р.н. 1.000	цена 18.00	СТ-СТ 18.00 18.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					



м-ли	10.00 %	1.80		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			1.80	лв.
печалба	9.10 %		1.80	лв.
ВСИЧКО:			21.60	лв.

Анализ *000000029
Коляно 90/30°
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	КОЛЯНО 90/30°	бр.	1.000	20.00	20.00	лв.
					20.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	2.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				2.00	лв.
	печалба		9.10 %		2.00	лв.
	ВСИЧКО:				24.00	лв.

Анализ *000000030
Коляно160/30°
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	КОЛЯНО160/30°	бр.	1.000	90.00	90.00	лв.
					90.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	9.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				9.00	лв.
	печалба		9.10 %		9.01	лв.
	ВСИЧКО:				108.01	лв.

Анализ *000000031
Фланшов адаптор /накрайник/ Ф160
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ФЛАНШОВ АДАПТОР /НАКРАЙНИК/ Ф160	бр.	1.000	30.00	30.00	лв.
					30.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	3.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				3.00	лв.
	печалба		9.10 %		3.00	лв.

ВСИЧКО:

36.00 лв.

Анализ *000000032

Фланшов адаптор /накрайник/ Ф90
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	ст-ст	
1. ФЛАНШОВ АДАПТОР /НАКРАЙНИК/ Ф90 бр.	1.000	15.00	15.00	лв.
			15.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.50		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			1.50	лв.
печалба	9.10 %		1.50	лв.
ВСИЧКО:			18.00	лв.

Анализ *000000033

Фланшов адаптор /накрайник/ Ф63
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	ст-ст	
1. ФЛАНШОВ АДАПТОР /НАКРАЙНИК/ Ф63 бр.	1.000	14.00	14.00	лв.
			14.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.40		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			1.40	лв.
печалба	9.10 %		1.40	лв.
ВСИЧКО:			16.80	лв.

Анализ *000000034

СК с охр.гарнитура DN200
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	ст-ст	
1. СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN200 бр.	1.000	660.00	660.00	лв.
			660.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	66.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			66.00	лв.
печалба	9.10 %		66.07	лв.
ВСИЧКО:			792.07	лв.



Анализ *000000035
СК с охр.гарнитура DN150
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
	СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN150	бр.	1.000	400.00	400.00	лв.
					400.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	40.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				40.00	лв.
	печалба		9.10 %		40.04	лв.
	ВСИЧКО:				480.04	лв.

Анализ *000000036
СК с охр.гарнитура DN80
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
	СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN80	бр.	1.000	250.00	250.00	лв.
					250.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	25.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				25.00	лв.
	печалба		9.10 %		25.02	лв.
	ВСИЧКО:				300.02	лв.

Анализ *000000037
СК с охр.гарнитура DN50
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
	СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN50	бр.	1.000	160.00	160.00	лв.
					160.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	16.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				16.00	лв.
	печалба		9.10 %		16.02	лв.
	ВСИЧКО:				192.02	лв.

Анализ *000000038
Свободен стоманен фланец Ф200
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	СТ-СТ	
	СВОБОДЕН СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф200	бр.	1.000	57.00	57.00	лв.

Handwritten mark at the top right of the page.

57.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	5.70		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			5.70	лв.
печалба	9.10 %	5.71		лв.
ВСИЧКО:		68.41		лв.

Анализ *000000039

Свободен стоманен фланец Ф150
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	ст-ст	
	СВОБОДЕН СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф150 бр.	1.000	40.00	40.00	лв.
				40.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	4.00		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			4.00	лв.
печалба	9.10 %		4.00	лв.
ВСИЧКО:			48.00	лв.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Анализ *000000040

Свободен стоманен фланец Ф80
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	ст-ст	
	СВОБОДЕН СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф80 бр.	1.000	24.00	24.00	лв.
				24.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	2.40		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			2.40	лв.
печалба	9.10 %		2.40	лв.
ВСИЧКО:			28.80	лв.


Анализ *000000041

Свободен стоманен фланец Ф50
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	ст-ст	
	СВОБОДЕН СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф50 бр.	1.000	17.80	17.80	лв.
				17.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.78		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			1.78	лв.



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

печалба 9.10 % 1.78 лв.
ВСИЧКО: 21.36 лв.

Анализ *000000042
Автома.възд.в охр.г-ра ф50
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст	
	АВТОМА.ВЪЗД.В ОХР.Г-РА Ф50		1.000	290.00	290.00	лв.
					290.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	29.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				29.00	лв.
	печалба		9.10 %		29.03	лв.
	ВСИЧКО:				348.03	лв.

Анализ *000000043
ПХ 70/80 за надземен монтаж в
комплект
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст	
	ПХ 70/80 ЗА НАДЗЕМЕН МОНТАЖ В КОМПЛЕКТ		1.000	825.00	825.00	лв.
					825.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	82.50		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				82.50	лв.
	печалба		9.10 %		82.58	лв.
	ВСИЧКО:				990.08	лв.

Анализ 8255085200
Монтаж на полиетиленови тръби на
челна заварка в открити изкопи ф 200
мм
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.005	2.00	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.004	1.00		лв.
					0.01	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.021	25.00	0.52	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.021	72.00	1.51	лв.
3.	Автокран	мсм	0.021	600.00	12.60	лв.
	ТРУД				14.64	лв.

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.370	6.50	8.91	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	1.202	6.50	7.81	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.168	6.50	1.09	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.457	6.50	2.97	лв.
					20.78	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %			
м-ция	20.00 %	2.93		
труд	100.00 %	20.78		
доп.р-ди (вс.)			23.71	лв.
печалба	9.10 %		5.38	лв.
ВСИЧКО:			64.52	лв.

Анализ 8255085160

Монтаж на полиетиленови тръби на
челна заварка в открити изкопи ф 160
мм
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.004	2.00	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.003	1.00		лв.
					0.01	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.016	25.00	0.40	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.016	72.00	1.15	лв.
3.	Автокран	мсм	0.013	600.00	7.80	лв.
					9.35	лв.
	ТРУД					
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.840	6.50	5.46	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.712	6.50	4.63	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.128	6.50	0.83	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.280	6.50	1.82	лв.
					12.74	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %			
м-ция	20.00 %	1.87		
труд	100.00 %	12.74		
доп.р-ди (вс.)			14.61	лв.
печалба	9.10 %		3.34	лв.
ВСИЧКО:			40.06	лв.

Анализ 8255085090

Монтаж на полиетиленови тръби на
челна заварка в открити изкопи ф 90
мм
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.003	2.00	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.002	1.00		лв.
					0.01	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					

1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.006	25.00	0.15	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.006	72.00	0.43	лв.
					0.58	лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.285	6.50	1.85	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.237	6.50	1.54	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.148	6.50	0.96	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.095	6.50	0.62	лв.
					4.97	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %				
м-ция	20.00 %	0.12			
труд	100.00 %	4.97			
доп.р-ди (вс.)				5.09	лв.
печалба	9.10 %			0.97	лв.
ВСИЧКО:				11.62	лв.

Анализ 8255085063

Монтаж на полиетиленови тръби на
челна заварка в открити изкопи ф 63
мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ

1.	Спирт	л.	р.н.	цена	ст-ст	лв.
2.	Конци	кг	0.002	2.00		лв.
			0.001	1.00		лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	25.00	0.08	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	72.00	0.22	лв.
					0.29	лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.210	6.50	1.37	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.186	6.50	1.21	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.124	6.50	0.81	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.170	6.50	1.11	лв.
					4.49	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %				
м-ция	20.00 %	0.06			
труд	100.00 %	4.49			
доп.р-ди (вс.)				4.54	лв.
печалба	9.10 %			0.85	лв.
ВСИЧКО:				10.17	лв.

Анализ 8255085032

Монтаж на полиетиленови тръби на
челна заварка в открити изкопи ф 32
мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ

1.	Спирт	л.	р.н.	цена	ст-ст	лв.
			0.002	2.00		лв.

2.	Конци	кг	0.001	1.00		лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					лв.
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	25.00	0.05	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	72.00	0.14	лв.
					0.19	лв.
	ТРУД					
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	6.50	0.65	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	6.50	0.55	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.216	6.50	1.40	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	6.50	0.22	лв.
					2.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %			
	м-ция		20.00 %	0.04		
	труд		100.00 %	2.82		
	доп.р-ди (вс.)				2.86	лв.
	печалба		9.10 %		0.53	лв.
	ВСИЧКО:				6.41	лв.

Анализ *000000044
Направа на челна заварка на тръбно
съединение от полиетиленови тръби
за 1 бр.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.800	цена 6.50	ст-ст 5.20 5.20	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	5.20		
	доп.р-ди (вс.)				5.20	лв.
	печалба		9.10 %		0.95	лв.
	ВСИЧКО:				11.35	лв.

Анализ *000000045

Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф160
за 1 бр.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.860	цена 6.50	ст-ст 12.09 12.09	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	12.09		
	доп.р-ди (вс.)				12.09	лв.
	печалба		9.10 %		2.20	лв.
	ВСИЧКО:				26.38	лв.



Анализ *000000046

Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф125
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.700	6.50	11.05	лв.
					11.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	11.05		
	доп.р-ди (вс.)				11.05	лв.
	печалба		9.10 %		2.01	лв.
	ВСИЧКО:				24.11	лв.

Анализ *000000047

Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф110
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.450	6.50	9.43	лв.
					9.43	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	9.43		
	доп.р-ди (вс.)				9.43	лв.
	печалба		9.10 %		1.72	лв.
	ВСИЧКО:				20.57	лв.

Анализ *000000048

Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф90
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.220	6.50	7.93	лв.
					7.93	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	7.93		
	доп.р-ди (вс.)				7.93	лв.
	печалба		9.10 %		1.44	лв.
	ВСИЧКО:				17.30	лв.

Анализ *000000049

Монтаж на ПЕ фасонни парчета на Ф63
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.150	6.50	7.47	лв.
					7.47	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	7.47		
	доп.р-ди (вс.)				7.47	лв.
	печалба		9.10 %		1.36	лв.
	ВСИЧКО:				16.31	лв.

Анализ *000000050

Доставка и полагане на сигнална лента
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1.000	0.09	0.09	лв.
					0.09	лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.006	6.50	0.04	лв.
					0.04	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.01		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.04		
	доп.р-ди (вс.)				0.05	лв.
	печалба		9.10 %		0.02	лв.
	ВСИЧКО:				0.19	лв.

Анализ *000000051

Доставка и полагане на детекторна
лента
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.000	0.38	0.38	лв.
					0.38	лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.004	6.50	0.03	лв.
					0.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.04		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.03		
	доп.р-ди (вс.)				0.06	лв.
	печалба		9.10 %		0.04	лв.
	ВСИЧКО:				0.51	лв.



Анализ 8252132020
Изпитване на водопровод до Ф400
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.120	1.00	0.12	лв.
					0.12	лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.118	6.50	0.77	лв.
					0.77	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.01		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.77		
	доп.р-ди (вс.)				0.78	лв.
	печалба		9.10 %		0.15	лв.
	ВСИЧКО:				1.82	лв.

Анализ 8243141160
Дезинфекция на водопровод
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.450	1.00	0.45	лв.
2.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.008	0.00	0.00	лв.
					0.45	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.032	6.50	0.21	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.013	6.50	0.08	лв.
					0.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.04		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.29		
	доп.р-ди (вс.)				0.33	лв.
	печалба		9.10 %		0.10	лв.
	ВСИЧКО:				1.17	лв.

Анализ 8243101060
Доставка и монтаж на скоба 200*1"
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф 50 ММ	бр.	1.000	1.00	1.00	лв.
2.	СКОБА 200*1"	бр.	1.000	115.00	115.00	лв.
					116.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.250	6.50	1.63	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.010	6.50	6.57	лв.
					8.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					



м-ли	10.00 %	11.60		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	8.19		
доп.р-ди (вс.)			19.79	лв.
печалба	9.10 %		13.10	лв.
ВСИЧКО:			157.08	лв.

Анализ 8243101050

Доставка и монтаж на скоба 160*1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф 50 ММ	бр.	1.000	1.00	лв.
2.	СКОБА 160*1"	бр.	1.000	105.00	лв.
				106.00	лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.010	6.50	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.250	6.50	лв.
				8.19	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	10.60		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	8.19		
доп.р-ди (вс.)			18.79	лв.
печалба	9.10 %		12.10	лв.
ВСИЧКО:			145.08	лв.

Анализ 8243101030

Доставка и монтаж на скоба 90*1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СКОБА ВОДОВЗЕМНА 90*1"	бр.	1.000	66.20	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф 50 ММ	бр.	1.000	1.00	лв.
				67.20	лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.990	6.50	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.241	6.50	лв.
				8.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	6.72		
м-ция	20.00 %	0.00		
труд	100.00 %	8.00		
доп.р-ди (вс.)			14.72	лв.
печалба	9.10 %		8.18	лв.
ВСИЧКО:			98.11	лв.

Анализ 8431307000

Доставка и монтаж на ел.муфа DN 32
към ел.водоземна скоба
за 1 м



	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЕЛ.МУФА DN 32 КЪМ ЕЛ.ВОДОЗЕМНА СКОБА	бр.	1.000	8.50	8.50	лв.
					8.50	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.575	6.50	3.74	лв.
					3.74	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.85		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.74		
	доп.р-ди (вс.)				4.59	лв.
	печалба		9.10 %		1.53	лв.
	ВСИЧКО:				18.36	лв.

Анализ *000000052

Доставка и монтаж на ел.муфа DN 32 за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЕЛ.МУФА DN 32	бр.	1.000	7.50	7.50	лв.
					7.50	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.506	6.50	3.29	лв.
					3.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.75		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.29		
	доп.р-ди (вс.)				4.04	лв.
	печалба		9.10 %		1.35	лв.
	ВСИЧКО:				16.18	лв.

Анализ *000000053

Доставка и монтаж на ПЕ преход към метална тръба - резбови/1",3/4",1/2"/ за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЕ ПРЕХОД КЪМ МЕТАЛНА ТРЪБА - РЕЗБОВИ/1",3/4",1/2"/	бр.	1.000	5.20	5.20	лв.
					5.20	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.157	6.50	1.02	лв.
					1.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.52		
	м-ция		20.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.02		
	доп.р-ди (вс.)				1.54	лв.
	печалба		9.10 %		0.71	лв.

ВСИЧКО:

8.47 лв.

Анализ 8440038000

Доставка и монтаж на ТСК - 1"с

охр.гарнитура

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	8.000	1.20	9.60	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2.000	1.00	2.00	лв.
3.	ТСК - 1"С ОХР.ГАРНИТУРА	бр.	1.000	90.00	90.00	лв.
ТРУД					101.60	лв.
1.	РАБОТНИК II СТ.	ч.ч.	2.103	6.50	13.67	лв.
2.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч.	1.180	6.50	7.67	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					21.34	лв.
м-ли			10.00 %	10.16		
м-ция			20.00 %	0.00		
труд			100.00 %	21.34		
доп.р-ди (вс.)					31.50	лв.
печалба			9.10 %		14.05	лв.
ВСИЧКО:					168.49	лв.

